



Uyruq 5 June

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 20-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51881

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Madaniyat MFY Qutanboy qishlog'i hududidagi qishloq virachlik punkuiti.»

Buyurtmachi - QARSHI KONSTRUKTSIYA DIZAYN

Bosh loyihachi - "Qarshi konstruktsiya dizayn" MChJ

Litsenziya AL-000459 26.12.2019 y

Moliyalashtirish manbai - Open budjed

Bosh pudratchi - Tender savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 49838

1. Loyihalash uchun asos

1.1. "Qarshi konstruktsiya dizayn" MChJdan 2022 yil 08 iyuldagi 75- sonli xati.

1.2. Viloyat Qurilish Bosh boshqarmasi tomonidan 27.06.2022 yilda berilgan 1710-1710250-45137-sonli ART.

1.3. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman hokim o'rinbosari D.Mingboev tasdiqlagan va Qashqadaryo viloyati Yakkabog' TTB vakillari bilan kelishilgan loyiha topshiriqnomasi.

1.4. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun 04.07.2022 yilda tuzilgan 443093-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ishchi loyiha hujjatlari tarkibi quyidagicha:

- Umumiy tushuntirish xati. ART. - Kitob
- "Qishloq virachlik punkuiti" (AS, TX, OV, VK, EO, OPS qismlari) - Albom 1.
- Bosh reja, tashqi muhandislik tarmoqlari. KAF (AS, EO bo'limlari). - Albom 2.
- Uzgashk LITI» DUK Qashqadaryo filiali tomonidan berilgan muhandislik-geologik sharoitlar to'g'risidagi dastlabki texnik xulosa - Kitob.
- Ob'ektning joriy narxlarda hisoblangan qiymati, mahalliy resurslar varaqasi, joriy narxlarda resurslar ro'yxati - Kitob

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Qurilishning iqlim zonasi - IV, tashqi havoning harorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplami - 50 kgs/m²

Normativ shamolning bosimi - 38 kgs/m²

Seysmik tuman - 7 ball.

Qurilish maydoni:- Qashqadaryo viloyat, Yakkabog' tumani.

Fundament asosiga xizmat qiladigan tuproq: dala rangli qumloq qatlamli cho'kuvchi tuproq. Tuproqning cho'kuvchanlik turi - birinchi. Tuproq elementi qalinligi 3,4 m. Fizik-mexanik ko'rsatkichlari: $\gamma=1,44$ t/m³, $\phi=23$ gr., $S=5$ KPa. Tuproqda suvning chuqurligi - 3,4-4,4m da aniqlandi. Tuproqning GOST-10178-85 bo'yicha suv o'tkazuvchanligi W4 markali portlandsementli betonga agressiv ta'siri "kam agressiv".

- Seysmik hududlarda tuproqning kategoriyasi - uchinchi.
- Seysmik maydoni - 8 balli.

Asosiy loyiha yechimlari

3.1. Arxitektura-qurilish yechimi.

"Qishlok virachlik punkuiti" binosi bir qavatli, to'g'ri burchakli formada, o'lchami o'qlar bo'yicha 10,0x18,0m. Binoda quyidagi xonalar joylashgan: tambur, vestibul, yo'lak, ro'yxatga olish xonasi, feldsher xonasi, dori vositalarini saqlash va tarqatish xonasi, bemorlarning vaqtincha qolishi xonasi, qozonxona va yordamchi xona, qo'riqchilar xonasi, tekshiruv xonasi, terapevt xonasi, protsessual xonasi, sterilizatsiya qilish xonasi, laboratoriya xonasi, xo'jalik bekasi xonasi, hamshira xonasi, emlash xonasi. Bino yo'lak bo'yab ikki tomonlama xonalar joylashtirilib loyihalashtirilgan. Asosiy kirish joyi nogironlar uchun pandus bilan jihozlangan. Ichki pardo: devor va pardevorlar sifatli suvoq qilinib, suv tarkibli bo'yoqlar bilan bo'yaladi. pollari - relin va beton pol. Tashqi pardo: devorlari suvoq qilinib, moyli bo'yoqlar bilan bo'yaladi. sokol- suvoq qilinib, moyli bo'yoqlar bilan bo'yaladi.

3.2. Texnologik yechim. "Qishlok oilaviy poliklinikasi" binosi qishloq aholisiga tibbiy va davolash-profilaktika xizmatlari ko'rsatish uchun mo'ljallangan. Ob'ekt quvvati bir smenada 50 qatnov. Xodimlar soni 10 kishigacha mo'ljallangan, jumladan: umumiy amaliyot shifokori 1ta, vrach pediatr -1ta, akusher -1ta, tibbiyot hamshiralari 4ta. Vrachlar kabinetlari va muolaja xonalari ham kattalar, ham bolalarni qabul qilishga mo'ljallangan. Barcha xonalar va kabinetlar "Sog'ikni saqlash muassasalarini tibbiyot texnikalari bilan jihozlash jadvali"ga muvofiq kerakli mebellar, tibbiyot jihozlari, apparatlar va inventarlar bilan ta'minlangan. Bino suv ta'minoti, elektr ta'minoti hamda yong'inni o'chirish uchun birlamchi jihozlar bilan ta'minlangan.

3.3. Zilzila bardoshlik yechimi.

"Qishlok virachlik punkuiti" binosi bir qavatli va g'ishtdan konstruksiyali devor bilan loyihalashtirilgan. Bino o'lchami o'qlar bo'yicha 10,0x18,0m. Bino qavatleri balandligi -3,0m.

- poydevori - quyma temir beton, klass B12,5.
- devori - pishik g'ishtdan sementli qorishma M-50, 2- kategoriyali g'isht va issiqlik saqlovchi PP 140x50mm o'rnatilgan.
- tusin - armaturali g'ishtdan qalinligi t=120mm.
- peremichka va serdechnik - quyma temir betonli klass B.12,5.
- tom yopma - UTR 46.1-95 vir.1 seriyali yig'ma temir betonli.
- tomi - cherdakli, tom qoplamasi profillangan tunika va taxtali obreshyotka hamda stropila.
- tomda issiqlik utkazgichi - somonli loy va qamishli plita qalinligi t=200mm.
- pollari - seriyasi 2.244.1 i/ch.6 va issiqlik saqlovchi penopleks qalinligi t=40mm.
- deraza va eshigi - PVX. MDF va alyumin profildan yasalgan.
- otmostkasi - betonli, eni 1,5m.

3.5. Bosh reja (Genplan). Loyihalashtirish uchun ajratilgan yer maydoni Qashqadaryo viloyati, Yakkabog' tumani "Madaniyat" MFY Qutanboy qishlog'i hududida joylashgan. Loyiha bo'yicha "Qishloq virachlik punkti" binosi qurilishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari hududda: 2 o'rinli hojatxona, 10 m³ li ichimlik suv hovuzi, 5 m³ li oqova suv o'rasi (vyigreb), yong'in xavfsizlik burchagi (2 ta), issiqlik punkti va chiqindi yig'ish maydonchasi qurilishi ko'zda tutilgan. Vertikal rejalashtirish yondosh hududlar bilan bog'liq holda bajariladi. Irrigatsiya tarmog'i lotoklar bilan bajariladi. Yo'l va yo'laklarning qattiq qoplamalari armosetka o'rnatilib, qalinligi 10sm beton bilan bajariladi. Binoning old tomoni asosiy kirish joyi metall darvoza va qolgan tomonlari beton blokli devor bilan o'raladi. Hudud obodonlashtiriladi va ko'klamzorlashtiriladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Qurilish hajmi - 1184,64m³.

Umumiy maydon - 155,57m².

Qurilish maydoni - 190,78m².

Quvvati - ob'ekt.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 929 728,600 ming.so'm.

Qurilish ishchilariningmehnat xarajatlari: - 6 310,458 kishi.soat.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik uskunalari.

Isitish bo'limi: Isitish tizimi ikki quvurli, issiqlik uzatilishiga qarab yotqizilgan, 10704-91 bo'yicha polipropilen va po'lat quvurlar qabul qilingan. Isitish jihozi sifatida alyumin radiatorlar qo'llanilgan. Binoni shamollatishda mavjud mo'rilardan foydalaniladi. Toza havo xonalarga deraza va eshiklar orqali amalga oshiriladi.

Ichimlik va oqova suv bo'limi: Ichimlik suv polipropilen quvur bilan, bir joydan kiritilib loyihalashtirilgan. Suvni bosim bilan uzatish uchun vakuum nasos qo'llanilgan. Issiq suv ta'minoti "Ariston" elektr suv isitgichdan amalga oshiriladi. Ichki oqova suv tarmog'i o'z oqimi bilan oquvchi, GOST 22689.3-89 bo'yicha plastmassa quvur bilan loyihalashtirilgan.

Bo'lim IET: Loyihalaniyotgan binosining ichki elektr ta'minoti: Tarmoq kuchlanishi 380/220V. O'rnatilgan quvvati - Py 9.304 kVt, Hisoblangan quvvati 8.373 kVt, Hisoblangan tok Ip 14.3 A. Toifasi II. Yoritish va maishiy jixozlarning elektr ta'minoti yoritish shitidan (ЩО)dan guruhlariga ajratilgan holda kerakli quvvatdagi avtomat o'chirgichlar bilan jixozlangan. Binoning ichki yoritish chiroqlari zamonaviy turdagi LED panellari bilan ta'minlangan. Yoritish va maishiy jixozlarning elektr ta'minoti ППВ kabellar bilan devorning suvoq qatlam ostidan amalga oshirilgan. Elektr ta'minoti ЩОdan ta'minlangan "Chiqish" ko'rinishidagi favqulotda yoritgichli chiqish moslamalari favqulotda chiqish eshiklarini va yo'nalishlarni ajratib turadi.

Loyihalaniyotgan xojatxona binosining ichki elektr ta'minoti: Tarmoq kuchlanishi 220V. Yoritish va maishiy jixozlarning elektr ta'minoti taqsimlash qutisidan ta'minlangan. Binoning ichki yoritish chiroqlari zamonaviy turdagi LED panellari bilan ta'minlangan. Yoritish va maishiy jixozlarning elektr ta'minoti ППВ kabellar bilan devorning suvoq qatlam ostidan amalga oshirilgan.

Bo'lim YS: Loyihalaniyotgan maktab binosining yong'indan avtomatik xabarlash moslamasi "Сигнал-ВК-4" o'rnatilgan. Qurilmalarini elektr ta'minoti o'zgaruvchan tok tarmog'idan amalga oshiriladi va favqulodda rejimda qurilmaga o'rnatilgan akkumulyator batareyalariga avtomatik o'tadi. Asboblar

to'plamida Signal tizimi uzluksiz quvvatmanbai blokini o'z ichiga oladi, bu qurilmani 12 V akkumulyatordan 8 soatdavomida ishlashi ta'minlangan. Yong'in signalizatsiyasi tarmoqlari ТПП 2x0,5 мм² tipdagi simlar yordamida, bino konstruksiyalarida ochiq, poldan 2,5 m dan past bo'lmagan balandlikda amalga oshirilgan. Binoni yong'in xavfini aniqlovchi tutun deitektorlari ИП-212 va qo'lda xabarlash FIRE tanlab olingan. ШHK2.04.09-2007 ma'lumotlariga ko'ra, ovozi ogohlantirish berilgan. Buning uchun CV3 ovozi signallarini o'rnatish ko'zda tutilgan.

4.2. Muhandislik ta'minoti.

Issiqlik: Issiqlik uzatuvchi sifatida qozonxona xizmat qiladi. Issiqlik xonasi binoning yonida 2 mt o'zoqlik o'rnatilgan. Issiqlik tashuvchi $T_1=95^{\circ}S$, $T_2=70^{\circ}S$ parametrli suv.Quvurlar yemirilishga qarshi bo'yoq bilan bo'yaladi. Issiqlikni yo'qotmaslik uchun po'lat quvurlar stekloplastik material va folgoizol bilan o'raladi.

Ichimlik va oqova suv ta'minoti: Toza ichimlik suv ta'minoti manbai tashib keltiriladigan suv hisoblanadi. Suv avtosisterna bilan olib kelinib, loyihalananayotgan 10 m³ hajmli suv hovuziga quyiladi, undan suv nasos yordamida iste'molchilarga uzatiladi. Polietilen quvurlar qo'llanilgan, GOST 18599-bo'yicha yotqiziladi.

Oqova suv tarmog'i o'z oqimi bilan loyihalananayotgan 5 m³ hajmli oqova suv o'rasiga (выгреб) borib quyiladi. Oqova suv tarmog'i uchun loyihada GOST 18599-83 bo'yicha diametri 160 mm.li polietilen quvurlar qo'llaniladi.

Bo'lim TET: Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Madaniyat MFY Qutanboy qishlog'i hududidagi qishloq vrachlik punkiti loyihasi. Tarmoq kuchlanishi 0.4 kV. O'rnatilgan quvvati - Py 22.3 kVt, Hisoblangan tok Ip 28.9 A. Elektr ta'minoti toifasi-III. Loyihalananayotgan obyektning elektr ta'minoti mavjud 0.4 kV elektr tarmog'ining yaqin ustunidan loyihaviy binoning bosh taqsimlash shiti (ЩО)gacha ВВГ 4x16 kabellar orqali uzunligi 52m (0,7x0,5 chuqurlikda) amalga oshirilgan. Xojatxona va omborxona binolarining elektr ta'minoti asosiy binosining elektr taqsimlash shitidan ВВГ 3x4 kabellar orqali uzunligi 45m (0,7x0,5 chuqurlikda) elektr ta'minoti amalga oshirilgan.

Hududni tashqi yoritish zamonaviy turdagi quyosh batareyalari bilan jixozlangan 3 m. balandlikdagi ustunlarga o'rnatilgan 50W LED chiroqlari o'rnatilgan.

Elektr energiyasini hisobi loyihaviy shkafda o'rnatilishi ko'zda tutilgan ACKYЭ tizimiga ulangan EX-518 turdagi uch fazali elektron hisoblagich orqali amalga oshirilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha Qashqadaryo viloyat Arxitektura qurilish Bosh boshqarmasi bilan kelishilgan. 2022 yil 04 iyuldagi 48133- sonli bayonnoma.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Arxitektura-qurilish yechimi bo'yicha. Muhim e'tirozlar yo'q, loyiha ish jarayonida mavjud normativ hujjatlar asosida to'g'rilandi.

6.2. Muhandislik qurilmalari bo'yicha.

Bo'lim: OV, VK: Muhim e'tirozlar yo'q, loyiha ish jarayonida mavjud normativ hujjatlar asosida to'g'rilandi.

EO,EM,PS,VN bo'limlari: Muhim e'tirozlar yo'q, loyiha mavjud normativ hujjatlar asosida bajarilgan.

6.3. Muhandislik ta'minoti.

Ichimlik va oqova suv ta'minoti: Muhim e'tirozlar yo'q, loyiha ish jarayonida mavjud normativ hujjatlar asosida to'g'rilandi.

Elektr ta'minoti: Muhim e'tirozlar yo'q, loyiha mavjud normativ hujjatlar asosida bajarilgan.

6.4. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajati darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **929 728,600** ming so'm qilib belgilandi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1. "Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Madaniyat MFY Qutanboy qishlog'i hududidagi qishloq virachlik punkuiti" ob'ektining loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Qurilish hajmi - 1184,64m³.

Umumiy maydon - 155,57m².

Qurilish maydoni - 190,78m².

Quvvati - ob'ekt.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 929 728,600 ming.so'm.

Qurilish ishchilariningmehnat xarajatlari: - 6 310,458 kishi.soat.

Qurilish davomiyligi - 4 oy

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning

tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich

Magist Jary
O'zbekiston Respublikasi

«Qarshi Konstruksiya Dizayn» MCHJ

Litsenziya № AJI-000459

Ishchi Loyiha

**OB'YEKT: QASHQADARYO VILOYATI YAKKABOG' TUMANI MADANIYAT
MFY QUTONBOY QISHLOG'I HUDUDIDA QISHLOQ VRACHLIK
PUNKTI (QVP) BINOSININ QURISH.**

KITOB

**JISMONIY ISH HAJMLARI RO'YXATI, MAHALLIY
SMETA, QURILISH VA MONTAJ XARAJATLARINI HISOBLASH
JORIY NARXLARI.**

Qarshi - 2022 yil.

ООО «КАРШИ КОНСТРУКЦИЯ ДИЗАЙН»

Ishchi Loyiha

**OBJEKT: QASHQADARYO VILOYATI YAKKABOG' TUMANI MADANIYAT
MFY QUTONBOY QISHLOG'I HUDUDIDA QISHLOQ VRACHLIK
PUNKTI (QVP) BINOSININ QURISH.**

KITOB

**JISMONIY ISH HAJMLARI RO'YXATI, MAHALLIY
SMETA, QURILISH VA MONTAJ XARAJATLARINI HISOBLASH
JORIY NARXLARI.**

DIKTATOR:

TAJIZ:



Handwritten signatures in blue ink, including the name T.B. YARQULOV.

T.B.YARQULOV

SH.A.YARQULOV

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

OB'EKT: QASHQADARYO VILOYATI YAKKABOG' TUMANI MADANIYAT MFY QUTONBOY QISHLOG'I HUDUDIDA QISHLOQ VRACHLIK PUNKTI (QVP) BINOSININ QURISH.

2/2022

№	Наименование	Основная з/та с учетом соцстрах 12 %	Эксп машин и механизм	Материалы	транспортные расходы 5% от материалов	кабельно-проводниковые материалы	транспортные расходы 1,5% от кабелей и проводов	Оборуд и инвентарь	транспортные расходы 2% от оборудования	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 19,54%	Затраты на страхов. объекта 0,32%	Всего БЕЗ нде	НДС-15%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
1	ЗДАНИЯ СВП	110 388 381	20 491 400	351 439 641	17 571 982	7 205 669	108 085	23 178 875	463 578	507 205 158	99 107 888	1 940 202	631 895 700	94 784 355	726 680 055
2	НВК	568 025	382 210	2 004 995	100 250	-	-	780 000	15 600	3 055 479	597 041	11 688	4 459 808	668 971	5 128 779
3	НЭС	375 277	276 968	9 739 581	486 979	-	-	1 950 000	39 000	10 878 805	2 125 719	41 614	15 035 138	2 255 271	17 290 409
4	ТУАЛЕТ 2 ОЧКОВ	5 523 681	468 100	17 768 233	888 412	-	-	-	-	24 648 426	4 816 302	94 287	29 559 015	4 433 852	33 992 868
7	ПИТЬЕВОЙ РЕЗЕРВУАР 10М3	3 367 831	539 463	9 235 259	461 763	-	-	-	-	13 604 315	2 658 283	52 040	16 314 638	2 447 196	18 761 834
8	ВЫГРЕБНА ЯМА 5 М3	1 605 207	268 285	4 105 591	205 280	-	-	-	-	6 184 363	1 208 425	23 657	7 416 444	1 112 467	8 528 911
9	ВОРОТА И ОГРАЖДЕНИЯ	6 414 394	375 118	17 095 627	854 781	-	-	-	-	24 739 920	4 834 180	94 637	29 668 738	4 450 311	34 119 049
10	ИНВЕНТАР	-	-	-	-	-	-	62 702 089	1 254 042	-	-	-	63 956 130	9 593 420	73 549 550
11	БЛАГОУСТРОЙСТВА	1 364 412	1 035 127	5 778 692	288 935	-	-	-	-	8 467 166	1 654 484	32 389	10 154 039	1 523 106	11 677 145
	ИТОГО:	129 607 209	23 836 670	417 167 619	20 858 381	7 205 669	108 085	88 610 964	1 772 219	598 783 633	117 002 322	2 290 515	808 459 652	121 268 948	929 728 600
	ЗАТРАТА ЗАКАЗЧИКА 3%														27 891 858
	ВСЕГО:														957 620 458

ДИРЕКТОР:

ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК:



Т.Б.ЯРКУЛОВ

Ш.ЯРКУЛОВ

на 1 ЗДАНИЯ СВП
(наименование работ)

Код	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СВП							
	E01-01-049-2	СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,11165	22 556 822,12	2 518 469,19
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	557,96	62,29623	20 538,48	1 279 469,96
	258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ 108 Л.С ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	10,98	1,22592	175 845,00	215 571,37
	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	43,78	4,88804	209 374,00	1 023 427,86
	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,017	8 328 406,01	141 582,90
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	0,21862	20 538,48	4 490,12
	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	0,99892	137 241,00	137 092,78
	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3		0,017	3 162 925,92	53 769,74
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	2,618	20 538,48	53 769,74
	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 М3		2,363	665 382,25	1 572 298,27
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	29,60839	20 538,48	608 111,33
	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	3,04	7,18352	128 088,00	920 122,71
	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	28,78134	1 531,00	44 064,23
	E01-01-033-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		0,361	1 387 055,12	500 726,90
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,87	3,20207	-	-
	257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ 80 Л.С ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	8,87	3,20207	156 376,00	500 726,90
	E01-02-006-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000 М3		0,2363	2 709 794,43	640 324,42
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	3,28693	20 538,48	67 508,61
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	13,91	3,28693	163 487,00	537 370,82
	9210	ВОДА	М3	100	23,63	1 500,00	35 445,00
Итого по разделу "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СВП"							5 427 171,42
ФУНДАМЕНТ СВП							
	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		1,15	6 235 460,98	7 170 780,13
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	32,66	20 538,48	670 786,76
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,1725	91 121,00	15 718,37
	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	1,426	4 200 000,00	5 989 200,00
	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	2,116	75 000,00	158 700,00
	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	1,058	75 000,00	79 350,00
	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	3,427	75 000,00	257 025,00
	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДОШВЫ	100 М3		0,2134	47 167 123,20	10 065 464,09
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	72,01823	20 538,48	1 479 145,02
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,05762	121 002,00	6 971,89
	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	3,58085	1 803,00	6 456,28
	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,15792	1 531,00	241,77
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,13871	91 121,00	12 639,39
	9219	ВОДА	М3	0,283	0,06039	1 500,00	90,59
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00384	15 400 000,00	59 154,48
	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00534	870 000,00	4 641,45
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00598	8 612 000,00	51 458,42
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,04695	3 800 000,00	178 402,40
	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	21,7668	360 000,00	7 836 048,00
	51619	ШЛТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	9,56032	45 000,00	430 214,40
	E06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ	100 М3		0,298	63 698 211,16	18 982 066,93
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	132,91992	20 538,48	2 729 973,12
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,08046	121 002,00	9 735,82
	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	21,42	6,38316	1 803,00	11 508,84
	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,81	0,24138	1 531,00	369,55
	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	123,76	36,88048	8 901,00	328 273,15
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	0,55776	91 121,00	50 778,09
	6323	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	101,5	30,247	457 263,00	13 830 833,96
	9219	ВОДА	М3	0,283	0,08433	1 500,00	126,50
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00387	15 400 000,00	59 659,60
	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00745	870 000,00	6 481,50
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0303	0,00903	8 612 000,00	77 761,19
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4ММ: Э42	ТН	0,13	0,03874	17 040 000,00	660 129,60
	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,14	0,04172	3 800 000,00	158 536,00
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,47	0,14006	3 800 000,00	532 228,00
	51619	ШЛТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	11,6816	45 000,00	525 672,00
	3563	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		0,0216	9 305 000,00	200 988,00
	3565	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		0,5262	8 655 615,00	4 554 584,61
	3566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,01421	8 613 043,00	122 391,34

33	3568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 18 ММ	ТН	0,06392	8 608 696,00	550 267,85
34	3502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,00352	9 305 000,00	32 753,60
35	E12-02-002-02	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2	2,6432	2 248 922,80	5 944 352,75
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	79,03168	20 538,48
35.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ, 2,2 М3 МИН	МАШ-ЧАС	1	2,6432	97 948,00
35.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	5,2864	14 433,00
35.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,6608	91 121,00
35.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,64494	6 087 000,00
36	E12-02-002-03	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2	2,6432	1 947 889,78	5 148 662,27
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	54,1856	20 538,48
36.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	5,2864	14 433,00
36.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,37005	91 121,00
36.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,64494	6 087 000,00
37	E12-02-002-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 30ММ	100 М2 ИЗОЛИРУ ЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,3149	2 884 982,12	908 480,87
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,8	27,96312	20 538,48
37.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ, 2,2 М3 МИН	МАШ-ЧАС	1	0,3149	97 948,00
37.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,12596	91 121,00
37.4	9219	ВОДА	М3	0,225	0,07085	1 500,00
37.5	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИННОЕ	ТН	0,05	0,01574	2 000 000,00
37.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	2,8	0,88172	295 154,00
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТ СВН"						53 680 792,44
ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДОК						
38	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ (ПОД ПЕРЕГОРОДОК)	100 М3	0,1073	47 416 813,17	5 087 824,05
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	36,2116	20 538,48
38.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,02897	121 002,00
38.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,80049	1 803,00
38.4	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,39	0,04185	187 923,00
38.5	1271	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,0794	1 531,00
38.6	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,06975	91 121,00
38.7	9219	ВОДА	М3	0,283	0,03037	1 500,00
38.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00193	15 400 000,00
38.9	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00268	870 000,00
38.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,003	8 612 000,00
38.11	33116	РОГОЖА	М2	88,2	9,46386	2 000,00
38.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,02361	3 800 000,00
38.13	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	10,9446	360 000,00
38.14	51019	ЦИТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	4,80704	45 000,00
39	3502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,00352	9 305 000,00	32 753,60
39	3566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,0142	8 613 043,00	122 305,21
40	E12-02-002-02	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2	0,4292	2 248 922,80	965 237,67
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	12,83308	20 538,48
40.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ, 2,2 М3 МИН	МАШ-ЧАС	1	0,4292	97 948,00
40.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,8584	14 433,00
40.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,1073	91 121,00
40.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,10472	6 087 000,00
41	E12-02-002-03	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2	0,4292	1 947 889,78	836 034,29
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	8,7986	20 538,48
41.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,8584	14 433,00
41.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,06009	91 121,00
41.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,10472	6 087 000,00
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДОК"						7 044 154,82
СТЕНА						
42	E06-02-001-3	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	51,55	585 100,42	30 161 926,41
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,66	291,773	20 538,48
42.2	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,4	20,62	187 923,00
42.3	9219	ВОДА	М3	0,44	22,682	1 500,00
42.4	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,4	20,62	800 000,00
42.5	36028	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,0005	0,02577	3 782 609,00
42.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,241	12,42355	295 154,00
43	E06-02-001-7	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	23,12	569 792,02	13 173 591,53
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,21	120,4552	20 538,48
43.2	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,4	9,248	187 923,00
43.3	9219	ВОДА	М3	0,44	10,1728	1 500,00
43.4	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,395	9,1324	800 000,00
43.5	36028	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,0005	0,01156	3 782 609,00
43.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,234	5,41008	295 154,00
44	3024	ПРОВОДОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,22872	12 595 652,00	2 880 877,53
Итого по разделу " СТЕНА"						46 216 395,47
ПЕРЕГОРОДКА						
45	E06-02-002-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2	1,6527	9 868 072,06	16 308 962,69

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	170,17	281,23996	20 538,48	5 776 241,27
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,22	6,97439	-	-
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4,11	6,7926	187 923,00	1 276 485,21
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,1818	91 121,00	16 565,52
9219	ВОДА	М3	0,3	0,49581	1 500,00	743,71
10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	5,04	8,32961	800 000,00	6 663 686,40
32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0023	0,0038	8 260 870,00	31 401,30
36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,016	0,02644	3 782 609,00	100 024,29
43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	ТН	0,09	0,14874	8 886 957,00	1 321 872,65
45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	2,3	3,80121	295 154,00	1 121 942,34
Итого по разделу " ПЕРЕГОРОДКА"						16 308 962,69
УСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКА						
E09-01-001-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАС	1 Т		0,24215	17 515 988,62	4 241 496,64
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,4	5,42416	20 538,48	111 404,00
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,04843	2 217,00	107,37
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,05085	91 121,00	4 633,64
2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,02	0,73129	2 099,00	1 534,98
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,5	0,60537	1 993,00	1 206,51
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0026	0,00663	17 040 000,00	10 728,21
36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,037	0,00896	3 782 609,00	33 890,47
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,01211	9 500,00	115,02
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,8	0,19372	6 004,00	1 163,09
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,005	0,00121	16 751 729,00	20 282,16
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,24215	16 751 729,00	4 056 431,18
Итого по разделу " УСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКА"						4 241 496,64
ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ						
E53-25-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	1 Т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЫЧЕК		0,07011	21 006 892,16	1 472 793,21
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	165,88	11,62985	20 538,48	238 859,38
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,74	0,05188	8 901,00	461,80
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	0,01402	91 121,00	1 277,70
35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,009	0,00063	17 040 000,00	10 752,07
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1,04	0,07291	16 751 729,00	1 221 442,27
Итого по разделу " ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ"						1 472 793,21
СЕРДЕЧНИК						
E06-01-026-15	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ (ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ)	100 М3		0,00858	84 408 451,54	724 224,51
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1734,6	14,88287	20 538,48	305 671,49
403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	66,64	0,57177	1 803,00	1 030,90
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,83	0,0157	1 531,00	24,04
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	133,44	1,14492	8 901,00	10 190,89
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,41	0,03784	91 121,00	3 447,82
9219	ВОДА	М3	0,302	0,00259	1 500,00	3,89
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,056	0,00048	15 400 000,00	7 399,39
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,16	0,00137	17 040 000,00	23 392,51
44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	М3	0,27	0,00232	3 872 609,00	8 971,29
45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	101,5	0,87087	360 000,00	313 513,20
51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	131	1,12398	45 000,00	50 579,10
3568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16ММ	ТН		0,04166	8 608 696,00	358 638,28
3566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,02344	8 613 043,00	201 889,73
3502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,01498	9 305 000,00	139 388,90
Итого по разделу " СЕРДЕЧНИК"						1 424 141,42
ПЕРЕМЫЧКА						
E06-01-034-9	УСТРОЙСТВО Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК	100 М3		0,02933	134 213 945,64	3 936 495,03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1593	46,72269	20 538,48	959 613,03
403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	77,95	2,28627	1 803,00	4 122,15
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,2	0,0352	187 923,00	6 614,14
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	6,32	0,18537	1 531,00	283,79
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	191,59	5,61933	8 901,00	50 017,70
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,74	0,05103	91 121,00	4 650,29
6318	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	10,5	2,977	360 000,00	1 071 718,20
9219	ВОДА	М3	0,231	0,00678	1 500,00	10,16
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0635	0,00186	15 400 000,00	28 681,81
30652	ИЗМЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,077	0,00226	870 000,00	1 964,82
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,00733	8 612 000,00	63 147,49
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,23	0,00675	17 040 000,00	114 950,14
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	8,6	0,25224	3 782 609,00	954 117,73
36032	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,4	0,04106	3 782 609,00	155 321,49
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,51	0,07362	3 800 000,00	279 749,54
51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	183	5,36739	45 000,00	241 532,55
3504	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,0674	9 305 000,00	627 157,00
3566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,0612	8 613 043,00	527 118,23

3568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16ММ	ТН		0,15454	8 608 696,00	1 330 387,88
Итого по разделу " ПЕРЕМЫЧКА "						6 421 138,14
ПОКРЫТИЯ						
E07-05-011-5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 5 М2	100 ШТ		0,32	12 206 454,43	3 906 065,42
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	174	55,68	20 538,48	1 143 582,57
764	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	26,11	8,3552	236 454,00	1 975 620,46
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	15,17	4,8544	8 901,00	43 209,01
2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,8	0,256	91 121,00	23 326,98
1226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	4,28	1,3696	406 500,00	556 742,40
1526	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,01	0,0096	17 040 000,00	163 584,00
	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ ВЫПУСК ПК-4860X1200 ММ	ШТ		12	1 144 968,00	13 739 616,00
	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ ВЫПУСК ПК-4860X1000 ММ	ШТ		20	948 689,00	18 973 780,00
E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 М3		0,0512	73 225 792,35	3 749 160,57
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	52,03251	20 538,48	1 068 668,71
403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	49,09	2,51341	1 803,00	4 531,67
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,84	0,04301	187 923,00	8 082,19
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	208,25	10,6624	8 901,00	94 906,02
2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,23	0,06298	91 121,00	5 738,44
1226	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	101,5	5,1968	360 000,00	1 870 848,00
1226	ВОДА	М3	0,12	0,00614	1 500,00	9,22
1047	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00189	15 400 000,00	29 173,76
10632	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСИЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,04	0,00205	870 000,00	1 781,76
1226	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МЕТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,0128	8 612 000,00	110 233,60
1526	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,25	0,0128	17 040 000,00	218 112,00
10632	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,04147	3 800 000,00	157 593,60
1226	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	3,98848	45 000,00	179 481,60
3562	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,10116	9 305 000,00	941 293,80
3565	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		0,23199	8 655 615,00	2 008 016,12
Итого по разделу " ПОКРЫТИЯ "						43 317 931,91
ПАРАПЕТ						
E06-02-001-3	КЛАДКА ПАРАПЕТ ИЗ КИРПИЧА	М3		10,93	585 100,42	6 395 147,54
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,66	61,8638	20 538,48	1 270 588,42
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,4	4,372	187 923,00	821 599,36
1226	ВОДА	М3	0,44	4,8092	1 500,00	7 213,80
1047	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,4	4,372	800 000,00	3 497 600,00
10632	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,0005	0,00547	3 782 609,00	20 671,96
1226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,241	2,63413	295 154,00	777 474,01
1226	БОЛТ М 12	ШТ		38	1 200,00	45 600,00
Итого по разделу " ПАРАПЕТ "						6 440 747,54
КРОВЛЯ						
E12-05-015-01	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2		1,7	3 147 994,72	5 351 591,03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,51	29,767	20 538,48	611 368,93
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,07	0,119	187 923,00	22 362,84
103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,81	3,077	14 433,00	44 410,34
2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,17	91 121,00	15 490,57
1047	КОТЛЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45-180	ТН	0,025	0,0425	4 695 652,00	199 565,21
1207	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	187	7 304,00	1 365 848,00
1226	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,196	0,3332	6 087 000,00	2 028 188,40
10632	КЕРОЛИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	ТН	0,06	0,102	10 434 870,00	1 064 556,74
E12-01-013-02	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КАМЫШОМ	100 М2		1,7	308 693,35	524 778,70
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,03	25,551	20 538,48	524 778,70
	ПЛИТЫ КАМЫШИТОВЫЕ 100 ММ	М2		170	18 000,00	3 060 000,00
E12-01-017-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ИЗ ГЛИНОСАМАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	100 М2		1,7	619 920,03	1 053 864,04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,22	46,274	20 538,48	950 397,62
103	КОТЛЫ	М3	3,85	6,545	1 500,00	9 817,50
103	КОТЛЫ	М3	1,53	2,601	15 000,00	39 015,00
1207	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	4,4	7,48	7 304,00	54 633,92
	СОДОМА РОССЫШЬЮ (САМАН МЕЛКИЙ)	М3		1,7	65 000,00	110 500,00
E10-01-010-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ: МАУЭРЛАТЫ, РАССКОСЫ, ПОДКОСЫ, СТОЙКИ И Т.П.	1 М3		4,065	4 721 541,76	19 193 067,25
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	91,4625	20 538,48	1 878 500,73
1226	ПРИСЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	1,54145	1 531,00	2 053,76
2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,4634	91 121,00	133 346,47
1047	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,03049	21 000 000,00	640 237,50
1047	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0122	15 400 000,00	187 803,00
103	КОТЛЫ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	5,89425	7 304,00	43 051,60
10632	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	3,78045	3 782 609,00	14 299 964,19
10632	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,4878	3 800 000,00	1 853 640,00
10632	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,04065	3 800 000,00	154 470,00
E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3		1,968	4 703 142,75	9 255 784,94
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	47,40912	20 538,48	973 711,26
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,2952	187 923,00	55 474,87
1226	ПРИСЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44	0,86592	1 531,00	1 325,72
2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,43296	91 121,00	39 451,73

30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,01417	15 400 000,00	218 211,84
31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	3,38	6,65184	7 304,00	48 585,04
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00862	8 612 000,00	71 234,06
36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,31488	3 782 609,00	1 191 067,92
36026	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,11808	3 782 609,00	446 650,47
36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	1,63344	3 800 000,00	6 207 072,00
E10-01-003-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	1		2	1 117 998,39	2 235 996,78
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,63	13,26	20 538,48	272 340,24
1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,16	0,32	1 531,00	489,92
2309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,22	91 121,00	20 046,62
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0014	0,0028	15 400 000,00	43 120,00
36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ПЛАСТИНЫ ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, II СОРТА	М3	0,06	0,12	3 700 000,00	444 000,00
36049	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, III СОРТА	М3	0,06	0,12	3 800 000,00	456 000,00
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,2	3 800 000,00	760 000,00
44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	1	240 000,00	240 000,00
E58-12-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		2,1378	2 448 209,54	5 233 782,35
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,35	45,64203	20 538,48	937 417,92
2309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,40618	91 121,00	37 011,71
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0006	0,01283	15 400 000,00	197 532,72
36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	М3	0,5	1,0689	3 800 000,00	4 061 820,00
E08-04-002-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		2,1378	1 032 803,74	2 207 927,84
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	75,8919	20 538,48	1 558 704,27
321	ПРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	5,1521	1 586,00	8 171,23
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,21	0,44894	187 923,00	84 365,78
2309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,6841	91 121,00	62 335,51
26128	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КГ	2,2	4,70316	18 960,00	89 171,91
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00009	8 612 000,00	736,43
36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,0013	0,00278	3 782 609,00	10 512,40
36736	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,011	0,02352	16 751 729,00	393 930,31
36384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК 6Х19 1-6-12+10С, ОЦИНКОВАННЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В МАРКИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ 1770 Н ММ2, ДИАМ. 5,5 ММ	10 М	0,016	0,0342	-	-
36478	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 05 ММ	М2		213,78	81 000,00	17 316 180,00
	ЛОТКИ	1 М		61,68	15 000,00	925 200,00
	СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ	1 М		45,5	15 000,00	682 500,00
	КОНКИ	ШТ		36,3	15 000,00	544 500,00
E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 М		0,36	3 649 225,91	1 313 721,33
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	13,824	20 538,48	283 923,95
2309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,1548	91 121,00	14 105,53
32407	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,095	0,0342	8 260 870,00	282 521,75
32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00011	8 612 000,00	930,10
4701	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	40,68	18 000,00	732 240,00
62465	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ		8	15 000,00	120 000,00
E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 М3		0,6033	390 042,80	235 312,82
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	5,12805	20 538,48	105 322,35
43	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЭКОНОМИКАТОРОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,6	0,36198	4 967,00	1 797,95
2309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,0724	91 121,00	6 596,80
3219	БОДА	М3	0,23	0,13876	1 500,00	208,14
31963	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00007	6 000 000,00	434,38
34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ ДИАМОНИЙ ФОСФАТ МАРКИ Б	ТН	0,067	0,04042	1 800 000,00	72 757,98
34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,01	0,00603	6 105 000,00	36 831,47
40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,01026	1 108 000,00	11 363,76
E10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,21378	1 434 176,49	306 598,25
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	6,75759	20 538,48	138 790,54
43	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЭКОНОМИКАТОРОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	1,14	0,24371	4 967,00	1 210,50
2309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,11972	91 121,00	10 908,71
3219	БОДА	М3	0,79	0,16889	1 500,00	253,33
31963	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00009	6 000 000,00	513,07
34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ ДИАМОНИЙ ФОСФАТ МАРКИ Б	ТН	0,23	0,04917	1 800 000,00	88 504,92
34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,04	0,00855	6 105 000,00	52 205,08
40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,01283	1 108 000,00	14 212,09
3626	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-1, ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН		0,00288	9 130 435,00	26 295,65
E12-01-090-01	УСТРОЙСТВО КАРНИЗ ИЗ ТУНКАФОН	100 М2		0,4027	2 487 036,09	1 001 529,43
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	45,40443	20 538,48	932 537,87
2309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,02819	91 121,00	2 568,61
30407	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	ТН	0,004	0,00161	15 400 000,00	24 806,32
32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,00483	8 612 000,00	41 616,63
40513	СТОИМОСТЬ ТУНКАФОН ТОЛЩ 0,4СМ	М2		40,27	48 428,00	1 950 195,56
					Итого по разделу " КРОВЛЯ "	
					72 649 325,99	

ПРОЕОМ

E20-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ В СТЕНАХ: С ПРОЕМАМ ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,2383	4 608 872,63	1 098 294,35
/	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	38,56171	20 538,48	791 998,83
2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	2,26862	1 424,00	3 230,51
2309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,52903	91 121,00	48 203,38
2872	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,63	3,4911	1 718,00	5 997,70
80623	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	10	2,383	46 261,00	110 239,96
29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	73	17,8725	4 800,00	85 788,00
31478	ЛЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	142,98	300,00	42 894,00
76033	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,52426	18 960,00	9 939,97
49499	ОКНА ПВХ (СТЕКЛОПАКЕТ)	М2		23,83	600 000,00	14 298 000,00
E20-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ : В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,166	5 711 488,54	948 107,10
/	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	3,51754	20 538,48	72 244,92
2309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0249	91 121,00	2 268,91
80623	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	10	1,66	46 261,00	76 793,26
85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	100	16,6	48 000,00	796 800,00
E20-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ	100 М2 ПРОЕМОВ		0,1929	3 010 243,34	580 675,94
/	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	17,25876	20 538,48	354 468,76
2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,74074	1 424,00	1 054,81
2309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,38387	91 121,00	34 978,71
2872	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	1,4004	1 718,00	1 958,59
80623	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	10	1,929	46 261,00	89 237,47
29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	12,7314	4 800,00	61 110,72
31478	ЛЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	102,8157	300,00	30 844,71
76033	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,37037	18 960,00	7 022,18
51654	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2		19,29	597 952,00	11 534 494,08
E20-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,1323	58 212 052,65	7 701 454,57
/	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	13,79624	20 538,48	283 353,88
2309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,26328	91 121,00	23 990,06
12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,103	0,01389	295 154,00	4 100,13
29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	13,23	551 304,00	7 293 751,92
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00055	15 400 000,00	8 414,54
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,016	0,00212	870 000,00	1 841,62
31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПТ-350	М2	89	11,7747	7 304,00	86 002,41
E20-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА		0,77	2 937 136,80	2 261 595,34
/	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	3,8654	20 538,48	79 389,44
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,0231	-	-
2309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0231	91 121,00	2 104,90
29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	83,16	26 200,00	2 178 792,00
49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИЛКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	0,6545	2 000,00	1 309,00
					Итого по разделу " ПРОЕМОМ"	38 422 621,37
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
					Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"	-
ПОТОЛОК						
E25-04-027-6	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО : ПОТОЛКУ	100 М2		1,5557	397 229,76	617 970,34
/	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,5	25,66905	20 538,48	527 203,27
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,06223	91 121,00	5 670,28
31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,032	0,04978	1 150 000,00	57 249,76
33338	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,44	0,68451	40 000,00	27 380,32
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,23335	2 000,00	466,71
E25-04-065-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,0977	1 682 209,77	1 846 561,67
/	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	59,16603	20 538,48	1 215 180,32
1522	ПОЛЬСМНИКИ МАГКОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02195	27 817,00	610,69
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,17563	91 121,00	16 003,76
30054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,07574	7 200 000,00	545 337,36
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,06037	1 150 000,00	69 429,52
E25-04-025-11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ПОТОЛКОВ	100 М2		0,4382	1 571 365,20	688 572,23
/	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,4	16,38868	20 538,48	336 598,58
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,02191	91 121,00	1 996,46
30066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,021	0,0092	22 000 000,00	202 448,40
31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0089	0,0039	18 000 000,00	70 199,64
31803	ОБНОВКА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМПОНИРОВАННОЙ	ТН	0,013	0,0057	10 500 000,00	59 814,30
31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00219	1 150 000,00	2 519,65
33338	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	0,36809	40 000,00	14 723,52
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,13584	2 000,00	271,68
					Итого по разделу " ПОТОЛОК"	3 153 104,24
СТЕНА						
E25-04-064-3	ШТУКАТУРКА СТЕН	100 М2		5,3708	2 500 997,30	13 432 356,32
/	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	461,02947	20 538,48	9 468 844,59
2499	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МАШ-ЧАС	5,45	29,27086	33 796,00	989 237,98
2209	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	10,0434	295 154,00	2 964 348,50
30066	КРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00012	0,00064	15 400 000,00	9 925,24

Е15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,2486	5 489 759,83	1 364 754,29	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	50,72932	20 538,48	1 041 903,04	
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,02486	295 154,00	7 337,53	
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	1,06898	295 154,00	315 513,72	
Е15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100 М2		4,5158	299 940,01	1 354 469,08	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,99	54,1444	20 538,48	1 112 044,34	
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,13547	91 121,00	12 344,53	
31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,029	0,13096	1 150 000,00	150 601,93	
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	1,98695	40 000,00	79 478,08	
Е15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		2,963	1 440 618,94	4 268 553,93	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	127,1127	20 538,48	2 610 701,65	
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,44445	91 121,00	40 498,73	
31854	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,18667	7 200 000,00	1 344 016,80	
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,15111	1 150 000,00	173 779,95	
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,48892	40 000,00	99 556,80	
Е15-04-002-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН	100 М2		0,1644	263 170,30	43 265,20	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,21	1,67852	20 538,48	34 474,33	
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,00329	91 121,00	299,61	
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,017	0,00279	870 000,00	2 431,48	
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0005	0,00008	6 000 000,00	493,20	
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,0016	0,00026	1 150 000,00	302,30	
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,00164	2 000,00	3,29	
Е15-04-002-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ	100 М2		0,1644	261 310,30	42 959,41	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,21	1,67852	20 538,48	34 474,33	
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,00329	91 121,00	299,61	
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,017	0,00279	870 000,00	2 431,48	
31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0005	0,00008	6 000 000,00	493,20	
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,8	0,13152	40 000,00	5 260,80	
Е15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		1,3884	1 807 839,17	2 510 003,91	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	70,82228	20 538,48	1 454 582,06	
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,15272	91 121,00	13 916,36	
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,0255	22 000 000,00	561 107,98	
31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,01041	18 000 000,00	187 434,00	
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,01569	10 500 000,00	164 733,66	
31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,07081	1 150 000,00	81 429,66	
35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00333	45 000,00	149,95	
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,16626	40 000,00	46 650,24	
Е15-01-090-2	ОБТИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2		0,855	10 104 526,37	8 639 370,04	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	209,14	178,8147	20 538,48	3 672 582,14	
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0684	121 002,00	8 276,54	
9219	ВОДА	М3	0,465	0,39758	1 500,00	596,36	
12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	1,5	1,2825	295 154,00	378 535,01	
29124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,0342	5 200 000,00	177 840,00	
35518	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,0855	-	-	
44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	99	84,645	52 000,00	4 401 540,00	
Е16-01-060-1	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ТЯГИ (ПОЯСОВ) ИЗ МДФ	100 М		0,2602	175 189,75	45 584,37	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,82	2,03476	20 538,48	41 790,96	
2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,01041	91 121,00	948,39	
30407	ГВЛ ДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00071	0,00018	15 400 000,00	2 845,03	
	ТЯГИ ИЗ МДФ	М	26,02	23 800,00	619 276,00		
Итого по разделу "СТЕНА"							32 320 592,55
ПОЛЫ							
Е13-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ-80 ММ	1 М3		12,45	212 055,69	2 640 093,34	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	31,125	20 538,48	639 260,19	
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	1,1205	121 002,00	135 582,74	
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	5,727	128 088,00	733 559,98	
1004	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	11,57851	1 531,00	17 726,68	
9219	ВОДА	М3	0,15	1,8675	1 500,00	2 801,25	
42020	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ С-16 ММ	М3	0,1	1,245	75 000,00	93 375,00	
45451	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ П-20 ММ	М3	0,09	1,1205	75 000,00	84 037,50	
42053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ П-70 ММ	М3	1	12,45	75 000,00	933 750,00	
Е13-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ Н=80ММ	1 М3		12,5	424 619,86	5 307 748,30	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	22,5	20 538,48	462 115,80	
404	ДИФФУЗИОННЫЙ ПЕРЕКРЫТИЕ	МАШ-ЧАС	0,48	6	1 095,00	6 570,00	
9219	ВОДА	М3	0,35	4,375	1 500,00	6 562,50	
31015	МЕМБРАНА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,025	7 800 000,00	195 000,00	
30428	ДОСКИ ЛЮБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ПИЛОМатериала ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0125	3 800 000,00	47 500,00	
42024	ЩЕБЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	12,75	360 000,00	4 590 000,00	
Е13-01-002-04	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ: ПЕНОПЛИСТИКОВОГО ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА Н=40 ММ	100 М2		0,8039	239 242,83	192 327,31	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,06	6,47943	20 538,48	133 077,73	
1002	ПЕНОПЛИТКИ МАГНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,12862	27 817,00	3 577,93	
2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,76	0,61096	91 121,00	55 671,65	
30428	ДОСКИ ПЕНОПЛЭКС "Н"=40 ММ	М2	80,39	34 255,00	2 753 759,48		
30428	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ 200/200/4/4	КГ	100,85	11 500,00	1 159 775,00		
Е13-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ Н=40ММ	1 М3		3,22	424 619,86	1 367 275,96	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	5,796	20 538,48	119 041,03	
404	ДИФФУЗИОННЫЙ ПЕРЕКРЫТИЕ	МАШ-ЧАС	0,48	1,5456	1 095,00	1 692,43	

021-01-000-01	МАТРИЦА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	МЗ	0,35	1,127	1 500,00	1 690,50	
021-01-000-02	МАТРИЦА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,00644	7 800 000,00	50 232,00	
021-01-000-03	ДЖЕКИ ИЛОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ПЛОЩАДИ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00322	3 800 000,00	12 236,00	
021-01-000-04	БЕТОН БЖЕЛЫЙ	МЗ	1,02	3,2844	360 000,00	1 182 384,00	
021-01-000-05	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМНОМ ЛЕЖЕБНОМ ПЕРВОМ СЛОЕ	100 М2		0,4408	5 387 488,92	2 374 805,12	
021-01-000-06	МАТРИЦА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,18	20,35614	20 538,48	418 084,26	
021-01-000-07	МАШИНЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	8,05	3,54844	14 433,00	51 214,63	
021-01-000-08	ПРЯМОК. ПИЛ	МАШ-ЧАС	6	2,6448	394,00	1 042,05	
021-01-000-09	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,59	0,26007	91 121,00	23 698,02	
021-01-000-10	БЛОКИ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90 10	ТН	0,289	0,12739	5 608 696,00	714 498,51	
021-01-000-11	БЛОКИ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70 30	ТН	0,057	0,02513	4 695 652,00	117 981,07	
021-01-000-12	БЛОКИ РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,095	0,04188	6 951 006,00	291 080,33	
021-01-000-13	МАШИНЫ	КГ	0,5	0,2204	2 000,00	440,80	
021-01-000-14	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	116	51,1328	14 800,00	756 765,44	
021-01-000-15	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,7323	1 428 771,15	1 046 289,12	
021-01-000-16	МАТРИЦА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	28,93317	20 538,48	594 243,39	
021-01-000-17	МАШИНЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-ЧАС	9,07	6,64196	1 095,00	7 272,95	
021-01-000-18	МАШИНЫ	МЗ	3,5	2,56305	1 500,00	3 844,58	
021-01-000-19	ФАКТИК ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	2,04	1,49389	295 154,00	440 928,20	
021-01-000-20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2		0,8039	2 400 623,79	1 929 861,46	
021-01-000-21	МАТРИЦА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	37,83153	20 538,48	777 002,20	
021-01-000-22	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,41803	91 121,00	38 091,13	
021-01-000-23	БЛОКИ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,0402	27 714 000,00	1 113 964,23	
021-01-000-24	МАШИНЫ	КГ	0,5	0,40195	2 000,00	803,90	
021-01-000-25	РЕЗИНА РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /Н=2ММ/	М2		80,39	82 000,00	6 591 980,00	
021-01-000-26	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОВАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУС А		0,916	997 131,53	913 372,48	
021-01-000-27	МАТРИЦА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	6,10056	20 538,48	125 296,23	
021-01-000-28	КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	1,21828	1 586,00	1 932,19	
021-01-000-29	МАШИНЫ	МАШ-ЧАС	2,01	1,84116	1 424,00	2 621,81	
021-01-000-30	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,02748	91 121,00	2 504,01	
021-01-000-31	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	6,412	1 200,00	7 694,40	
021-01-000-32	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	6,412	1 200,00	7 694,40	
021-01-000-33	УГОЛОК ВНЕШНИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	36,64	1 200,00	43 968,00	
021-01-000-34	ЗАКЛЕПКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	14,656	1 200,00	17 587,20	
021-01-000-35	ПРОФИЛЬ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	24,0908	3 000,00	72 272,40	
021-01-000-36	ПРОФИЛЬ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 33 ММ	ШТ	263	240,908	280,00	67 454,24	
021-01-000-37	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКА	М	101	92,516	6 100,00	564 347,60	
021-01-000-38	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2		0,7091	7 771 088,21	5 510 478,65	
021-01-000-39	МАТРИЦА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	84,936	20 538,48	1 744 456,30	
021-01-000-40	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,19855	91 121,00	18 091,89	
021-01-000-41	МАШИНЫ	МЗ	3,85	2,73003	1 500,00	4 095,05	
021-01-000-42	БЛОКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ КВАДРАТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	102	72,3282	48 000,00	3 471 753,60	
021-01-000-43	БЛОКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3,06	2,16985	-	-	
021-01-000-44	ФАКТИК ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	1,3	0,92183	295 154,00	272 081,81	
021-01-000-45	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М		0,2602	1 339 340,03	348 496,28	
021-01-000-46	МАТРИЦА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	6,14072	20 538,48	126 121,05	
021-01-000-47	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,01561	91 121,00	1 422,58	
021-01-000-48	ПЛИНТУСЫ	М	101	26,2802	7 940,00	208 664,79	
021-01-000-49	ФАКТИК ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,16	0,04163	295 154,00	12 287,83	
						Итого по разделу " ПОЛЫ"	32 136 262,47
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
021-01-000-50	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ВЕНТУРАТОРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО: 50 ММ	100 М2		1,9368	17 440 581,93	33 778 919,08	
021-01-000-51	МАТРИЦА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	322,41	624,44369	20 538,48	12 825 124,20	
021-01-000-52	КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,08	0,15494	1 586,00	245,74	
021-01-000-53	КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 КН /2,5 Т/	МАШ-ЧАС	4,14	8,01835	30 604,00	245 393,64	
021-01-000-54	КАБЕЛИ ДЛЯ ТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАЛЫЦЫ	МАШ-ЧАС	0,2	0,38736	1 327,00	314,03	
021-01-000-55	КАБЕЛИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,44546	2 217,00	987,59	
021-01-000-56	МАШИНЫ СДНОКОЛЕСОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	7,69	14,89399	67 284,00	1 002 127,36	
021-01-000-57	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,77	1,49134	133 194,00	198 637,01	
021-01-000-58	МАШИНЫ РАБОТОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	21,24	41,13763	1 586,00	65 244,28	
021-01-000-59	МАШИНЫ	МЗ	0,1	0,19368	1 500,00	290,52	
021-01-000-60	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ РАСТВОРОМ 65 Л	ШТ	1,96	3,79613	46 261,00	175 612,68	
021-01-000-61	КАПЕЛЬНИК ФАСАДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ТИПА "VOLIX MPKA1SDM"	КГ	400	774,72	1 300,00	1 007 136,00	
021-01-000-62	КАПЕЛЬНИК СТ2-955	КГ	0,006	0,01162	1 300,00	15,11	
021-01-000-63	СЕРТИФИКАТ ПОЛИМЕРНАЯ ТИПА "VOLIX O"	КГ	12,71	24,61673	15 400,00	379 097,61	
021-01-000-64	СЕРТИФИКАТ ТИПА "VOLIX SG"	КГ	25,42	49,23346	15 400,00	758 195,22	
021-01-000-65	СЕРТИФИКАТ СИЛИКАТНАЯ ТИПА "VOLIX SZ"	Л	44,92	87,00106	13 000,00	1 131 013,73	
021-01-000-66	СЕРТИФИКАТ	М	45	87,156	250,00	21 789,00	
021-01-000-67	СЕРТИФИКАТ ФАСАДНАЯ SSA1363-4SM	М2	134,75	260,9838	750,00	195 737,85	
021-01-000-68	СЕРТИФИКАТ РАБОЧИМ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ 10X120 ММ	10 ШТ	120	232,416	3 000,00	69 148,00	
021-01-000-69	СЕРТИФИКАТ КЛЕЙ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ШТ	0,36	0,69725	6 500,00	4 532,11	
021-01-000-70	СЕРТИФИКАТ СТЕКЛО С ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	Т	0,004	0,00775	12 522 000,00	97 010,44	
021-01-000-71	КОЕЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ТИПА "VOLIX WM"	КГ	83,2	161,14176	13 000,00	2 094 842,88	
021-01-000-72	КОЕЛ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТИПА "VOLIX ZW"	КГ	60	116,208	13 000,00	1 510 704,00	
021-01-000-73	ПРИБОРЫ ПЛОСКИЙ АЛ 50 ММ, ДЛИНА 2500 ММ	М	3,26	6,31397	5 100,00	32 201,24	
021-01-000-74	ПРИБОРЫ КЛАС С СТЕКЛОСЕТКОЙ	М	6	11,6208	1 000,00	11 620,80	
021-01-000-75	КОЕЛЫ МИНЕРАЛЬНОВАТНЫЕ НА БАЗАЛЬТОВОЙ ОСНОВЕ	МЗ	5,6	10,84608	1 043 550,00	11 318 426,78	
021-01-000-76	КОЕЛЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	0,89	1,72375	3 000,00	5 171,26	
021-01-000-77	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ ВАЛУНОВОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОВЕРХНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		2,172	9 221 124,14	20 028 281,63	
021-01-000-78	МАТРИЦА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	235	510,42	20 538,48	10 483 250,96	
021-01-000-79	КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	2,3892	1 586,00	3 789,27	

1017	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	19,548	2 217,00	43 337,92
1018	ПОДЪЕМНИКИ МАГПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,49956	27 817,00	13 896,26
1019	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,49956	91 121,00	45 520,41
1020	ВОДА	МЗ	0,08	0,17376	1 500,00	260,64
1021	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	43,44	18 000,00	781 920,00
1022	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	0,5	1,086	40 000,00	43 440,00
1023	ВЕТУШЬ	КГ	0,01	0,02172	2 000,00	43,44
1024	ЗАК ВОЗДУХ-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	82,536	27 826,00	2 296 646,74
1025	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ГРАВЕРТИНА	КГ	350	760,2	8 200,00	6 233 640,00
1026	ШУК ПОДИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	8,688	9 500,00	82 536,00
1027	ОКШОВКА ЦОКОЛ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ		0,2592	6 692 742,88	1 734 758,95
1028	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	279,29	72,39197	20 538,48	1 486 820,99
1029	РАСТВОР МЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,53	0,13738	3 888,00	534,12
1030	СТАНОК КАМН-РЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	7,3	1,89216	33 642,00	63 656,05
1031	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,09331	91 121,00	8 502,68
1032	ВОДА	МЗ	0,4	0,10368	1 500,00	155,52
1033	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,00389	18 000 000,00	69 984,00
1034	СМЕСЬ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,0972	1 020 000,00	99 144,00
1035	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,00518	1 150 000,00	5 961,60
1036	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2		25,92	135 000,00	3 499 200,00
1037	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СМЕСИ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,5 ММ	100 М2		0,055	7 599 006,56	417 945,36
1038	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	6,20125	20 538,48	127 364,25
1039	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,00385	91 121,00	350,82
1040	ГРУНТОВКА КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	ТН	0,004	0,00022	15 400 000,00	3 388,00
1041	ПРОКЛАДКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,00066	8 612 000,00	5 683,92
1042	СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ 0,5 ММ	ТН	0,407	0,02238	12 560 124,00	281 158,38
	Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА "					59 459 105,02
ОТМОСТКИ						
1043	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНЫХ ОСНОВАНИЙ (ПОД ОТМОСТОК)	1 М3		9,528	139 174,94	1 326 058,85
1044	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	22,8672	20 538,48	469 657,53
1045	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНА ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ: 5 М3 МИН	МАШ-ЧАС	0,46	4,38288	128 088,00	561 394,33
1046	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	8,86104	1 531,00	13 566,25
1047	ВОДА	МЗ	0,15	1,4292	1 500,00	2 143,80
1048	СМЕСЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	12,19584	22 901,00	279 296,93
1049	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК	1 М3		9,528	381 989,86	3 639 599,42
1050	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	17,1504	20 538,48	352 243,15
1051	ПРОКЛАДКА ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	4,57344	1 095,00	5 007,92
1052	СМЕСЬ ПОВЕРХН М-100 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	9,71856	333 500,00	3 241 139,76
1053	ВОДА	МЗ	0,35	3,3348	1 500,00	5 002,20
1054	ДОСКИ ПИЛЕВЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00953	3 800 000,00	36 206,40
	Итого по разделу " ОТМОСТКИ "					4 965 658,27
КОЗЫРЕК ШТ						
1055	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ СТЕН	100 ОТВЕРСТ НИЙ		0,08	983 534,80	78 682,78
1056	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,3	1,384	20 538,48	28 425,26
1057	УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ	МАШ-ЧАС	16,4	1,312	27 112,00	35 570,94
1058	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,8	0,144	91 121,00	13 121,42
1059	ВОДА	МЗ	0,443	0,03544	1 500,00	53,16
1060	СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ Д-20 ММ	ШТ	2,52	0,2016	7 500,00	1 512,00
1061	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ КОЗЫРКА	1 Т КОНСТРУ КЦИЙ		0,07932	17 632 818,61	1 398 635,17
1062	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,4	1,77677	20 538,48	36 492,11
1063	АВТОМОБИЛЬ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,13	0,01031	187 923,00	1 937,79
1064	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,01586	2 217,00	35,17
1065	ПОДЪЕМНИКИ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,01666	91 121,00	1 517,82
1066	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАКОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,02	0,23955	2 099,00	502,81
1067	СВАРЩИКИ НА ГАЗАХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0044	0,00035	21 000 000,00	7 329,17
1068	МАШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГАКООБРАЗНЫЕ	МЗ	2,5	0,1983	1 993,00	395,21
1069	ВОДА	ТН	0,0026	0,00021	17 040 000,00	3 514,19
1070	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-80 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,037	0,00293	3 782 609,00	11 101,35
1071	СВЕРЛА	ШТ	0,05	0,00397	9 500,00	37,68
1072	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,8	0,06346	6 004,00	380,99
1073	ПРОФИЛИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТНЫМИ ПЕРФЕКАТОННЫМИ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,005	0,0004	16 751 729,00	6 643,74
1074	СВАРЩИКИ КОНСТРУКЦИОН	ТН	1	0,07932	16 751 729,00	1 328 747,14
1075	НАСЫПКА ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫЕ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ 2	100 М2		0,0356	1 406 218,70	50 061,39
1076	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	1,445	20 538,48	29 678,19
1077	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00036	27 817,00	9,90
1078	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00107	91 121,00	97,32
1079	СМЕСЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00088	22 000 000,00	19 266,72
1080	ВОДА	КГ	2,7	0,09612	10 500,00	1 009,26
1081	УСТРОЙСТВО ВОЗДУШНОГО ИЗДЕСАНА	100 М2		0,0375	2 318 627,25	86 948,52
1082	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,01	3,52537	20 538,48	72 405,84
1083	ПОДЪЕМНИКИ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00487	91 121,00	444,21
1084	ВОДА	ШТ	608	22,8	280,00	6 384,00
1085	СМЕСЬ	Т	0,039	0,00146	550 000,00	804,38

ОБЪЕМНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕДЕЛАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,011	0,00041	16 751 729,00	6 910,09
ЛЕКСАН	М2		3,75	112 952,50	423 571,88
БЕТОН ЗАКЛАДНЫЕ	ТН		0,001	15 121 739,00	15 121,74
Итого по разделу " КОЗЫРЕК ШТ "					
КРЫЛЦО ШТ					
ОБРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3		0,0049	3 162 925,92	15 498,34
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,4	0,7546	20 538,48	15 498,34
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА: ВРУЧНУЮ	100 М3		0,0106	1 817 655,48	19 267,15
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	0,9381	20 538,48	19 267,15
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ШЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		0,0045	6 398 409,84	28 792,84
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	0,1278	20 538,48	2 624,82
СУДНОПАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	0,02295	419,00	9,62
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,00522	138 631,00	723,65
АВТОМАБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,00068	91 121,00	61,81
БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СТ	ТН	1,24	0,00558	4 200 000,00	23 436,00
ПЕЩЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,00828	75 000,00	621,00
ПЕЩЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 16-20 ММ	М3	0,92	0,00414	75 000,00	310,50
ПЕЩЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,01341	75 000,00	1 005,75
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ	100 М3		0,018	39 549 260,73	711 886,69
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	116,82	2,10276	20 538,48	43 187,49
ИНВЕНТАРЬ ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	5,83	0,10494	1 803,00	189,21
ЦЕПЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,1	0,0018	1 531,00	2,76
АВТОМАБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,71	0,01278	91 121,00	1 164,53
КОЗЫРЕК СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М3	0,73	0,01314	1 500,00	19,71
КОЗЫРЕК СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,002	0,00004	15 400 000,00	554,40
ПЕЩЕНЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,01	0,00018	870 000,00	156,60
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,04	0,00072	3 800 000,00	2 736,00
БЕТОН (БЛАС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	1,836	360 000,00	660 960,00
ШИТЫ ИЗ ДОСЕК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	3,6	0,0648	45 000,00	2 916,00
ПРОВОДОКА АРМАТУРНАЯ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	ТН		0,02316	10 087 681,00	233 630,69
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ КРЫЛЦО	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,04944	17 632 818,61	871 766,55
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,4	1,10746	20 538,48	22 745,46
КАРМОК 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,13	0,00643	187 923,00	1 207,82
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,00989	2 217,00	21,92
АВТОМАБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,01038	91 121,00	946,05
АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,02	0,14931	2 099,00	313,40
КОЗЫРЕК СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0044	0,00022	21 000 000,00	4 568,26
КОЗЫРЕК ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	2,5	0,1236	1 993,00	246,53
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	ТН	0,0026	0,00013	17 040 000,00	2 190,39
КОЗЫРЕК КРУГЛЫ	ШТ	0,05	0,00247	9 500,00	23,48
ГРУНТАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,8	0,03955	6 004,00	237,47
ОБЪЕМНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕДЕЛАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,005	0,00025	16 751 729,00	4 141,03
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,04944	16 751 729,00	828 205,48
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КРЫЛЦА	100 М2		0,019	1 406 218,70	26 718,16
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	0,77121	20 538,48	15 839,48
ПЕЩЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 0.5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00019	27 817,00	5,29
АВТОМАБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00057	91 121,00	51,94
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00047	22 000 000,00	10 282,80
КОЗЫРЕК НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,0513	10 500,00	538,65
Итого по разделу " КРЫЛЦО ШТ "					
КРЫЛЦО И ПАНДУС 1 ШТ					
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА: ВРУЧНУЮ	100 М3		0,0388	1 817 655,48	70 525,03
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	3,4338	20 538,48	70 525,03
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ШЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		0,0925	6 398 409,84	591 852,91
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	2,627	20 538,48	53 954,59
СУДНОПАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	0,47175	419,00	197,66
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,1073	138 631,00	14 875,11
АВТОМАБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,01388	91 121,00	1 264,30
БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СТ	ТН	1,24	0,1147	4 200 000,00	481 740,00
ПЕЩЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,1702	75 000,00	12 765,00
ПЕЩЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 16-20 ММ	М3	0,92	0,0851	75 000,00	6 382,50
ПЕЩЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,27565	75 000,00	20 673,75
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ	100 М3		0,0297	39 549 260,73	1 174 613,04
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	116,82	3,46955	20 538,48	71 259,37
ИНВЕНТАРЬ ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	5,83	0,17315	1 803,00	312,19
ЦЕПЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,1	0,00297	1 531,00	4,55
АВТОМАБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,71	0,02109	91 121,00	1 921,47
КОЗЫРЕК	М3	0,73	0,02168	1 500,00	32,52
КОЗЫРЕК СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,002	0,00006	15 400 000,00	914,76
ПЕЩЕНЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,01	0,0003	870 000,00	258,39
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,04	0,00119	3 800 000,00	4 514,40
БЕТОН (БЛАС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	3,0294	360 000,00	1 090 584,00
ШИТЫ ИЗ ДОСЕК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	3,6	0,10692	45 000,00	4 811,40
ПРОВОДОКА АРМАТУРНАЯ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	ТН		0,0189	10 087 681,00	190 657,17
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2		0,1443	9 012 750,58	1 300 539,91
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	17,0274	20 538,48	349 716,91

	АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВИК 5 Т	МАШ-ЧАС	3,77	0,54401	121 002,00	65 826,42	
	КОЛЕСА КАПУЗЫНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,08	0,13584	14 433,00	2 249,30	
	БРУСЫ МКА	М2	100	14,43	45 000,00	649 350,00	
	БРУСА	М3	3,83	0,55555	1 500,00	833,33	
	КРОВЛЯ КАПУЗЫНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,133	0,01919	6 087 000,00	116 821,10	
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,94	0,27994	295 154,00	82 626,00	
	ПОСТЕЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	0,44156	75 000,00	33 116,85	
	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ: ИЗ ЛЕГКИХ АНОДИРОВАННЫХ ТРУБ	100 М		0,14	1 544 175,13	216 184,52	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,5	5,81	20 538,48	119 328,57	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,59	0,3626	-	-	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	5,8	0,812	8 901,00	7 227,61	
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,21	0,3094	91 121,00	28 192,84	
	БРУСА	М3	0,1	0,014	1 500,00	21,00	
	КОМПОНЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ПРН ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	ТН	0,15	0,021	652 500,00	13 702,50	
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,02	0,0028	17 040 000,00	47 712,00	
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ-ПЕРИЛЛА (АНОДИРОВАННЫЕ)	М		14	300 000,00	4 200 000,00	
						Итого по разделу " КРЫЛЦО И ПАНДУС 1 ШТ"	7 744 372,58
	ОВ ВК					Итого по разделу " ОВ ВК"	-
	ОТОПЛЕНИЕ						
	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ ОТ КАЖДОГО ДО 0,21 (0,18)	1 КОТЕЛ		1	1 213 070,03	1 213 070,03	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,14	50,14	20 538,48	1 029 799,39	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА КГС.СМ2: НИЗКОЕ 0,1 Л., ВЫСОКОЕ 10 Л/М	МАШ-ЧАС	0,6	0,6	8 901,00	5 340,60	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	1,89	1,89	8 901,00	16 822,89	
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,46	1,46	91 121,00	133 036,66	
	БРУСА	М3	1,4	1,4	1 500,00	2 100,00	
	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА- 6001	ТН	0,00008	0,00008	18 600 000,00	1 488,00	
	КОМПОЗИТ КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00004	0,00004	10 500 000,00	420,00	
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	ТН	0,00005	0,00005	9 345 900,00	467,30	
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00138	0,00138	17 040 000,00	23 515,20	
	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ	КГ	0,04	0,04	2 000,00	80,00	
	КОМПЛЕКТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАБОТАЮЩИЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ С ДУТОВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ 20 КВТ	КОМПЛЕКТ		1	3 543 500,00	3 543 500,00	
	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ВРЕЗМОТОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 М3	1 БАК		1	98 806,78	98 806,78	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,03	4,03	20 538,48	82 770,07	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА КГС.СМ2: НИЗКОЕ 0,1 Л., ВЫСОКОЕ 10 Л/М	МАШ-ЧАС	0,4	0,4	8 901,00	3 560,40	
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,11	91 121,00	10 023,31	
	БРУСА	М3	0,31	0,31	1 500,00	465,00	
	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА- 6001	ТН	0,00008	0,00008	18 600 000,00	1 488,00	
	КОМПОЗИТ КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00004	0,00004	10 500 000,00	420,00	
	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ	КГ	0,04	0,04	2 000,00	80,00	
	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ 20Л	ШТ		1	270 283,00	270 283,00	
	МОНТАЖ ДЫМОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ 100ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДОВ		0,04	12 327 745,28	493 109,81	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,12	3,6048	20 538,48	74 037,11	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	43,68	1,7472	8 901,00	15 551,83	
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,6	0,024	91 121,00	2 186,90	
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,9	0,156	2 099,00	327,44	
	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА- 6001	ТН	0,0002	0,00001	18 600 000,00	148,80	
	КОМПОЗИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,3	0,132	1 993,00	263,08	
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э35	ТН	0,0158	0,00063	17 040 000,00	10 769,28	
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ПЕРИМЕТР ОБЯЗКОВЕННЫЕ 100Х4,5 ММ	М	99	3,96	98 277,00	389 176,92	
	ПРОФИЛЬ СТАЛЬНЫЙ СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,0027	0,00011	6 004 140,00	648,45	
	ПРОКАЛКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100Х4,5 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА		0,08	950 378,00	76 030,24	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,92	3,2736	20 538,48	67 234,77	
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,81	0,0648	91 121,00	5 904,64	
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,67	0,1336	2 099,00	280,43	
	БРУСА	М3	2,73	0,22	1 500,00	330,00	
	КОМПОЗИТ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0099	0,00079	870 000,00	689,04	
	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА- 6001	ТН	0,00055	0,00004	18 600 000,00	818,40	
	КОМПОЗИТ КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00062	0,00005	10 500 000,00	520,80	
	ПРОКАЛКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ С НЕЗАЩИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00026	0,00002	8 612 000,00	179,13	
	КОМПОЗИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,438	0,03504	1 993,00	69,83	
	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,02	0,0016	2 000,00	3,20	
	ТРУБЫ СТАЛЬ Д-57Х3,5ММ	М		8	51 210,00	409 680,00	
	ПРОКАЛКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА		0,488	730 562,96	356 514,72	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	16,08936	20 538,48	330 451,00	
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,1708	91 121,00	15 563,47	
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	0,5612	2 099,00	1 127,96	
	БРУСА	М3	0,69	0,33672	1 500,00	505,08	
	КОМПОЗИТ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0025	0,00122	870 000,00	1 061,40	
	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА- 6001	ТН	0,00044	0,00021	18 600 000,00	3 993,79	

	КАТФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00053	0,00026	10 500 000,00	2 715,72
	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ С НЕОСМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00017	0,00008	8 612 000,00	714,45
	КОМПЛОТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,13713	1 993,00	273,30
	КРЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,06	0,02928	2 000,00	58,56
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ Д 25ММ	М		48,8	9 850,00	480 680,00
	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ВАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО:32ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,342	2 619 752,92	895 955,50
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	121,8	41,6556	20 538,48	855 542,71
	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,64	1,58688	18 191,00	28 866,93
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,07524	91 121,00	6 855,94
	РАДИАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	1,6758	1 718,00	2 879,02
	ВЕНТИЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	МЗ	1,21	0,41382	1 500,00	620,73
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ Д 32X5,4ММ	ТН	0,004	0,00137	870 000,00	1 190,16
	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ВАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ	М		34,2	17 200,00	588 240,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 М		0,305	3 480 992,42	1 061 702,69
	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ-ЧАС	162,4	49,532	20 538,48	1 017 311,99
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,8	1,769	18 191,00	32 179,88
	РАДИАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,31	0,09455	91 121,00	8 615,49
	ВЕНТИЛЬ	МАШ-ЧАС	5,22	1,5921	1 718,00	2 735,23
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ Д 40X5,7ММ	МЗ	1,88	0,5734	1 500,00	860,10
	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИННЕВЫХ ИЛИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М		30,5	26 825,00	818 162,50
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 КВТ		0,091	1 818 974,23	165 526,65
	РАДИАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-ЧАС	65,6	5,9696	20 538,48	122 606,51
	МАШИНЫ МАУТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,01911	1 586,00	30,31
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ЗАГЛУБЛЕНИЕ НАГНУТАНИЯ, МПА КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /, ВЫСОКОЕ 10 /109	МАШ-ЧАС	1,19	0,10829	27 817,00	3 012,30
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,8	0,0728	8 901,00	647,99
	РАДИАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,85	0,16835	91 121,00	15 340,22
	КРОМШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	МЗ	15	1,365	1 500,00	2 047,50
	ВЕНТИЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КОМПЛЕКТ	44,2	4,0222	3 500,00	14 077,70
	РАДИАТОРЫ АЛЮМИННЕВЫХ	ТН	0,0045	0,00041	18 960 000,00	7 764,12
	АККУМУЛЯТОРЫ РАДИАТОР	СЕКЦИЯ		52	78 000,00	4 056 000,00
	ВЕНТИЛЬ РАЗБОРНЫЙ ПРЯМОЙ ДЛЯ РАДИАТОРА	КОМПЛЕКТ		13	15 000,00	195 000,00
	ВЕНТИЛЬ РАЗБОРНЫЙ УГОЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА	ШТ		16	38 500,00	616 000,00
	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ	ШТ		10	33 200,00	332 000,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 М2		0,03	338 541,90	10 156,26
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	0,1593	20 538,48	3 271,78
	МАШИНЫ МАУТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0003	91 121,00	27,34
	АППАРАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,12	0,0336	7 653,00	257,14
	ПРОВОЛОКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,00036	18 000 000,00	6 480,00
	КОМПЛОТ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,002	0,00006	2 000 000,00	120,00
	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТ-НЫМИ НА ОСНОВЕ ШЕЛНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ		0,32	2 173 252,21	695 440,71
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,31	11,6192	20 538,48	238 640,71
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,75	0,24	91 121,00	21 869,04
	СТАЛЬ С ЦИНКОВАНЫМ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0382	0,01222	12 452 174,00	152 215,37
	ВЕНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00047	0,00015	18 960 000,00	2 851,58
	КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	МЗ	1,0324	0,33037	800 000,00	264 294,40
	ЛИСТЫ АЛЮМИННЕВЫЕ МАРКИ АЛН, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	2,63	0,8416	18 500,00	15 569,60
	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИКАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ("АРМОФЛЕКС"), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ("ТЕРМОФЛЕКС"):	10 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,28	1 358 773,69	380 456,63
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,67	1,8676	20 538,48	38 357,67
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,1204	91 121,00	10 970,97
	КАУЧУК "АРМОФЛЕКС" 520	Л	1,5	0,42	1 200,00	504,00
	КАУЧУК "АРМОФЛЕКС" 520	Л	2,5	0,7	1 200,00	840,00
	ВЕНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ "АРМОФЛЕКС" 3X50 ММ	М	26	7,28	39 800,00	289 744,00
	ВЕНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М2	11	3,08	13 000,00	40 040,00
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБЪЕКТНЫХ КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		1	37 514,94	37 514,94
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	1,47	20 538,48	30 191,57
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,35	0,35	8 901,00	3 115,35
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	91 121,00	1 822,42
	ВЕНТИЛЬ ВАРОВОЙ Д-50 ММСТАЛЬНОЙ	ТН	0,00014	0,00014	17 040 000,00	2 385,60
	ВЕНТИЛЬ ВАРОВОЙ Д-50 ММСТАЛЬНОЙ	ШТ		1	152 352,00	152 352,00
	ВЕНТИЛЬ ВАРОВОЙ Д-40 ММ	ШТ		1	52 950,00	52 950,00
Итого по разделу " ОТОПЛЕНИЕ"						16 999 132,47
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ						
	ВЕНТИЛЬ ВР 1-32	ШТ		4	1 480,00	5 920,00
	ВЕНТИЛЬ ВР 1-40	ШТ		6	3 300,00	19 800,00
	ВЕНТИЛЬ ВР 1-25	ШТ		22	850,00	18 700,00
	ВЕНТИЛЬ ВР 1-50	ШТ		18	1 857,00	33 426,00
	ВЕНТИЛЬ ВР 32X25X32ММ	ШТ		6	1 480,00	8 880,00
	ВЕНТИЛЬ ВР 32X25X40 ММ	ШТ		2	4 150,00	8 300,00
	ВЕНТИЛЬ ВР 25X25X25 ММ	ШТ		14	1 390,00	19 460,00

3773	АДАПТЕР Д-50	ШТ			2	62 500,00	125 000,00
4047	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-40X32 ММ	ШТ			2	1 700,00	3 400,00
4048	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-32X25 ММ	ШТ			4	951,00	3 804,00
4049	МУФТА СОДННТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ			10	690,00	6 900,00
4051	МУФТА СОДННТЕЛЬНАЯ Д-32ММ	ШТ			8	1 190,00	9 520,00
4052	МУФТА СОДННТЕЛЬНАЯ Д-40ММ	ШТ			7	2 150,00	15 050,00
3773	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д-32 ММ	ШТ			85	665,00	56 525,00
3774	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д-40 ММ	ШТ			76	895,00	68 020,00
3775	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д-25 ММ	ШТ			162	465,00	75 330,00
37819	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-50X3,0 ММ (ГИЛЬЗА)	М			4	43 463,00	173 852,00
4053	ОТВОД Д- 57X3,5ММ	ШТ			5	7 914,00	39 570,00
4054	ОТВОД ПЕРЕХОДНАЯ Д-40X25 ММ	ШТ			2	3 400,00	6 800,00

Итого по разделу " ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ"

698 257,00

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Е28-03-001-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ АНСИ-4	I ВЕНТИЛЯТОР			5	186 219,37	931 096,85
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,34	32,7		20 538,48	671 608,30
969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т	МАШ-ЧАС	1,5	7,5		8 431,00	63 232,50
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,05		91 121,00	4 556,05
30117	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0014	0,007		21 000 000,00	147 000,00
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00007	0,00035		21 000 000,00	7 350,00
4093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ			2	2 800,00	28 000,00
45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	1,1		8 500,00	9 350,00
	ВЕНТИЛЯТОР АНСИ-4	ШТ			5	288 434,00	1 442 170,00
Е28-02-002-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ: ДО 0,5 М2	I РЕШЕТКА			6	45 897,39	275 384,34
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,46	8,76		20 538,48	179 917,08
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,06		91 121,00	5 467,26
43714	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ			1	15 000,00	90 000,00
Е28-02-010-5	УСТАНОВКА ЗОНТОВ	I ЗОНТ			6	67 219,86	403 319,16
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,27	13,62		20 538,48	279 734,10
969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т	МАШ-ЧАС	0,43	2,58		8 431,00	21 751,98

2816	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,16	0,96		8 901,00	8 544,96
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,12		91 121,00	10 934,52
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00054	0,00324		21 000 000,00	68 040,00
35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00084		17 040 000,00	14 313,60
27998	ЗОНТ	ШТ			6	59 500,00	357 000,00
Е28-06-018-01	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ: С ЛЕСТНИЦЫ	I КОНДИЦИОНЕР			4	155 002,03	620 008,12
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,5	14		20 538,48	287 538,72
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,08	0,32		1 586,00	507,52
963	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 КН /1 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,56		853,00	477,68
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,2		91 121,00	18 224,20
2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,35	1,4		1 718,00	2 405,20
30117	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,00018	0,0007		21 000 000,00	14 784,00
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00013	0,00053		21 000 000,00	11 088,00
30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	ТН	0,00012	0,00048		18 960 000,00	9 100,80
30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,4		56 525,00	22 610,00
30796	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X40 ММ	10 ШТ	1,5	6		3 000,00	18 000,00
44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	20		11 750,00	235 000,00
85342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	0,08		3 400,00	272,00
	НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМНЫЙ (ЗИМА-ЛЕТО) МОЩН 1,1КВТ Ø9MM	ШТ			4	3 738 261,00	14 953 044,00

Итого по разделу " ВЕНТИЛЯЦИЯ "

18 982 022,47

ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД

Е28-04-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА			0,09	4 653 778,04	418 840,02
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	17,1216		20 538,48	351 651,64
3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,2006		18 191,00	21 840,11
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0198		91 121,00	1 804,20
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	0,3852		1 718,00	661,77
38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D20 /D*1 2, СТЕНКА 2,8	М	89,9	8,091		5 300,00	42 882,30
Е28-04-005-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М			0,03	4 039 451,07	121 183,53
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	4,4892		20 538,48	92 201,34
3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	0,2436		18 191,00	4 431,33
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0066		91 121,00	601,40
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,56	0,1368		1 718,00	235,02
9219	ВОДА	М3	0,74	0,0222		1 500,00	33,30
38022	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D25 /D*3 4, СТЕНКА 3,5	М	92,9	2,787		8 497,00	23 681,14
Е28-04-005-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М			0,085	3 859 122,92	328 025,45
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	121,8	10,353		20 538,48	212 634,88
3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,64	0,3944		18 191,00	7 174,53
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0187		91 121,00	1 703,96
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	0,4165		1 718,00	715,35
9219	ВОДА	М3	1,21	0,10285		1 500,00	154,28
38023	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D32 /D*1, СТЕНКА 4,5	М	93,8	7,973		13 250,00	105 642,25
Е28-04-005-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ	100 М			0,06	5 331 567,42	319 894,05
I	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162,4	9,744		20 538,48	200 126,95

2784	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	5,8	0,348	18 191,00	6 330,47	
2789	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,0186	91 121,00	1 694,85	
2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,22	0,3132	1 718,00	538,08	
2878	ВОДА	МЗ	1,88	0,1128	1 500,00	169,20	
2882	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д40 D*1 1.4, СТЕНКА 5,6	М	93,7	5,622	19 750,00	111 034,50	
	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д-20 ММ	ШТ		6	18 900,00	113 400,00	
	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д-40 ММ	ШТ		1	58 650,00	58 650,00	
2795	ТРОЙНИК 25X20X25	ШТ		1	1 390,00	1 390,00	
2797	ТРОЙНИК 32X20X32	ШТ		2	2 350,00	4 700,00	
2799	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ		3	1 390,00	4 170,00	
	ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ		14	591,00	8 274,00	
	ОТВОДЫ П/Э Д-25 ММ	ШТ		1	790,00	790,00	
	ОТВОДЫ П/Э Д-40 ММ	ШТ		1	3 300,00	3 300,00	
	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ		30	290,00	8 700,00	
	КЛИПСЫ Д-25 ММ	ШТ		10	465,00	4 650,00	
	КЛИПСЫ Д-32 ММ	ШТ		21	665,00	13 965,00	
	КЛИПСЫ Д-40 ММ	ШТ		12	895,00	10 740,00	
2790	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-40X32 ММ	ШТ		1	1 652,00	1 652,00	
2790	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-32X25 ММ	ШТ		1	951,00	951,00	
2794	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-25X20 ММ	ШТ		1	590,00	590,00	
Итого по разделу "ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД"							1 423 865,05
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
2884-02-2	ЭЛЕКТРОПЛИТА	ШТ		1	50 686,48	50 686,48	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,39	2,39	20 538,48	49 086,97	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,26	0,26	1 586,00	412,36	
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	118 715,00	1 187,15	
	ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛИ АРИСТОН 50	ШТ		1	1 225 000,00	1 225 000,00	
2884-05-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,07	4 785 931,04	335 015,17	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	13,3168	20 538,48	273 506,83	
	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	0,9338	18 191,00	16 986,76	
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0154	91 121,00	1 403,26	
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	0,2996	1 718,00	514,71	
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 D*1/2, СТЕНКА 3,4	М	89,9	6,293	6 770,00	42 603,61	
	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ		2	1 390,00	2 780,00	
	КОЛЕНА П/Э Д-20 ММ	ШТ		6	591,00	3 546,00	
	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ		23	465,00	10 695,00	
	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д-20 ММ	ШТ		4	18 900,00	75 600,00	
Итого по разделу "ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ"							1 703 322,63
САНТЕХНИКА							
2887-01-01-13	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИННОЧНЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,4	394 050,65	157 620,26	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,54	6,616	20 538,48	135 882,58	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,08	1 586,00	126,88	
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,076	91 121,00	6 925,20	
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,6	3 000,00	4 800,00	
	КАБОЛКА	ТН	0,0007	0,00028	16 060 000,00	4 496,80	
	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,1	0,04	2 000,00	80,00	
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00028	18 960 000,00	5 308,80	
	УМЫВАЛЬНИКИ С СИФОНАМИ	КОМПЛЕКТ		3	385 000,00	1 155 000,00	
2887-01-01-02	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	603 998,86	60 399,89	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,31	2,531	20 538,48	51 982,89	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,02	1 586,00	31,72	
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,039	91 121,00	3 553,72	
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	3 000,00	1 200,00	
	КАБОЛКА	ТН	0,0014	0,00014	16 060 000,00	2 248,40	
	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,07	2 000,00	140,00	
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,01	0,001	295 154,00	295,15	
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0005	0,00005	18 960 000,00	948,00	
2889	МОЙКИ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ СО СИФОНАМИ	КОМПЛЕКТ		1	185 000,00	185 000,00	
2887-01-01-04	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	232 754,14	23 275,41	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,29	0,829	20 538,48	18 464,09	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,02	1 586,00	31,72	
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	3 000,00	1 200,00	
	КАБОЛКА	ТН	0,0014	0,00014	16 060 000,00	2 248,40	
	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,002	2 000,00	4,00	
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00007	18 960 000,00	1 327,20	
	РОКОВИНА ЛАБОРАТОРНАЯ	ШТ		1	225 000,00	225 000,00	
	СИФОН ДЛЯ РАКВИНА	ШТ		1	33 113,00	33 113,00	
2887-01-01-05	УСТАНОВКА КРАНОВ	1 КОМПЛЕКТ		5	2 961,62	14 808,09	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,6	20 538,48	12 323,09	
	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,0001	18 600 000,00	1 860,00	
	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00005	10 500 000,00	525,00	
	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,05	2 000,00	100,00	
	КРАН ТУАЛЕТНЫЙ Д-15	ШТ		5	290,00	1 450,00	
2887-01-01-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	125 583,81	12 558,38	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,06	0,506	20 538,48	10 392,47	
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,01	91 121,00	911,21	
	КАБОЛКА	ТН	0,0007	0,00007	16 060 000,00	1 124,20	
	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,002	0,0002	652 500,00	130,50	

52635	ТРАПЫ Д-50	КОМПЛЕКТ		1	22 500,00	22 500,00
017-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,5	151 823,96	75 911,98
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	3,5	20 538,48	71 884,68
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,05	1 586,00	79,30
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		1	3 000,00	3 000,00
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00005	18 960 000,00	948,00
52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ		3	80 875,00	242 625,00
52614	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РОКОВИНА	КОМПЛЕКТ		1	80 875,00	80 875,00
52614	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК	КОМПЛЕКТ		1	80 875,00	80 875,00
Итого по разделу " САНТЕХНИКА "						2 371 012,01
ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ						
034-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М		0,115	2 896 687,59	333 119,07
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	7,084	20 538,48	145 494,59
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0253	91 121,00	2 305,36
63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д-100 ММ	М	99,8	11,477	16 147,00	185 319,12
035-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,14	1 864 043,87	260 966,14
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	8,9936	20 538,48	184 714,87
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0154	91 121,00	1 403,26
63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д-50 ММ	М	99,8	13,972	5 357,00	74 848,00
	РЕВИЗИЯ ОВАЛЬНАЯ ДИАМ.110ММ	10 ШТ		0,1	280 000,00	28 000,00
	ТРОЙНИК П/Э Д=50X50X50	ШТ		2	6 710,00	13 420,00
	ТРОЙНИК И/Э Д=110X110X110ММ	ШТ		3	12 042,00	36 126,00
	ОТВОДЫ П/Э Д-50 ММ	ШТ		6	3 300,00	19 800,00
	ОТВОДЫ П/Э Д-110ММ	ШТ		1	7 534,00	7 534,00
70810	ОТВОД П/Э Д=110X50ММ	ШТ		1	7 534,00	7 534,00
Итого по разделу " ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ "						706 499,21
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
008-03-572-4	МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ	ШТ		1	109 676,65	109 676,65
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,49	3,49	20 538,48	71 679,30
2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,29	0,29	118 715,00	34 427,33
30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17	21 000,00	3 570,00
	ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ ПР8501-049	ШТ		1	786 500,00	786 500,00
008-03-593-10	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100 ШТ		0,01	2 276 124,54	22 761,25
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	98,2	0,982	20 538,48	20 168,79
2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,12	0,0112	118 715,00	1 329,61
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ		4,08	30 000,00	1 224,00
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,21	0,0021	18 500,00	38,83
99888	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ	ШТ		1	59 852,00	59 852,00
008-02-369-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ		26	26 178,55	680 642,35
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	29,9	20 538,48	614 100,55
2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,52	118 715,00	61 731,80
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,26	18 500,00	4 810,00
	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ UFOLED-24W	ШТ		23	68 000,00	1 564 000,00
	СВЕТИЛЬНИК ЛАМПОЙ ОРТИК-32 W	ШТ		3	59 500,00	178 500,00
008-03-591-2	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,15	668 828,16	100 324,22
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	4,83	20 538,48	99 200,86
2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,006	118 715,00	712,29
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00047	870 000,00	411,07
98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВС10-1-0-ГБ	ШТ		15	17 000,00	255 000,00
008-03-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА	100 ШТ		0,32	823 275,19	263 448,06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	12,192	20 538,48	250 405,15
2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0128	118 715,00	1 519,55
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00101	870 000,00	876,96
45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		102	250,00	8 160,00
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,1344	18 500,00	2 486,40
65089	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС10-4-ГБ	ШТ		31	17 000,00	527 000,00
65089	РОЗЕТКА ТРЕХФАЗНАЯ С ПЯТОМ ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС10-5-ГБ	ШТ		1	17 000,00	17 000,00
	КОРОБКИ И1-190	ШТ		47	1 500,00	70 500,00
	КОРОБКИ У-191	ШТ		47	1 500,00	70 500,00
008-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		5,16	916 623,76	4 729 778,60
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	190,92	20 538,48	3 921 206,60
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,0516	870 000,00	44 892,00
55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ		0,12	6 192,00	15 480,00
61508	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ		28	144,48	361 200,00
64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ		3	15,48	387 000,00
92809	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 ММ2	1000 М		0,44	9 493 913,00	4 177 321,72
92819	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X4 ММ2	1000 М		0,076	16 328 000,00	1 240 928,00
008-02-403-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	100 М		0,2	840 923,76	168 184,75
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	7,4	20 538,48	151 984,75
35874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ		0,12	6 192,00	600,00
63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ		0,12	25 000,00	600,00

64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	0,6	25 000,00	15 000,00	
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:5X4	1000 М		0,02	28 579 130,00	571 582,60	
	ГОФРА ШЛАНГ Д-16 ММ	М		514	750,00	385 500,00	
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ "							15 979 000,20
ЗАЕМЛЕНИЯ							
088-02-471-4	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ, ММ: 16	10 ШТ		0,2	1 209 936,01	241 987,20	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,29	1,658	20 538,48	34 052,80	
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	2,54	0,508	8 901,00	4 521,71	
2518	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,028	118 715,00	3 324,02	
31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,002	0,0004	27 826 087,00	11 130,43	
40377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,156	17 040,00	2 658,24	
40737	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКА СТАЛИ ВСт3ПС-1, КРУГЛАЯ ДМ 16 ММ	ТН	0,081	0,0162	11 500 000,00	186 300,00	
088-02-472-2	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 40X4 ММ2	100 М		0,18	2 116 363,12	380 945,36	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,6	2,988	20 538,48	61 368,98	
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	3,13	0,5634	8 901,00	5 014,82	
2518	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0396	118 715,00	4 701,11	
31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,0037	0,00067	27 826 087,00	18 532,17	
40377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,162	17 040,00	2 760,48	
40504	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40X4 ММ	ТН	0,12893	0,02321	12 434 783,00	288 567,79	
Итого по разделу " ЗАЕМЛЕНИЯ "							622 932,56
РАЗДЕЛ: ПАЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
019-08-001-01	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ		1	167 298,42	167 298,42	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,2	7,2	20 538,48	147 877,06	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,16	1 586,00	253,76	
34351	КАНИФЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0056	0,0056	8 500,00	47,60	
38630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,4	0,4	3 000,00	1 200,00	
64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС-40	КГ	0,056	0,056	320 000,00	17 920,00	
	ПРИБОР ПК "СИГНАЛ-ВК-4"	ШТ		1	129 882,00	129 882,00	
019-08-003-01	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ		1	170 205,34	170 205,34	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,92	7,92	20 538,48	162 664,76	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,13	1 586,00	206,18	
34351	КАНИФЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,002	0,002	8 500,00	17,00	
38630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3	3 000,00	900,00	
38654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00002	0,00002	870 000,00	17,40	
64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС-40	КГ	0,02	0,02	320 000,00	6 400,00	
019-08-013-03	СИГНАЛЬНО-ОПТИКО-ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ "КОРБУ" УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ		1	32 647,00	32 647,00	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,6	3,6	20 538,48	73 938,53	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,13	1 586,00	206,18	
34351	КАНИФЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0016	0,0016	8 500,00	13,60	
38630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3	3 000,00	900,00	
38654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00002	0,00002	870 000,00	17,40	
64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС-40	КГ	0,016	0,016	320 000,00	5 120,00	
	РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ "РИП-12", "ИСП.01"	ШТ		1	130 587,00	130 587,00	
	АККУМУЛЯТОР-12V "FM1270-7A/4"	ШТ		1	134 800,00	134 800,00	
019-08-002-02	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОНЕЗОННЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		31	37 121,36	1 150 762,05	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,68	52,08	20 538,48	1 069 644,04	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	4,96	1 586,00	7 866,56	
34351	КАНИФЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,0155	8 500,00	131,75	
38630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,25	7,75	3 000,00	23 250,00	
38654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00001	0,00031	870 000,00	269,70	
64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС-40	КГ	0,005	0,155	320 000,00	49 600,00	
	ДАТЧИКИ ДЫМОВЫЕ ИЯ-212	ШТ		31	31 232,00	968 192,00	
019-08-001-07	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ: КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ.	10 ЛУЧЕЙ		0,1	87 970,83	8 797,08	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,9	0,39	20 538,48	8 010,01	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,016	1 586,00	25,38	
34351	КАНИФЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,002	0,0002	8 500,00	1,70	
38630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,4	0,4	3 000,00	120,00	
64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС-40	КГ	0,02	0,002	320 000,00	640,00	
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ "ИПР (FIRE)"	ШТ		1	39 315,00	39 315,00	
019-08-019-01	КОРОБКА ОТВЕТСТВЕННАЯ НА СТЕНЕ	ШТ		16	10 588,46	169 415,36	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	8	20 538,48	164 307,84	
38654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00005	0,0008	870 000,00	696,00	
32339	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,6 ММ	ТН	0,00001	0,00016	8 612 000,00	1 377,92	
35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00001	0,00016	18 960 000,00	3 033,60	
	К.ТЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРОБКА КС-3	ШТ		16	3 264,00	52 224,00	
019-08-005-02	ПРОВОД ДВУХ- И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ: КИРПИЧНЫМ	100 М		1,98	762 338,06	1 509 429,37	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29	57,42	20 538,48	1 179 319,52	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,76	11,4048	1 586,00	18 088,01	
38630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	24	47,52	3 000,00	142 560,00	
38654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,0012	0,00238	870 000,00	2 067,12	
31092	КЛЕИ 88-СА	КГ	1,008	1,99584	24 348,00	48 594,71	
61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	24	47,52	2 500,00	118 800,00	
92326	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ ТПЭН ДИАМ. 5X2X0,5	1000 М		0,198	5 959 959,00	1 180 071,88	
	ПРОВОД ПУНП 2X0,75	П.М.		6	2 890,00	17 340,00	

1000	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X1,5 MM2	1000 М		0,006	5 960 870,00	35 765,22
1000	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100 М		0,12	362 760,00	43 531,20
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,99	1,9188	20 538,48	39 409,24
	ЛЕРСЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,66	0,1992	1 586,00	315,93
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0168	91 121,00	1 530,83
	ШРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,001	0,00012	18 960 000,00	2 275,20
	КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ-25X16	М		12	4 500,00	54 000,00
Итого по разделу "РАЗДЕЛ: ПАЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ"						6 074 458,63
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1000	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	100 ОТВЕРСТИЙ		0,14	121 243,18	16 974,04
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,49	0,7686	20 538,48	15 785,88
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,94	0,6916	1 718,00	1 188,17
1000	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ	10 КОНЦОВ КАБЕЛЯ		1,5	212 746,34	319 119,52
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,3	15,45	20 538,48	317 319,52
	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ	10М	0,6	0,9	2 000,00	1 800,00
Итого по разделу "МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"						336 093,56
ИТОГО:						512 703 965,89


 И. ЯРКУЛОВ
 Г. ЯРКУЛОВ

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0056-1

на 1 ЭДАННЯ СВП
(наименование работ)

Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5374,71035	20 538,48	110 388 381,12
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	10,56216	-	-
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					110 388 381,12
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,60569	4 967,00	3 008,46
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,89996	121 002,00	229 898,96
	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,20207	156 376,00	500 726,90
	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,22592	175 845,00	215 571,37
	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	6,47628	18 191,00	117 810,01
	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	17,41405	1 803,00	31 397,53
	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,761	1 095,00	20 543,30
	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,4947	419,00	207,28
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	26,68363	1 586,00	42 320,24
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11252	138 631,00	15 598,76
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,3873	97 948,00	331 779,26
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	17,2934	128 088,00	2 215 077,02
	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	42,03252	187 923,00	7 898 878,16
	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	8,3552	236 454,00	1 975 620,46
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	19,07088	14 433,00	275 250,07
	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 КН /1 Т/	МАШ-ЧАС	0,56	853,00	477,68
	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	10,08	8 431,00	84 984,48
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 КН /12,5 Т/	МАШ-ЧАС	8,01835	30 604,00	245 393,64
	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	1,84116	1 424,00	2 621,81
	МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ /ВАЛЬЦЫ/	МАШ-ЧАС	0,38736	1 327,00	514,03
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	3,28693	163 487,00	537 370,82
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44546	2 217,00	987,59
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	19,62218	2 217,00	43 502,38
	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	14,89399	67 284,00	1 002 127,36
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,75897	27 817,00	21 112,38
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,32	1 531,00	489,92
	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	2,20737	1 531,00	3 379,48
	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,68454	1 531,00	1 048,02
	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,13738	3 888,00	534,12
	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	29,27086	33 796,00	989 237,98
	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,89216	33 642,00	63 656,05
	УСТАНОВКА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ	МАШ-ЧАС	1,312	27 112,00	35 570,94
	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	49,22088	1 531,00	75 357,17
	ТЕРМОС 100 Л	МАШ-ЧАС	2,6448	394,00	1 042,05
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	1,0728	8 901,00	9 548,99
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	66,04401	8 901,00	587 857,74
	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,00935	1 424,00	4 285,32
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4,88804	209 374,00	1 023 427,86
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,99892	137 241,00	137 092,78
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,74783	91 121,00	159 263,93
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	13,05725	91 121,00	1 189 789,85
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,9176	118 715,00	108 932,88
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	1,49134	133 194,00	198 637,01
	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	0,0336	7 653,00	257,14
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,97095	2 099,00	4 137,02
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,4	1 718,00	2 405,20
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,14193	1 718,00	17 423,84
	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	41,13763	1 586,00	65 244,28
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					20 491 399,53
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
	СОЛОМА РОССЫПЬЮ (САМАН МЕЛКИЙ)	МЗ	1,7	65 000,00	110 500,00
	ТЯГИ ИЗ МДФ	М	26,02	23 800,00	619 276,00
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2-5X4	1000 М	0,02	28 579 130,00	571 582,60
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ Д 25ММ	М	48,8	9 850,00	480 680,00
	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ UFOLED-24W	ШТ	23	68 000,00	1 564 000,00


	СВЕТИЛЬНИК ЛАМПОЙ ОРТИК-32 W	ШТ	3	59 500,00	178 500,00
	ПРОВОД ПУНП 2X0,75	П.М.	6	2 890,00	17 340,00
	ПЛИТЫ КАМЫШИТОВЫЕ 100 ММ	М2	170	18 000,00	3 060 000,00
	РЕВИЗИЯ ОВАЛЬНАЯ ДИАМ 110ММ	10 ШТ	0,1	280 000,00	28 000,00
	СИГНАЛЬНО-ОПТИКО-ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ "КОРБУ"	ШТ	1	32 647,00	32 647,00
	КЛЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРОБКИ КС-4	ШТ	16	3 264,00	52 224,00
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ "ИПР (FIRE)"	ШТ	1	39 315,00	39 315,00
	АККУМУЛЯТОР-12V "FM1270-7A/4"	ШТ	1	134 800,00	134 800,00
	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д-50 ММСТАЛЬНОЙ	ШТ	1	152 352,00	152 352,00
	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д-20 ММ	ШТ	10	18 900,00	189 000,00
	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-40X32 ММ	ШТ	1	1 652,00	1 652,00
	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д-40 ММ	ШТ	1	58 650,00	58 650,00
	ГОФРА ШЛАНГ Д-16 ММ	М	514	750,00	385 500,00
	АКСЕССУАРЫ РАДИАТОР	КОМПЛЕКТ	13	15 000,00	195 000,00
	ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ	14	591,00	8 274,00
	ОТВОДЫ П/Э Д-25 ММ	ШТ	1	790,00	790,00
	ОТВОДЫ П/Э Д-32	ШТ	10	1 480,00	14 800,00
	ОТВОДЫ П/Э Д-40 ММ	ШТ	7	3 300,00	23 100,00
	ОТВОДЫ П/Э Д-110ММ	ШТ	1	7 534,00	7 534,00
	ТРОЙНИК П/Э Д=50X50X50	ШТ	2	6 710,00	13 420,00
	ТРОЙНИК П/Э Д=110X110X110ММ	ШТ	3	12 042,00	36 126,00
	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ	35	290,00	10 150,00
	КЛИПСЫ Д-25 ММ	ШТ	33	465,00	15 345,00
	КЛИПСЫ Д-32 ММ	ШТ	21	665,00	13 965,00
	КЛИПСЫ Д-40 ММ	ШТ	12	895,00	10 740,00
	КОЛЕНА П/Э Д-20 ММ	ШТ	6	591,00	3 546,00
	КОРОБКИ У-191	ШТ	47	1 500,00	70 500,00
	КОРОБКИ П-190	ШТ	47	1 500,00	70 500,00
	ЛОТКИ	Г М	61,68	15 000,00	925 200,00
	СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ	Г М	45,5	15 000,00	682 500,00
	КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ-25X16	М	12	4 500,00	54 000,00
	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ ВЫПУСК ПК-4860X1200 ММ	ШТ	12	1 144 968,00	13 739 616,00
	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ ВЫПУСК ПК-4860X1000 ММ	ШТ	20	948 689,00	18 973 780,00
	ППР ВЕНТИЛЬ РАЗБОРНЫЙ ПРЯМОЙ ДЛЯ РАДИАТОРА	ШТ	16	38 500,00	616 000,00
	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0249	8 500,00	211,65
	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,12318	9 305 000,00	1 146 189,90
	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,0674	9 305 000,00	627 157,00
	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН	0,0216	9 305 000,00	200 988,00
	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,75819	8 655 615,00	6 562 600,74
	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,11305	8 613 043,00	973 704,51
	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 18 ММ	ТН	0,26012	8 608 696,00	2 239 294,00
	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,22872	12 595 652,00	2 880 877,53
	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	ТН	0,04206	10 087 681,00	424 287,86
	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-1, ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,00288	9 130 435,00	26 295,65
	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ	ТН	0,001	15 121 739,00	15 121,74
	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	56,31	3 000,00	168 930,00
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	9,71856	333 500,00	3 241 139,76
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	8,1738	360 000,00	2 942 566,20
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	30,247	457 263,00	13 830 833,96
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0.75 Л.	ШТ	5,972	46 261,00	276 270,69
	БРУСЧАТКА	М2	14,43	45 000,00	649 350,00
	ВОДА	М3	23,644	1 500,00	35 466,00
	ВОДА	М3	69,0518	1 500,00	103 577,69
	ГЛИНА	М3	2,601	15 000,00	39 015,00
	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	42,45401	800 000,00	33 963 206,40
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	10,06826	295 154,00	2 971 686,03
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,01389	295 154,00	4 100,13
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,06898	295 154,00	315 513,72
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	1,2825	295 154,00	378 535,01
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	1,3696	406 500,00	556 742,40
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	22,8	280,00	6 384,00
	ФУГОМАССА	ТН	0,0342	5 200 000,00	177 840,00
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КГ	4,70316	18 960,00	89 171,91
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,412	1 200,00	7 694,40
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,412	1 200,00	7 694,40
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	36,64	1 200,00	43 968,00
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	14,656	1 200,00	17 587,20
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	13,23	551 304,00	7 293 751,92
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30,6039	4 800,00	146 898,72
	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	83,16	26 200,00	2 178 792,00
	ПОКОВКИ	Т	0,00146	550 000,00	804,38
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,12739	5 608 696,00	714 498,51
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	ТН	0,02513	4 695 652,00	117 981,07
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/180	ТН	0,0425	4 695 652,00	199 565,21
	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,54628	4 200 000,00	6 494 376,00
	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0077	21 000 000,00	161 784,00

30122	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,03517	21 000 000,00	738 612,92
30123	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	ТН	0,00048	18 960 000,00	9 100,80
30129	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00064	15 400 000,00	9 925,24
30135	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00183	15 400 000,00	28 194,32
30137	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0567	15 400 000,00	873 208,89
30134	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,0408	30 000,00	1 224,00
30135	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	3,4	3 000,00	10 200,00
30134	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	21 000,00	3 570,00
30120	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,4	56 525,00	22 610,00
30149	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,00338	870 000,00	2 940,60
30152	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,02584	870 000,00	22 481,24
30154	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,05872	870 000,00	51 089,27
30170	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 05 ММ	М2	213,78	81 000,00	17 316 180,00
30172	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	72,3282	48 000,00	3 471 753,60
30175	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	24,0908	3 000,00	72 272,40
30176	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X40 ММ	10 ШТ	6	3 000,00	18 000,00
30156	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00053	18 600 000,00	9 796,99
30154	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,26241	7 200 000,00	1 889 354,16
30165	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00032	6 000 000,00	1 933,85
30166	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,03605	22 000 000,00	793 105,90
30122	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	3,79613	46 261,00	175 612,68
30148	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,00107	27 826 087,00	29 662,61
30119	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00036	18 000 000,00	6 480,00
30154	ГРУНТОВКА	ТН	0,00389	18 000 000,00	69 984,00
30140	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,01431	18 000 000,00	257 633,64
30157	ЛЕНТА КИПЕРНАЯ	10 М	0,9	2 000,00	1 800,00
30178	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	245,7957	300,00	73 738,71
30119	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,04188	6 951 006,00	291 080,33
30141	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	43,44	18 000,00	781 920,00
30151	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00044	10 500 000,00	4 601,52
30155	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,02139	10 500 000,00	224 547,96
30156	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,14742	10 500,00	1 547,91
30158	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,0402	27 714 000,00	1 113 964,23
30192	КЛЕЙ 88-СА	КГ	1,99584	24 348,00	48 594,71
30199	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,21175	1 150 000,00	243 511,97
30110	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,25374	1 150 000,00	291 801,00
30119	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,0972	1 020 000,00	99 144,00
30197	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	194,48	7 304,00	1 420 481,92
30129	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	24,32079	7 304,00	177 639,05
30118	РЕЛИН РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /Н=2ММ/	М2	80,39	82 000,00	6 591 980,00
30104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	1,85172	6 087 000,00	11 271 438,51
30105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,03144	7 800 000,00	245 232,00
30204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	ТН	0,00005	9 345 900,00	467,30
30195	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТАНЫЕ	М2	25,92	135 000,00	3 499 200,00
30190	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0038	8 260 870,00	31 401,30
30197	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0342	8 260 870,00	282 521,75
30122	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0056	8 612 000,00	48 230,64
30124	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,04685	8 612 000,00	403 445,09
30134	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0001	8 612 000,00	893,58
30139	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,6 ММ	ТН	0,00016	8 612 000,00	1 377,92
30138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,01574	2 000 000,00	31 490,00
30131	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ 0,5ММ	ТН	0,02238	12 560 124,00	281 158,38
30103	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	ТН	0,102	10 434 870,00	1 064 356,74
30106	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,08959	1 800 000,00	161 262,90
30141	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,23144	1 993,00	2 454,27
30144	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,01458	6 105 000,00	89 036,54
30147	КАБОЛКА	ТН	0,00063	16 060 000,00	10 117,80
30138	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,00006	2 000 000,00	120,00
30151	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,0002	652 500,00	130,50
30152	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	ТН	0,021	652 500,00	13 702,50
30101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00028	18 960 000,00	5 308,80
30110	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,06062	17 040 000,00	1 033 017,04
30116	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э55	ТН	0,00063	17 040 000,00	10 769,28
30119	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00236	17 040 000,00	40 214,40
30126	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,01303	17 040 000,00	222 048,07
30117	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,318	17 040,00	5 418,72
30191	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	240,908	280,00	67 454,24
30110	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	2,25535	-	-
30112	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00333	45 000,00	149,95

РОГОЖА	М2	9,46386	2 000,00	18 927,72
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	8,04376	40 000,00	321 750,56
ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,27288	2 000,00	545,76
ТРОЙНИК 40X25X40 ММ	ШТ	2	4 150,00	8 300,00
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ПЛАСТИНЫ/ ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, II СОРТА	М3	0,12	3 700 000,00	444 000,00
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,0165	3 782 609,00	62 423,68
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,31488	3 782 609,00	1 191 067,92
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,25224	3 782 609,00	954 117,73
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,06924	3 782 609,00	261 919,95
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	3,89853	3 782 609,00	14 746 614,66
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,04106	3 782 609,00	155 321,49
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, III СОРТА	М3	0,12	3 800 000,00	456 000,00
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,04172	3 800 000,00	158 536,00
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	1,63344	3 800 000,00	6 207 072,00
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,4878	3 800 000,00	1 853 640,00
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,52761	3 800 000,00	2 004 926,74
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	1,10955	3 800 000,00	4 216 290,00
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, IV СОРТА	М3	0,02525	3 800 000,00	95 942,40
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-50X3,0 ММ (ГИЛЬЗА)	М	4	43 463,00	173 852,00
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 100X4,5 ММ	М	3,96	98 277,00	389 176,92
ОТВОД П/Э Д-25	ШТ	22	850,00	18 700,00
БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ 20Л	ШТ	1	270 283,00	270 283,00
БОЛТ М 12	ШТ	38	1 200,00	45 600,00
СИФОН ДЛЯ РАКВИНА	ШТ	1	33 113,00	33 113,00
РОКОВИНА ЛАБОРАТОРНАЯ	ШТ	1	225 000,00	225 000,00
ППР ВЕНТИЛЬ РАЗБОРНЫЙ УГОЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА	ШТ	10	33 200,00	332 000,00
КОНКИ	ШТ	36,3	15 000,00	544 500,00
ОТВОД П/Э Д-40	ШТ	6	3 300,00	19 800,00
ТРОЙНИК 25X25X25 ММ	ШТ	14	1 390,00	19 460,00
АДАПТЕР Д-50	ШТ	2	62 500,00	125 000,00
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д-32 ММ	ШТ	85	665,00	56 525,00
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д-40 ММ	ШТ	76	895,00	68 020,00
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д-25 ММ	ШТ	162	465,00	75 330,00
ТРОЙНИК 32X20X32	ШТ	2	2 350,00	4 700,00
ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	5	1 390,00	6 950,00
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-32X25 ММ	ШТ	1	951,00	951,00
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-25X20 ММ	ШТ	1	590,00	590,00
ТРОЙНИК 25X20X25	ШТ	1	1 390,00	1 390,00
ЗОНТ	ШТ	6	59 500,00	357 000,00
ВЕНТИЛЬ ППР АВАРИЙНЫЙ Д-40 ММ	ШТ	1	52 950,00	52 950,00
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 /D*1/2, СТЕНКА 2,8/	М	8,091	5 300,00	42 882,30
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д25 /D*3/4, СТЕНКА 3,5/	М	2,787	8 497,00	23 681,14
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д32 /D*1, СТЕНКА 4,5/	М	7,973	13 250,00	105 642,25
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д40 /D*1 1/4, СТЕНКА 5,6/	М	5,622	19 750,00	111 034,50
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д20 /D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	6,293	6 770,00	42 603,61
МУФТА СОДИНЕТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	10	690,00	6 900,00
МУФТА СОДИНЕТЕЛЬНАЯ Д-32ММ	ШТ	8	1 190,00	9 520,00
МУФТА СОДИНЕТЕЛЬНАЯ Д-40ММ	ШТ	7	2 150,00	15 050,00
ОТВОД Д- 57X3,5ММ	ШТ	5	7 914,00	39 570,00
ОТВОД ПЕРЕХОДНАЯ Д-40X25 ММ	ШТ	2	3 400,00	6 800,00
СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,02308	1 108 000,00	25 575,85
СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,01222	12 452 174,00	152 215,37
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00015	18 960 000,00	2 851,58
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ Д 40X6,7ММ	М	30,5	26 825,00	818 162,50
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ Д 32X5,4ММ	М	34,2	17 200,00	588 240,00
СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН ТОЛЩ 0,4СМ	М2	40,27	48 428,00	1 950 195,56
АРМАТУРА КЛАССА А-1	ТН	0,14874	8 886 957,00	1 321 872,65
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	М3	0,00232	3 872 609,00	8 971,29
ВЕТОШЬ	КГ	1,01491	2 000,00	2 029,82
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	0,33037	800 000,00	264 294,40
КРОНШТЕЙНЫ	КГ	20	11 750,00	235 000,00
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	51,1328	14 800,00	756 765,44
ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	82,536	27 826,00	2 296 646,74

445103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	760,2	8 200,00	6 233 640,00
44510	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	1	240 000,00	240 000,00
445146	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	92,516	6 100,00	564 347,60
445154	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	26,2802	7 940,00	208 664,79
445156	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	84,645	52 000,00	4 401 540,00
445107	СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ Д=20 ММ	ШТ	0,2016	7 500,00	1 512,00
445144	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПАЩАЯ 40Х4 ММ	ТН	0,02321	12 434 783,00	288 567,79
445197	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,01855	9 500,00	176,18
445113	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	33,58227	360 000,00	12 089 617,20
445124	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	16,0344	360 000,00	5 772 384,00
445127	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	4,8654	360 000,00	1 751 544,00
445131	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,001	295 154,00	295,15
445133	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	25,15069	295 154,00	7 423 326,76
445134	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,7373	295 154,00	807 923,86
445137	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,00518	1 150 000,00	5 961,60
445149	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,44156	75 000,00	33 116,85
445150	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	3,53948	75 000,00	265 461,00
445151	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	2,26774	75 000,00	170 080,50
445152	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	3,71606	75 000,00	278 704,50
445153	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	12,45	75 000,00	933 750,00
445155	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	12,19584	22 901,00	279 296,93
445177	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,29673	6 004,00	1 781,55
445193	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	10	2 800,00	28 000,00
445197	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,1	8 500,00	9 350,00
445168	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	32,64	250,00	8 160,00
445135	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,42	1 200,00	504,00
445137	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	0,7	1 200,00	840,00
445138	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М	7,28	39 800,00	289 744,00
445151	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	8,688	9 500,00	82 536,00
445195	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,8416	18 500,00	15 569,60
445181	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	40,68	18 000,00	732 240,00
445199	ОКНА ПВХ (СТЕКЛОПАКЕТ)	М2	23,83	600 000,00	14 298 000,00
445181	ОТВОД П/Э Д-50	ШТ	18	1 857,00	33 426,00
445182	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,6545	2 000,00	1 309,00
38756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И ОБОРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,02578	16 751 729,00	431 907,32
38781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,44382	16 751 729,00	7 434 826,07
38819	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	36,52881	45 000,00	1 643 796,45
38820	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,17172	45 000,00	7 727,40
38854	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	19,29	597 952,00	11 534 494,08
38889	МОЙКИ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ СО СИФОНАМИ	КОМПЛЕКТ	1	185 000,00	185 000,00
38957	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ	СЕКЦИЯ	52	78 000,00	4 056 000,00
38912	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	3	80 875,00	242 625,00
38914	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РОКОВИНА	КОМПЛЕКТ	2	80 875,00	161 750,00
38935	ТРАПЫ Д-50	КОМПЛЕКТ	1	22 500,00	22 500,00
38944	УМЫВАЛЬНИКИ С СИФОНАМИ	КОМПЛЕКТ	3	385 000,00	1 155 000,00
38216	ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ТИПА "VOLIX МРКА15DM"	КГ	774,72	1 300,00	1 007 136,00
38217	ЗАКЛЕПКА СТД-985	КГ	0,01162	1 300,00	15,11
38218	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ ТИПА "VOLIX O"	КГ	24,61673	15 400,00	379 097,61
38219	ГРУНТОВКА ТИПА "VOLIX SG"	КГ	49,23346	15 400,00	758 195,22
38220	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ТИПА "VOLIX SZ"	Л	87,00106	13 000,00	1 131 013,73
38221	ЛЕНТА ПСУЛ	М	87,156	250,00	21 789,00
38222	СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ ФАСАДНАЯ SSA1363-4SM	М2	260,9838	750,00	195 737,85
38223	ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ 10Х120 ММ	10 ШТ	232,416	3 000,00	697 248,00
38228	СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ШТ	0,69725	6 500,00	4 532,11
38229	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	Т	0,00775	12 522 000,00	97 010,44
38230	КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ТИПА "VOLIX WM"	КГ	161,14176	13 000,00	2 094 842,88
38231	КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТИПА "VOLIX ZW"	КГ	116,208	13 000,00	1 510 704,00
38246	ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ AL 50 ММ, ДЛИНА 2500 ММ	М	6,31397	5 100,00	32 201,24
38251	УГОЛОК ПВХ С СТЕКЛОСЕТКОЙ	М	11,6208	1 000,00	11 620,80
38874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,6432	25 000,00	16 080,00
38132	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ 200/200/4/4	КГ	100,85	11 500,00	1 159 775,00
38608	ТРУБЫ СТАЛЬ Д-57Х3,5ММ	М	8	51 210,00	409 680,00
38286	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БАЗЕ ЦЕЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ	М3	10,84608	1 043 550,00	11 318 426,78
38608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	192	2 500,00	480 000,00
38615	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	1,72375	3 000,00	5 171,26
38841	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М2	3,08	13 000,00	40 040,00
38465	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	8	15 000,00	120 000,00
38495	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,024	25 000,00	600,00
38698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	4,0222	3 500,00	14 077,70
38714	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ	6	15 000,00	90 000,00
38808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	13,972	5 357,00	74 848,00
38809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	11,477	16 147,00	185 319,12
38851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	16,08	25 000,00	402 000,00
38855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,249	320 000,00	79 680,00
38869	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС10-4-ГБ	ШТ	32	17 000,00	544 000,00

0507	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС-1, КРУГЛАЯ ДМ 16 ММ	ТН	0,0162	11 500 000,00	186 300,00
0508	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00086	18 960 000,00	16 296,12
0509	ПЛИТЫ "ПЕНОПЛЭКС" Н=40 ММ	М2	80,39	34 255,00	2 753 759,45
0510	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,00011	6 004 140,00	648,45
0511	ОТВОД П/Э Д=110Х50ММ	ШТ	1	7 534,00	7 534,00
0512	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ-ПЕРИЛЛА (АНОДИРОВАННЫЕ)	М	14	300 000,00	4 200 000,00
0513	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,89463	18 960,00	16 962,15
0514	Герметики силиконовые	Л	0,08	3 400,00	272,00
0515	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	16,6	48 000,00	796 800,00
0516	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-40Х32 ММ	ШТ	2	1 700,00	3 400,00
0517	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-32Х25 ММ	ШТ	4	951,00	3 804,00
0518	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ ТПЭП ДИАМ. 5Х2Х0,5	1000 М	0,198	5 959 959,00	1 180 071,88
0519	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000 М	0,44	9 493 913,00	4 177 321,72
0520	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х1,5 ММ2	1000 М	0,006	5 960 870,00	35 765,22
0521	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х4 ММ2	1000 М	0,076	16 328 000,00	1 240 928,00
0522	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК 6Х19/1+6+12+10.С. ОЦИНКОВАННЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В МАРКИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ 1770 Н/ММ2, ДИАМ. 5,5 ММ	10 М	0,0342	-	-
0523	ЛЕКСАН	М2	3,75	112 952,50	423 571,88
0524	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,3965	18 500,00	7 335,25
0525	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВС10-1-0-ГБ	ШТ	15	17 000,00	255 000,00
0526	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ	ШТ	1	59 852,00	59 852,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					358 645 310,23
ОБОРУДОВАНИЕ					
	ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛИ АРИСТОН 50	ШТ	1	1 225 000,00	1 225 000,00
	РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ "РИП-12" "ИСП.01"	ШТ	1	130 587,00	130 587,00
	ПРИБОР ПК "СИГНАЛ-ВК-4"	ШТ	1	129 882,00	129 882,00
	ДАТЧИКИ ДЫМОВЫЕ ИП-212	ШТ	31	31 232,00	968 192,00
	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С ВВОДНЫМ АВТТОМАТОМ ПР8501-049	ШТ	1	786 500,00	786 500,00
	ВЕНТИЛЯТОР АИСИ-4	ШТ	5	288 434,00	1 442 170,00
	НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМНЫЙ (ЗИМА-ЛЕТО) МОЩНТ 1,1КВТ 09НМ	ШТ	4	3 738 261,00	14 953 044,00
	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАБОТАЮЩИЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ С ДУТЬЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ 20 КВТ	КОМПЛЕКТ	1	3 543 500,00	3 543 500,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					23 178 875,00
Итого:					512 703 965,89
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь					23 178 875,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					358 645 310,23
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					110 388 381,12
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					5 374,71
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					20 491 399,53
Итого прямые затраты					512 703 965,89



 Ш ЯРКУЛОВ

 Т ЯРКУЛОВ

Коды номера работ и расход ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
2	3	4	5	6	7	8
К-1						
02-44-01-1	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ: СУХИХ	10 М3		0,069	7 289 931,13	503 005,25
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,6	6,1134	20 538,48	125 559,94
102	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,01725	121 002,00	2 087,28
302	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	20,36	1,40484	187 923,00	264 001,75
249	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	7,77	0,53613	91 121,00	48 852,70
270	ТРОМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,32	0,02208	1 705,00	37,65
9219	ВОДА	М3	0,0031	0,00021	1 500,00	0,32
94568	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,1	0,0069	295 154,00	2 036,56
53839	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,33	0,09177	333 500,00	30 605,29
89940	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0008	0,00006	15 400 000,00	850,08
257	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,0011	0,00008	870 000,00	66,03
257	ЦИНТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,0828	45 000,00	3 726,00
257	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,04	0,00276	3 782 609,00	10 440,00
4013	ЩЕБЕНЬ	М3	2,26	0,15594	94 534,00	14 741,63
	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ ПЛИТЫ ДНИЩА КЩД-10	ШТ		1	434 783,00	434 783,00
	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЩП 1-10-1	ШТ		1	334 783,00	334 783,00
	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЩ 10-9	ШТ		1	311 695,00	311 695,00
	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О -1	ШТ		1	65 217,00	65 217,00
02-44-01-1	УСТАНОВКА ЛЮКА	1 ШТ		1	388 679,60	388 679,60
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,31	1,31	20 538,48	26 905,41
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07	0,07	-	-
249	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,07	91 121,00	6 378,47
2507	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	0,0008	0,0008	494 650,00	395,72
6753	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ	1	1	355 000,00	355 000,00
02-42-001-04	ГИПРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ	100 М2		0,08	2 166 768,88	173 341,51
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,9	2,072	20 538,48	42 555,73
439	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7.АТ 2.2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	1	0,08	97 948,00	7 835,84
813	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,16	14 433,00	2 309,28
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,02	91 121,00	1 822,42
3204	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,01952	6 087 000,00	118 818,24
02-41-021-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ		0,006	4 760 832,21	28 564,99
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	194	1,164	20 538,48	23 906,79
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	28,54	0,17124	18 191,00	3 115,03
1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	1,39	0,00834	54 677,00	456,01
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,00312	91 121,00	284,30
2700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	12	0,072	8 901,00	640,87
9219	ВОДА	М3	18	0,108	1 500,00	162,00
94572	ТРУБЫ ПЭ Д-110ММ	М		6	20 174,00	121 044,00
02-41-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,0027	8 328 406,01	22 486,70
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	0,03472	20 538,48	713,14
2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	0,15865	137 241,00	21 773,56
02-42-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3		0,003	3 162 925,92	9 488,78
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	0,462	20 538,48	9 488,78
02-41-033-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		0,0027	1 387 055,12	3 745,05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,87	0,02395	-	-
257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ 80 Л.С./ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	8,87	0,02395	156 376,00	3 745,05
02-42-061-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	100 М3		0,003	1 817 655,48	5 452,97
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	0,2655	20 538,48	5 452,97
Итого по разделу " К-1"						2 402 286,84
В-1						
02-41-021-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	1 КМ		0,0075	4 011 165,65	30 083,74
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	173	1,2975	20 538,48	26 648,68
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	20,3	0,15225	18 191,00	2 769,58
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00082	91 121,00	75,17
2700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	8	0,06	8 901,00	534,06
9219	ВОДА	М3	3	0,0375	1 500,00	56,25
94568	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-40 ММ	М		7,5	5 300,00	39 750,00
53839	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	ШТ		1	52 625,00	52 625,00
89940	ОТВОД ПЭ Д-40ММ	ШТ		4	3 300,00	13 200,00
02-41-027-01	УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ НАСОСОВ ГИДРОВАКУУМНЫХ-РЕЛЕЙНЫХ	1 ШТ		1	342 575,39	342 575,39
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,3	11,3	20 538,48	232 084,82
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	91 121,00	15 490,57
64384	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	10	10	9 500,00	95 000,00

	НАСОС ПОГРУЖНОЙ ГИДРОВАКУУМНЫЙ МОЩНОСТЬ 0,75 КВТ	КОМПЛЕКТ		1	780 000,00	780 000,00
		Т				
20	080-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ	0,015	3 162 925,92	47 443,89
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	20 538,48	47 443,89
21	080-02-061-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	100 МЗ	0,015	1 817 655,48	27 264,83
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	1 3275	27 264,83
					Итого по разделу " В-1"	1 332 942,86
					ИТОГО:	3 735 229,70

Яркулов
Яркулов


Яркулов

Яркулов

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0056-2

на 2 НВК
(наименование работ)

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,65662	20 538,48	568 024,98
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,09395	-	-
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:				568 024,98
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01725	121 002,00	2 087,28
АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,32349	18 191,00	5 884,61
БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,02395	156 376,00	3 745,05
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,08	97 948,00	7 835,84
КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,40484	187 923,00	264 001,75
КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,16	14 433,00	2 309,28
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	0,00834	54 677,00	456,01
ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15865	137 241,00	21 773,56
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78007	91 121,00	71 081,21
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	91 121,00	1 822,42
УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	0,132	8 901,00	1 174,93
ТРОМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,02208	1 705,00	37,65
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:				382 209,59
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9	ШТ	1	311 695,00	311 695,00
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-1	ШТ	1	334 783,00	334 783,00
КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О -1	ШТ	1	65 217,00	65 217,00
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД-10	ШТ	1	434 783,00	434 783,00
ВОДА	МЗ	0,14571	1 500,00	218,57
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,0069	295 154,00	2 036,56
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	0,09177	333 500,00	30 605,29
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	МЗ	0,0008	494 650,00	395,72
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00006	15 400 000,00	850,08
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00008	870 000,00	66,03
ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,0828	45 000,00	3 726,00
МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,01952	6 087 000,00	118 818,24
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75 150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,00276	3 782 609,00	10 440,00
ЩЕБЕНЬ	МЗ	0,15594	94 534,00	14 741,63
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	ШТ	1	52 625,00	52 625,00
ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ	1	355 000,00	355 000,00
ПОДКЛАДКИ МЕТАЛИЧЕСКИЕ	КГ	10	9 500,00	95 000,00
ОТВОД П/Э Д-40ММ	ШТ	4	3 300,00	13 200,00
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-40 ММ	М	7,5	5 300,00	39 750,00
ТРУБЫ П/Э Д-110ММ	М	6	20 174,00	121 044,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:				2 004 995,13
ОБОРУДОВАНИЕ				
НАСОС ПОГРУЖНОЙ ГИДРОВАКУУМНЫЙ МОЩНОСТЬ 0,75 КВТ	КОМПЛЕКТ	1	780 000,00	780 000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				780 000,00
Итого:				3 735 229,70
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь				780 000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции				2 004 995,13
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование				568 024,98
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах				27,66
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов				382 209,59
Итого прямые затраты				3 735 229,70


Ш ЯРКУЛОВ
Т Б ЯРКУЛОВ

на 3 НЭС
(наименование работ)

Коды номера работ, затрат и расход ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
2	3	4	5	6	7	8
КЛ-0,4 КВ						
008-43-600-2	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ: ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ		1	19 624,43	19 624,43
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,87	0,87	20 538,48	17 868,48
200	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	118 715,00	1 187,15
2020	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00003	0,00003	18 960 000,00	568,80
	УСТРОЙСТВО АСКУЭ (КТС "ЭНЕРГОМЕРА" СЕ 303, БЛОК ПИТАНИЯ-24, КАБЕЛЬ DB9M-DB9M ПЭМ 013-09, 2ШТ АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЭК ВА-47-29 3А, РЕЛЕ РЭК 78/3, РОЗЕТКА, АНТЕННА НА БАЗЕ ANTEU 905 GSM, МОДЕМ GSM, БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ, КАБЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ККПВ 4X2X0,5, КАБЕЛЬ КВВГ 4X2,5, ТРУБКА ГОФРА 16М, ШКАФ НКУ)	КОМПЛЕКТ		1	1 950 000,00	1 950 000,00
008-43-141-1	КАБЕЛИ И ПРОВОДА В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ	100 М		0,93	342 660,19	318 673,98
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	12,741	20 538,48	261 680,77
200	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,3627	118 715,00	43 057,93
2024	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,00006	0,00006	27 826 087,00	1 552,70
2028	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1, ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	ТН	0,00008	0,00074	12 522 000,00	9 316,37
4027	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,03813	25 000,00	953,25
4092	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000 ШТ	0,00832	0,00774	250 000,00	1 934,40
4025	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,00893	20 000,00	178,56
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:4X16ММ	1000 М		0,038	88 601 739,00	3 366 866,08
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3X4	1000 М		0,055	28 579 130,00	1 571 852,15
	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ 4КНЭ-1	КОМПЛЕКТ		7	165 000,00	1 155 000,00
	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ПКВЭ-2	КОМПЛЕКТ		7	186 000,00	1 302 000,00
4024	ТРУБЫ П/Э Д-25	М		55	3 220,00	177 100,00
4020	ТРУБЫ П/Э Д-40ММ	М		38	6 120,00	232 560,00
Итого по разделу " КЛ-0,4 КВ"					10 093 676,64	
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
008-43-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДОШВЫ	100 М3		0,00063	38 312 616,13	24 136,95
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	0,1134	20 538,48	2 329,06
401	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	0,03024	1 803,00	54,52
200	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00008	91 121,00	7,46
4012	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	102	0,06426	333 500,00	21 430,71
4019	ВОДА	М3	0,2	0,00013	1 500,00	0,19
4026	РОГОЖА	М2	250	0,1575	2 000,00	315,00
4024	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ	ТН		0,0063	15 121 739,00	95 266,96
008-43-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ ОСВЕЩЕНИЯ	1 Т		0,03654	2 550 913,78	93 210,39
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	3,32514	20 538,48	68 293,32
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,01096	1 586,00	17,29
0147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,04019	2 217,00	89,11
2014	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	0,99754	8 901,00	8 879,12
200	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,01827	118 715,00	2 168,92
2077	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,03654	2 099,00	76,70
2024	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,095	1 993,00	189,34
4028	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,00079	17 040 000,00	13 386,79
4057	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,3	0,01827	6 004,00	109,69
4086	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50X3,0 ММ	М		10,5	41 463,00	435 361,50
008-43-021-01	УСТРОЙСТВО ТОРШЕРОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ		3	32 762,51	98 287,54
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,32	0,96	20 538,48	19 716,94
101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	0,11	0,33	100 335,00	33 110,55
200	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,03	100 335,00	3 010,05
2061	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	2	6	1 200,00	7 200,00
4024	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	1	3	11 750,00	35 250,00
4031	СВЕТИЛЬНИК С СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ МАРКИ "EL-SFL-50W"	ШТ		3	346 000,00	1 038 000,00
Итого по разделу "НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ"					1 784 263,33	
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
008-41-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,0204	8 328 406,01	169 899,48
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	0,26234	20 538,48	5 388,15
402	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	1,1987	137 241,00	164 511,34
	ПЕСОК	М3		2,9	94 203,00	273 188,70
008-41-033-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		0,0175	1 188 457,60	20 798,01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,6	0,133	-	-
402	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	7,6	0,133	156 376,00	20 798,01
Итого по разделу "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"					463 886,19	
ИТОГО:					12 341 826,16	

Handwritten signature


В. П. П. П.

В. П. П. П.

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0056-3

на 3 НЭС
(наименование работ)

Номер ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,27188	20 538,48	375 276,72
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,133	-	-
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					375 276,72
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	0,33	100 335,00	33 110,55
257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,133	156 376,00	20 798,01
402	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,03024	1 803,00	54,52
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,01096	1 586,00	17,39
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04019	2 217,00	89,11
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,99754	8 901,00	8 879,12
2191	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,03	100 335,00	3 010,05
2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,1987	137 241,00	164 511,34
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,00008	91 121,00	7,46
2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,39097	118 715,00	46 414,00
2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,03654	2 099,00	76,70
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					276 968,25
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3Х4	1000 М	0,055	28 579 130,00	1 571 852,15
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:4Х16ММ	1000 М	0,038	88 601 739,00	3 366 866,08
	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ 4КНЭ-1	КОМПЛЕКТ	7	165 000,00	1 155 000,00
	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ПКВЭ-2	КОМПЛЕКТ	7	186 000,00	1 302 000,00
	ПЕСОК	М3	2,9	94 203,00	273 188,70
6313	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	0,06426	333 500,00	21 430,71
9219	ВОДА	М3	0,00013	1 500,00	0,19
29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	6	1 200,00	7 200,00
30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00003	18 960 000,00	568,80
31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,00006	27 826 087,00	1 552,70
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,095	1 993,00	189,34
35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,00079	17 040 000,00	13 386,79
35516	РОГОЖА	М2	0,1575	2 000,00	315,00
35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1, ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	ТН	0,00074	12 522 000,00	9 316,37
41284	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ	ТН	0,0063	15 121 739,00	95 266,96
44224	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	3	11 750,00	35 250,00
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,01827	6 004,00	109,69
45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,03813	25 000,00	953,25
45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000 ШТ	0,00774	250 000,00	1 934,40
46101	СВЕТИЛЬНИК С СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ МАРКИ "EL-SFL-50W"	ШТ	3	346 000,00	1 038 000,00
52886	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50Х3,0 ММ	М	10,5	41 463,00	435 361,50
61243	ТРУБЫ П/Э Д-40ММ	М	38	6 120,00	232 560,00
61244	ТРУБЫ П/Э Д-25	М	55	3 220,00	177 100,00
64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,00893	20 000,00	178,56
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					9 739 581,19
ОБОРУДОВАНИЕ					
	УСТРОЙСТВО АСКУЭ (КТС "ЭНЕРГОМЕРА" СЕ 303, БЛОК ПИТАНИЯ-24, КАБЕЛЬ DB9M-DB9M ПЭМ 013-09, 2ШТ АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЭК ВА-47-29 3А, РЕЛЕ РЭК 78/3, РОЗЕТКА, АНТЕННА НА БАЗЕ ANTEU 905 GSM, МОДЕМ GSM, БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ, КАБЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ККПВ 4Х2Х0,5, КАБЕЛЬ КВВГ 4Х2,5, ТРУБКА ГОФРА 16М. ШКАФ НКУ)	КОМПЛЕКТ	1	1 950 000,00	1 950 000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					1 950 000,00
Итого:					12 341 826,16
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь					1 950 000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					9 739 581,19
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					375 276,72
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					18,27
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					276 968,25
Итого прямые затраты					12 341 826,16


Ш ЯРКУЛОВ
Т Б ЯРКУЛОВ

на 4 ТУАЛЕТ 2 ОЧКОВ
(наименование работ)

Шифр номера мероприятий и затрат ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
2	3	4	5	6	7	8
ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКО						
Е01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ		0,03224	8 328 406,01	268 507,81
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	0,41461	20 538,48	8 515,39
2509	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	1,89442	137 241,00	259 992,42
Е01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,08	1 996 340,26	159 707,22
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	7,776	20 538,48	159 707,22
Е01-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		0,1122	6 237 597,88	699 858,48
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	3,18648	20 538,48	65 445,46
264	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	0,57222	419,00	239,76
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,01683	91 121,00	1 533,57
30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,13913	4 200 000,00	584 337,60
45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,84	0,20645	75 000,00	15 483,60
45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,92	0,10322	75 000,00	7 741,80
45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	2,98	0,33436	75 000,00	25 076,70
Е06-01-062-4	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ: БОЛЕЕ 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ	100 МЗ		0,058	68 296 029,57	3 961 169,71
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	729,12	42,28896	20 538,48	868 550,96
403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	36,51	2,11758	1 803,00	3 818,00
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,35	0,0203	1 531,00	31,08
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,65	0,2117	91 121,00	19 290,32
7950	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСЧАНЫЙ М-200 В15	МЗ	101,5	5,887	457 263,00	2 691 907,28
9219	ВОДА	МЗ	0,309	0,01792	1 500,00	26,88
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,048	0,00278	15 400 000,00	42 873,60
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,1	0,0058	8 612 000,00	49 949,60
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,92	0,05336	3 800 000,00	202 768,00
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	31,4	1,8212	45 000,00	81 954,00
Е12-02-001-04	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2 ИЗОЛЯЦИИ		0,2697	2 068 820,88	557 960,99
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,9	6,98523	20 538,48	143 466,01
913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,5394	14 433,00	7 785,16
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,06742	91 121,00	6 143,83
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,06581	6 087 000,00	400 565,99
Е12-02-001-05	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2 ИЗОЛЯЦИИ		0,2697	1 865 735,86	503 188,96
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,5	4,45005	20 538,48	91 397,26
913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,5394	14 433,00	7 785,16
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,03776	91 121,00	3 440,55
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,06581	6 087 000,00	400 565,99
Е01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,146	1 996 340,26	291 465,68
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	14,1912	20 538,48	291 465,68
Е06-01-041-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ: ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100 МЗ		0,0111	94 898 078,44	1 053 368,67
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	951,08	10,55699	20 538,48	216 824,49
404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	0,53236	1 095,00	582,93
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	4,6	0,05106	1 531,00	78,17
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,01554	91 121,00	1 416,02
9219	ВОДА	МЗ	0,257	0,00285	1 500,00	4,28
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,00088	15 400 000,00	13 504,26
32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ЮС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0116	0,00013	8 612 000,00	1 108,88
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	6,22	0,06904	3 782 609,00	261 158,89
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,61	0,02897	3 800 000,00	110 089,80
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	1,12665	360 000,00	405 594,00
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	0,95571	45 000,00	43 006,95
3565	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		0,0394	8 655 615,00	341 031,23
Е06-01-037-1	УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ	100 МЗ		0,0036	76 407 983,89	275 068,74
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1491,07	5,36785	20 538,48	110 247,52
403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	74,02	0,26647	1 803,00	480,45
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,26	0,01174	91 121,00	1 069,40
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,062	0,00022	15 400 000,00	3 437,28
32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ЮС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,03	0,00011	8 612 000,00	930,10
36056	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА	МЗ	2	0,0072	3 800 000,00	27 360,00
45014	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	0,3654	360 000,00	131 544,00
3502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,005	9 305 000,00	46 525,00

3508	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН		0,01	8 434 783,00	84 347,83
3509	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН		0,016	8 434 783,00	134 956,53
020-04-011-1	УСТАНОВКА ЛЮКА	1 ШТ		1	388 679,60	388 679,60
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,31	1,31	20 538,48	26 905,41
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,07	91 121,00	6 378,47
22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	0,0008	0,0008	494 650,00	395,72
02783	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ	1	1	355 000,00	355 000,00
Итого по разделу " ТУА.ЗЕТ НА 2 ОЧКО"						8 765 836,46
ФУНДАМЕНТ						
000-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,004	3 162 925,92	12 651,70
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	0,616	20 538,48	12 651,70
000-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		0,0868	6 237 597,88	541 423,50
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	2,46512	20 538,48	50 629,82
052	ГИДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	0,44268	419,00	185,48
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,01302	91 121,00	1 186,40
0018	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,10763	4 200 000,00	452 054,40
45020	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,15971	75 000,00	11 978,40
45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,07986	75 000,00	5 989,20
45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,25866	75 000,00	19 399,80
000-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,024	47 134 452,66	1 131 226,86
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	8,09952	20 538,48	166 351,83
403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,40272	1 803,00	726,10
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,01776	1 531,00	27,19
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,0156	91 121,00	1 421,49
9219	ВОДА	М3	0,283	0,00679	1 500,00	10,19
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00043	15 400 000,00	6 652,80
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,0006	870 000,00	522,00
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00067	8 612 000,00	5 787,26
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,00528	3 800 000,00	20 064,00
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	2,448	360 000,00	881 280,00
51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	1,0752	45 000,00	48 384,00
002-02-001-04	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2 ИЗОЛЯЦИ И		0,0515	2 068 820,88	106 544,28
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,9	1,32885	20 538,48	27 395,25
913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,103	14 433,00	1 486,60
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,01288	91 121,00	1 173,18
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,01257	6 087 000,00	76 489,24
002-02-001-05	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2 ИЗОЛЯЦИ И		0,0515	1 865 735,86	96 085,40
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,5	0,84975	20 538,48	17 452,57
913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,103	14 433,00	1 486,60
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,00721	91 121,00	656,98
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,01257	6 087 000,00	76 489,24
002-02-001-01	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2 ИЗОЛЯЦИ И		0,0384	1 934 281,24	74 276,40
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,2	1,46688	20 538,48	30 127,49
659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ, 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	1	0,0384	97 948,00	3 761,20
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,01536	91 121,00	1 399,62
9219	ВОДА	М3	0,225	0,00864	1 500,00	12,96
22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	М3	3,1	0,11904	295 154,00	35 135,13
33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,05	0,00192	2 000 000,00	3 840,00
000-02-061-2	ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3		0,0015	1 996 340,26	2 994,51
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	0,1458	20 538,48	2 994,51
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТ"						1 963 202,63
СТЕНЫ						
000-02-001-3	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		5,98	509 931,22	3 049 388,67
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,66	33,8468	20 538,48	695 161,82
9219	ВОДА	М3	0,44	2,6312	1 500,00	3 946,80
10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,4	2,392	800 000,00	1 913 600,00
36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,0005	0,00299	3 782 609,00	11 310,00
45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,241	1,44118	295 154,00	425 370,04
000-01-034-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100 М3		0,0009	133 921 448,04	120 529,30
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,8	1,4337	20 538,48	29 446,02
403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	77,95	0,07015	1 803,00	126,49
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	6,32	0,00569	1 531,00	8,71
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	191,59	0,17243	8 901,00	1 534,81
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,74	0,00157	91 121,00	142,70
9219	ВОДА	М3	0,231	0,00021	1 500,00	0,31
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0635	0,00006	15 400 000,00	880,11
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,00022	8 612 000,00	1 937,70
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,23	0,00021	17 040 000,00	3 527,28
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	8,6	0,00774	3 782 609,00	29 277,39
36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,4	0,00126	3 782 609,00	4 766,09
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,51	0,00226	3 800 000,00	8 584,20
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	101,5	0,09135	360 000,00	32 886,00
51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	183	0,1647	45 000,00	7 411,50
44169	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН		0,0151	16 751 729,00	252 951,11

Итого по разделу " СТЕНЫ"

3 422 869,08

КРОВЛЯ

03-01-01-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ: МАУЭРЛАТЫ, РАССКОСЫ, ПРОГОНЫ, ПОДКОСЫ, СТОЙКИ И Т.П.	1 МЗ		0,21	4 721 906,54	991 600,37
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	4,725	20 538,48	97 044,32
221	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,0483	1 586,00	76,60
1556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,0693	1 531,00	106,10
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,0756	91 121,00	6 888,75
3032	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00157	21 000 000,00	33 075,00
3040	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00063	15 400 000,00	9 702,00
3042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	1,45	0,3045	7 304,00	2 224,07
3043	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,1953	3 782 609,00	738 743,54
3046	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,0252	3 800 000,00	95 760,00
3047	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,0021	3 800 000,00	7 980,00
03-01-02-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 МЗ		0,09	5 017 055,81	451 535,02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	2,1681	20 538,48	44 529,48
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,0135	187 923,00	2 536,96
1556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44	0,0396	1 531,00	60,63
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0198	91 121,00	1 804,20
3040	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00065	15 400 000,00	9 979,20
3042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	3,38	0,3042	7 304,00	2 221,88
3290	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,00342	8 260 870,00	28 252,18
3294	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00039	8 612 000,00	3 394,85
3043	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,0144	3 782 609,00	54 469,57
3043	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,0054	3 782 609,00	20 426,09
3043	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,0747	3 800 000,00	283 860,00
03-01-02-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,08	7 388 209,54	591 056,76
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,33	1,708	20 538,48	35 079,22
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0152	91 121,00	1 385,04
3040	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,006	0,00048	15 400 000,00	7 392,00
3047	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	1,8	0,144	3 800 000,00	547 200,00
03-01-04-002-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,08	993 696,48	79 495,72
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	2,84	20 538,48	58 329,28
321	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,1928	1 586,00	305,78
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,21	0,0168	187 923,00	3 157,11
2346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	0,02	0,0016	4 153,00	6,64
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,0256	91 121,00	2 332,70
3294	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0	8 612 000,00	27,56
3304	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	ТН	0,00015	0,00001	-	-
3043	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,0013	0,0001	3 782 609,00	393,39
4307	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,42	0,0336	6 004,00	201,73
30756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,011	0,00088	16 751 729,00	14 741,52
30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,4 ММ	М2		8,4	81 000,00	680 400,00
				Итого по разделу " КРОВЛЯ"		2 794 087,88
ПОЛЫ						
03-01-02-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2		0,027	7 771 088,21	209 819,38
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	3,23406	20 538,48	66 422,68
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,00756	91 121,00	688,87
9219	ВОДА	М3	3,85	0,10395	1 500,00	155,93
30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	102	2,754	48 000,00	132 192,00
35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,08262	-	-
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,3	0,0351	295 154,00	10 359,91
				Итого по разделу " ПОЛЫ"		209 819,38
ПРОЕМЫ						
03-01-03-02	УСТАНОВКА АЛЮМИННЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2 ПРОЕМОВ		0,0294	5 948 241,94	174 878,31
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	2,34406	20 538,48	48 143,47
2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,03793	1 424,00	54,01
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,06086	91 121,00	3 345,44
30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	70,3	2,06682	56 525,00	116 827,00
31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОККИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	11,76	300,00	3 528,00
70653	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,04116	18 960,00	780,39
51654	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИННЕВЫЕ	М2		2,94	597 952,00	1 757 978,88
03-01-03-02	УСТАНОВКА АЛЮМИННЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2 ПРОЕМОВ		0,0042	6 692 465,61	28 108,36
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	0,48476	20 538,48	9 956,32
2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	0,02856	1 424,00	40,67
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,00911	91 121,00	830,48
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	0,04393	1 718,00	75,48
30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	69	0,2898	56 525,00	16 380,94

31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	2,2386	300,00	671,58
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,008996	18 960,00	152,89
58335	ОКОШНЫЕ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2		0,42	510 000,00	214 200,00
					Итого по разделу " ПРОЕМЫ"	2 173 165,55

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАННЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		0,215	2 499 149,30	537 317,10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	18,4556	20 538,48	379 049,97
1609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	5,45	1,17175	33 796,00	39 600,46
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	0,40205	295 154,00	118 666,67
E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,028	5 489 759,83	153 713,28
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	5,71368	20 538,48	117 350,30
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0028	295 154,00	826,43
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	0,1204	295 154,00	35 536,54
E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		0,0875	1 807 731,17	158 176,48
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	4,46337	20 538,48	91 670,94
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00962	91 121,00	877,04

31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00161	22 000 000,00	35 362,25
31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00066	18 000 000,00	11 812,50
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,00099	10 500 000,00	10 381,87
31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,00446	1 150 000,00	5 131,87
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,0735	40 000,00	2 940,00
E15-01-090-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,127	9 982 538,37	1 267 782,37
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,14	25,54478	20 538,48	524 650,95
9219	ВОДА	М3	0,463	0,03906	1 500,00	88,58
12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	1,5	0,1905	295 154,00	56 226,84
29124	ФУГИОМАССА	ТН	0,04	0,00508	5 200 000,00	26 416,00
35510	ОПИЛКИ ДЕРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,0127	-	-
44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	12,7	52 000,00	660 400,00
E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ		0,0274	7 130 755,28	195 382,69
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	4,25522	20 538,48	87 395,75
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,08795	1 586,00	139,50
1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,01507	1 531,00	28,07
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,01891	91 121,00	1 722,73
30497	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00003	15 400 000,00	421,96
32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00003	8 260 870,00	271,62
35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,01123	3 782 609,00	42 493,83
40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0028	0,00008	21 000 000,00	1 611,12
43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	2,877	21 000,00	60 417,00
45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00006	15 400 000,00	886,12
					Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"	2 312 371,92

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		0,332	2 124 982,30	705 494,12
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	23,53216	20 538,48	483 314,80
976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН 1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0,9	0,2988	3 128,00	934,65
1608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	0,92296	38 861,00	35 867,15
9219	ВОДА	М3	0,35	0,1162	1 500,00	174,30
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,62748	295 154,00	185 203,23
E15-02-003-1	ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ	100 М		0,098	855 062,54	83 796,13
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	3,136	20 538,48	64 408,67
9219	ВОДА	М3	0,052	0,0051	1 500,00	7,64
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,06566	295 154,00	19 379,81
E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100 М2		0,3797	299 940,01	113 887,23
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,99	4,5526	20 538,48	93 503,55
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,01139	91 121,00	1 037,96
31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,029	0,01101	1 150 000,00	12 663,00
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,16707	40 000,00	6 682,72
E15-04-014-2	КРЕМНИОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ	100 М2		0,332	1 791 741,31	594 858,11
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,79	3,25028	20 538,48	66 755,81
975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН 0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,13	0,04316	2 356,00	101,68
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,03652	91 121,00	3 327,74
31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	ТН	0,079	0,02623	18 000 000,00	472 104,00
34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,007	0,00232	22 620 000,00	52 568,88
E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПОКОЛЯ	100 М2		0,0477	1 395 397,01	66 560,44
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	1,62657	20 538,48	33 407,28
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,00191	91 121,00	173,86
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00088	22 000 000,00	19 277,48
31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00036	18 000 000,00	6 439,50
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,00054	10 500 000,00	5 659,60
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,04007	40 000,00	1 602,72
					Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"	1 364 396,03

ОТМОСТКИ

E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3		0,3	139 174,94	41 752,48
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,72	20 538,48	14 787,71

640	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ. 5 М3 МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,138	128 088,00	17 676,14
641	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,279	1 531,00	427,15
642	ВОДА	М3	0,15	0,045	1 500,00	67,50
643	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	0,384	22 901,00	8 793,98
644	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК	1 М3		0,3	409 019,86	122 705,96
645	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,54	20 538,48	11 090,78
646	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,144	1 095,00	157,68
647	ВОДА	М3	0,35	0,105	1 500,00	157,50
648	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ. IV СОРТА	М3	0,001	0,0003	3 800 000,00	1 140,00
649	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	0,306	360 000,00	110 160,00
Итого по разделу " ОТМОСТКИ "					164 458,44	
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
650	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ		2	26 400,56	52 801,10
651	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	2,3	20 538,48	47 238,50
652	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04	118 715,00	4 748,60
653	ЛЕНТА ПОЛИХЛОРИВИНИЛОВАЯ	КГ	0,012	0,024	18 500,00	444,00
654	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,02	18 500,00	370,00
655	СВЕТИЛЬНИК НПО	ШТ		2	38 348,00	76 696,00
656	ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 20 ВТ	ШТ		2	26 174,00	52 348,00
657	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,02	664 079,56	13 281,59
658	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	6,44	20 538,48	13 226,78
659	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00006	870 000,00	54,81
660	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ		2	17 000,00	34 000,00
661	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ		2	850,00	1 700,00
662	КОРОБКИ У-198	ШТ		1	1 500,00	1 500,00
663	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,16	834 923,76	133 587,80
664	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	5,92	20 538,48	121 587,80
665	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	0,48	25 000,00	12 000,00
666	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКОМ МАРКИ АПВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ 2Х2,5 ММ2	1000 М		0,016	1 230 770,00	19 692,32
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ "					385 606,82	
ИТОГО:					23 760 014,20	

И. В. ЯРКУЛОВ


Г. В. ЯРКУЛОВ

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0056-4

на 4 ТУАЛЕТ 2 ОЧКОВ
(наименование работ)

Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	268,94304	20 538,48	5 523 681,26
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:		5 523 681,26
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	2,85693	1 803,00	5 151,04
404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,67636	1 095,00	740,61
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,0149	419,00	425,24
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,32905	1 586,00	521,88
659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,0384	97 948,00	3 761,20
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,138	128 088,00	17 676,14
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0303	187 923,00	5 694,07
913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,2848	14 433,00	18 543,52
975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,04316	2 356,00	101,68
976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0,2988	3 128,00	934,65
1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,01507	1 531,00	23,07
1556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,1089	1 531,00	166,73
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,09481	1 531,00	145,15
1608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	0,92296	38 861,00	35 867,15
1609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	1,17175	33 796,00	39 600,46
1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,279	1 531,00	427,15
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,17243	8 901,00	1 534,81
2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,06649	1 424,00	94,68
2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,89442	137 241,00	259 992,42
2346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	0,0016	4 153,00	6,64
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12944	91 121,00	11 795,07
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65926	91 121,00	60 072,25
2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	118 715,00	4 748,60
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04393	1 718,00	75,48
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:		468 099,69
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
3502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,005	9 305 000,00	46 525,00
3508	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,01	8 434 783,00	84 347,83
3509	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН	0,016	8 434 783,00	134 956,53
3565	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,0394	8 655 615,00	341 031,23
7950	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ /ПЕСЧАНЫЙ/ М-200 /В15/	МЗ	5,887	457 263,00	2 691 907,28
9219	ВОДА	МЗ	3,10192	1 500,00	4 652,87
10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	2,392	800 000,00	1 913 600,00
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,09799	295 154,00	324 076,14
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	0,1204	295 154,00	35 536,54
12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	МЗ	0,1905	295 154,00	56 226,84
22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	МЗ	0,0008	494 650,00	395,72
22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	МЗ	0,11904	295 154,00	35 135,13
29124	ФУГОМАССА	ТН	0,00508	5 200 000,00	26 416,00
30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	0,24676	4 200 000,00	1 036 392,00
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00157	21 000 000,00	33 075,00
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00616	15 400 000,00	94 843,21
30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	2,35662	56 525,00	133 207,95
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,0006	870 000,00	522,00
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00006	870 000,00	54,81
30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩИ 0,4 ММ	М2	8,4	81 000,00	680 400,00
30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	2,754	48 000,00	132 192,00
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-01 I	ТН	0,00248	22 000 000,00	54 639,73
31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00101	18 000 000,00	18 252,00
31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	13,9986	300,00	4 199,58
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,00153	10 500 000,00	16 041,48
31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,01547	1 150 000,00	17 794,87
31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	ТН	0,02623	18 000 000,00	472 104,00
31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	0,6087	7 304,00	4 445,94
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,15675	6 087 000,00	954 110,47
32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,00345	8 260 870,00	28 523,79

32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00709	8 612 000,00	61 096,97
32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1.1 ММ	ТН	0,00024	8 612 000,00	2 038,98
32686	ЛЕНТА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,024	18 500,00	444,00
33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,00192	2 000 000,00	3 840,00
34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,00232	22 620 000,00	52 568,88
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00021	17 040 000,00	3 527,28
35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,01123	3 782 609,00	42 493,83
35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	ТН	0,00001	-	-
35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,09532	-	-
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,28064	40 000,00	11 225,44
36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. I СОРТА	М3	0,0001	3 782 609,00	393,39
36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. II СОРТА	М3	0,0144	3 782 609,00	54 469,57
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. III СОРТА	М3	0,07678	3 782 609,00	290 436,28
36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. IV СОРТА	М3	0,00299	3 782 609,00	11 310,00
36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,2007	3 782 609,00	759 169,63
36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,00126	3 782 609,00	4 766,09
36056	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, II СОРТА	М3	0,0072	3 800 000,00	27 360,00
36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,0747	3 800 000,00	283 860,00
36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,0252	3 800 000,00	95 760,00
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,08987	3 800 000,00	341 506,00
36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,1461	3 800 000,00	555 180,00
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,0003	3 800 000,00	1 140,00
37923	СВЕТИЛЬНИК НПО	ШТ	2	38 348,00	76 696,00
37924	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	2	850,00	1 700,00
37926	КОРОБКИ У-198	ШТ	1	1 500,00	1 500,00
40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,00008	21 000 000,00	1 611,12
43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	2,877	21 000,00	60 417,00
44169	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,0151	16 751 729,00	252 951,11
44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	12,7	52 000,00	660 400,00
45014	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,3654	360 000,00	131 544,00
45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	0,306	360 000,00	110 160,00
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	3,666	360 000,00	1 319 760,00
45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,44118	295 154,00	425 370,04
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,0351	295 154,00	10 359,91
45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,36616	75 000,00	27 462,00
45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,18308	75 000,00	13 731,00
45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	0,59302	75 000,00	44 476,50
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	0,384	22 901,00	8 793,98
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,0336	6 004,00	201,73
45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00006	15 400 000,00	886,12
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,00088	16 751 729,00	14 741,52
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	4,01681	45 000,00	180 756,45
51654	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	2,94	597 952,00	1 757 978,88
58335	ОКОННЫЕ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	0,42	510 000,00	214 200,00
61785	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ	1	355 000,00	355 000,00
64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	0,48	25 000,00	12 000,00
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,04922	18 960,00	933,29
92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,016	1 230 770,00	19 692,32
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛЭСПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	18 500,00	370,00
98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	2	17 000,00	34 000,00
99942	ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 20 ВТ	ШТ	2	26 174,00	52 348,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:				17 768 233,25	
Итого:				23 760 014,20	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции				17 768 233,25	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование				5 523 681,26	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах				268,94	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов				468 099,69	
Итого прямые затраты				23 760 014,20	



Составил:  Ш ЯРКУЛОВ

Проверил:  Т Б ЯРКУЛОВ

на 5 ПИТЬВОЙ РЕЗЕРВУАР 10 М3
(наименование работ)

1	2	3	4	5		6	
				на единицу измерения	по проектам данным	на единицу измерения	общая
ПИТЬВОЙ РЕЗЕРВУАР НА 10 М3							
1	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,02723	8 328 406,01	226 782,50
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	0,35018	20 538,48	7 192,12
2	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	1,60003	137 241,00	219 590,38
3	E01-02-061-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3		0,0303	1 996 340,26	60 489,11
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	2,94516	20 538,48	60 489,11
4	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,0901	1 817 655,48	163 770,76
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	7,97385	20 538,48	163 770,76
5	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		0,093	6 328 632,52	588 562,82
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	2,6412	20 538,48	54 246,23
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,77	0,07161	121 002,00	8 664,95
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,01395	91 121,00	1 271,14
	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СТ	ТН	1,24	0,11532	4 200 000,00	484 344,00
	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,17112	75 000,00	12 834,00
	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,08556	75 000,00	6 417,00
	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,27714	75 000,00	20 785,50
6	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТО.ЛШ 20 СМ	1 М3		1,63	405 219,86	660 508,38
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	2,934	20 538,48	60 259,90
	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,7824	1 095,00	856,73
	9219	ВОДА	М3	0,35	0,5705	1 500,00	855,75
	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	1,6626	360 000,00	598 536,00
7	E06-01-031-8	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ИЗ ВЫГРЕБА	100 М3		0,0704	95 517 548,16	6 724 435,39
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1713,6	120,63744	20 538,48	2 477 709,65
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,01901	121 002,00	2 300,01
	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	85,68	6,03187	1 803,00	10 875,47
	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	341,53	24,04371	8 901,00	214 013,08
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,1401	91 121,00	12 765,69
	9219	ВОДА	М3	0,309	0,02175	1 500,00	32,63
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,18	0,01267	21 000 000,00	266 112,00
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,128	0,00901	15 400 000,00	138 772,48
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,41	0,02886	17 040 000,00	491 842,56
	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,27	0,01901	3 782 609,00	71 899,83
	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	101,5	7,1456	360 000,00	2 572 416,00
	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	147	10,3488	45 000,00	465 696,00
8	3636	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН		0,082	9 130 435,00	748 695,67
9	E12-002-02	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМОМ	100 М2		0,285	2 248 922,80	640 943,60
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	8,5215	20 538,48	175 018,66
	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ, 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	1	0,285	97 948,00	27 915,18
	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,57	14 433,00	8 226,81
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,07125	91 121,00	6 492,37
	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,06954	6 087 000,00	423 289,98
10	E12-02-002-03	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМОМ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2		0,285	1 947 889,78	555 148,59
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	5,8425	20 538,48	119 996,07
	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,57	14 433,00	8 226,81
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0399	91 121,00	3 635,73
	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,06954	6 087 000,00	423 289,98
11	E06-01-041-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 М3		0,01	109 107 545,85	1 091 075,46
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	951,08	9,5108	20 538,48	195 337,38
	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	4,796	1 095,00	525,16
	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	4,6	0,046	1 531,00	70,43
	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,014	91 121,00	1 275,69
	9219	ВОДА	М3	0,257	0,00257	1 500,00	3,86
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,00079	15 400 000,00	12 166,00
	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,086	0,00086	870 000,00	748,20
	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0116	0,00012	8 612 000,00	998,99
	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	6,22	0,0622	3 782 609,00	235 278,28
	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,99	0,0099	3 782 609,00	37 447,83
	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,53	0,0053	3 800 000,00	20 140,00
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,61	0,0261	3 800 000,00	99 180,00
	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	101,5	1,015	360 000,00	365 400,00
	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,5	0,005	16 751 729,00	83 738,65
	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	8,61	45 000,00	38 745,00
12	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		0,133	9 305 000,00	1 237 565,00
13	E23-04-011-1	УСТАНОВКА ЛЮКА	1 ШТ		2	33 679,60	67 359,20
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,31	2,62	20 538,48	53 810,82
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,14	91 121,00	12 756,94
	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	0,0008	0,0016	494 650,00	791,44
	37931	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ		2	130 434,00	260 868,00



32870	ЗАМОК ВСЯЧИЙ	ШТ	2	38 000,00	76 000,00
94572	ТРУБЫ П/У Д-110 ММ	М	2	20 174,00	40 348,00
Итого по разделу " ПИТЬЕВОЙ РЕЗЕРВУАР НА 10 М3"					116 348,00
				ИТОГО:	13 142 551,87


 _____ Д. Б. ЯРКУЛОВ

 _____ Т. Б. ЯРКУЛОВ

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0056-5

на 5 ПИТЬВОЙ РЕЗЕРВУАР 10 М3
(наименование работ)

Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	163,97663	20 538,48	3 367 830,69
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					3 367 830,69
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09062	121 002,00	10 964,96
403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	6,03187	1 803,00	10 875,47
404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,262	1 095,00	1 381,89
659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,285	97 948,00	27 915,18
913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,14	14 433,00	16 453,62
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,046	1 531,00	70,43
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	24,04371	8 901,00	214 013,08
2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,60003	137 241,00	219 590,38
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	91 121,00	12 756,94
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2792	91 121,00	25 440,62
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					539 462,56
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
3504	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,133	9 305 000,00	1 237 565,00
3636	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,082	9 130 435,00	748 695,67
9219	ВОДА	М3	0,59482	1 500,00	892,24
22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	0,0016	494 650,00	791,44
30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	0,11532	4 200 000,00	484 344,00
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,01267	21 000 000,00	266 112,00
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0098	15 400 000,00	150 938,48
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,00086	870 000,00	748,20
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,13908	6 087 000,00	846 579,96
32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1.1 ММ	ТН	0,00012	8 612 000,00	998,99
32870	ЗАМОК ВИСЯЧИЙ	ШТ	2	38 000,00	76 000,00
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,02886	17 040 000,00	491 842,56
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08121	3 782 609,00	307 178,11
36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,0099	3 782 609,00	37 447,83
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,0053	3 800 000,00	20 140,00
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,0261	3 800 000,00	99 180,00
37931	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	2	130 434,00	260 868,00
45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,6626	360 000,00	598 536,00
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	8,1606	360 000,00	2 937 816,00
45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,17112	75 000,00	12 834,00
45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,08556	75 000,00	6 417,00
45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	0,27714	75 000,00	20 785,50
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,005	16 751 729,00	83 758,65
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	11,2098	45 000,00	504 441,00
94572	ТРУБЫ П/Э Д-110 ММ	М	2	20 174,00	40 348,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					9 235 258,62
Итого:					13 142 551,87
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					9 235 258,62
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					3 367 830,69
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					163,98
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					539 462,56
Итого прямые затраты					13 142 551,87


Составил:  И ЯРКУЛОВПроверил:  Т Б ЯРКУЛОВ

на 6 ВЫГРЕБНА ЯМА 5 М3
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ВЫГРЕБ НА 5 М3							
1	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,0152	8 328 406,01	126 591,77
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	0,19547	20 538,48	4 014,70
1.2	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	0,89315	137 241,00	122 577,07
2	E01-02-061-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3		0,0152	1 996 340,26	30 344,37
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	1,47744	20 538,48	30 344,37
3	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,05	1 996 340,26	99 817,01
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	4,86	20 538,48	99 817,01
4	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		0,0484	6 328 632,52	306 305,81
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	1,37456	20 538,48	28 231,37
4.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,77	0,03727	121 002,00	4 509,50
4.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,00726	91 121,00	661,54
4.4	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,06002	4 200 000,00	252 067,20
4.5	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,08906	75 000,00	6 679,20
4.6	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,04453	75 000,00	3 339,60
4.7	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,14423	75 000,00	10 817,40
5	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ДННШ ТОЛЩ 20 СМ	1 М3		0,8	405 219,86	324 175,89
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	1,44	20 538,48	29 575,41
5.2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,384	1 095,00	420,48
5.3	9219	ВОДА	М3	0,35	0,28	1 500,00	420,00
5.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	0,816	360 000,00	293 760,00
6	E06-01-031-8	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ИЗ ВЫГРЕБА	100 М3		0,0317	95 517 548,16	3 027 906,28
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1713,6	54,32112	20 538,48	1 115 673,24
6.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00856	121 002,00	1 035,66
6.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	85,68	2,71606	1 803,00	4 897,05
6.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	341,53	10,8265	8 901,00	96 366,69
6.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,06308	91 121,00	5 748,19
6.6	9219	ВОДА	М3	0,309	0,0098	1 500,00	14,69
6.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,18	0,00571	21 000 000,00	119 826,00
6.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,128	0,00406	15 400 000,00	62 487,04
6.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ, Э42	ТН	0,41	0,013	17 040 000,00	221 468,88
6.10	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,27	0,00856	3 782 609,00	32 375,35
6.11	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	101,5	3,21755	360 000,00	1 158 318,00
6.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	147	4,6399	45 000,00	209 695,50
7	3504	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		0,005	9 305 000,00	46 525,00
8	E12-02-001-04	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ	100 М2 ИЗОЛЯЦИ И		0,16	2 166 768,88	346 683,02
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,9	4,144	20 538,48	85 111,46
8.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	1	0,16	97 948,00	15 671,68
8.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,32	14 433,00	4 618,56
8.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,04	91 121,00	3 644,84
8.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,03904	6 087 000,00	237 636,48
9	E06-01-041-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 М3		0,0073	109 107 545,85	796 485,08
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	951,08	6,94288	20 538,48	142 596,28
9.2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	0,35011	1 095,00	383,37
9.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	4,6	0,03358	1 531,00	51,41
9.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,01022	91 121,00	931,26
9.5	9219	ВОДА	М3	0,257	0,00188	1 500,00	2,81
9.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,00058	15 400 000,00	8 881,18
9.7	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,086	0,00063	870 000,00	546,19
9.8	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ЮС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0116	0,00008	8 612 000,00	729,26
9.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	6,22	0,04541	3 782 609,00	171 753,14
9.10	36032	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,99	0,00723	3 782 609,00	27 336,92
9.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,53	0,00387	3 800 000,00	14 702,20
9.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,61	0,01905	3 800 000,00	72 401,40
9.13	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	101,5	0,74095	360 000,00	266 742,00
9.14	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,5	0,00365	16 751 729,00	61 143,81
9.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	0,62853	45 000,00	28 283,85
10	3502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,011	9 305 000,00	102 355,00
11	E09-06-001-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ (1 ШТ)	1 Т		0,038	18 782 107,22	713 720,07
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,49	3,40062	20 538,48	69 843,57
11.2	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,49	0,01862	187 923,00	3 499,13
11.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,0076	2 217,00	16,85

11.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,88	0,03344	19 973,00	667,90
11.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,73	0,02774	91 121,00	2 527,70
11.6	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,7	0,0266	2 099,00	55,83
11.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,019	1 993,00	37,87
11.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0007	0,00003	17 040 000,00	453,26
11.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,0019	9 500,00	18,05
11.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,0057	6 004,00	34,22
11.11	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,038	16 751 729,00	636 565,70
12	32870	ЗАМОК ВИСЯЧИЙ	ШТ		1	38 000,00	38 000,00
13	94572	ТРУБЫ П/Э Д-110 ММ	М		1	20 174,00	20 174,00
						Итого по разделу " ВЫГРЕБ НА 5 МЗ"	5 979 083,32
						ИТОГО:	5 979 083,32



Составил: _____ И. Б. ЯРКУЛОВ

Проверил:  И. Б. ЯРКУЛОВ

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0056-6

на 6 ВЫГРЕБНА ЯМА 5 МЗ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	78,1561	20 538,48	1 605 207,41
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1 605 207,41
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04583	121 002,00	5 545,16
2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	2,71606	1 803,00	4 897,05
3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,73411	1 095,00	803,85
4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,16	97 948,00	15 671,68
5	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01862	187 923,00	3 499,13
6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,32	14 433,00	4 618,56
7	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,0076	2 217,00	16,85
8	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,03344	19 973,00	667,90
9	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,03358	1 531,00	51,41
10	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	10,8265	8 901,00	96 366,69
11	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,89315	137 241,00	122 577,07
12	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1483	91 121,00	13 513,52
13	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,0266	2 099,00	55,83
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						268 284,69
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	3502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,011	9 305 000,00	102 355,00
2	3504	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН	0,005	9 305 000,00	46 525,00
3	9219	ВОДА	МЗ	0,29167	1 500,00	437,51
4	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	0,06002	4 200 000,00	252 067,20
5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00571	21 000 000,00	119 826,00
6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00463	15 400 000,00	71 368,22
7	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,00063	870 000,00	546,19
8	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,03904	6 087 000,00	237 636,48
9	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00008	8 612 000,00	729,26
10	32870	ЗАМОК ВИСЯЧИЙ	ШТ	1	38 000,00	38 000,00
11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,019	1 993,00	37,87
12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,013	17 040 000,00	221 468,88
13	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00003	17 040 000,00	453,26
14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,05396	3 782 609,00	204 128,49
15	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,00723	3 782 609,00	27 336,92
16	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,00387	3 800 000,00	14 702,20
17	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,01905	3 800 000,00	72 401,40
18	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,0019	9 500,00	18,05
19	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	0,816	360 000,00	293 760,00
20	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	3,9585	360 000,00	1 425 060,00
21	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,08906	75 000,00	6 679,20
22	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,04453	75 000,00	3 339,60
23	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	0,14423	75 000,00	10 817,40
24	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,0057	6 004,00	34,22
25	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,04165	16 751 729,00	697 709,51
26	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	5,28843	45 000,00	237 979,35
27	94572	ТРУБЫ П/Э Д-110 ММ	М	1	20 174,00	20 174,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						4 105 591,21
Итого:						5 979 083,32
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						4 105 591,21
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						1 605 207,41
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						78,16
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						268 284,69
Итого прямые затраты						5 979 083,32

Составил:  Ш ЯРКУЛОВПроверил:  Г Б ЯРКУЛОВ


на 7 ВОРОТА И ОГРАЖДЕНИЯ
(наименование работ)


№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ВАРОТА И ОГРАЖДЕНИЯ							
ВОРОТА							
1	Е11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3		0,178	139 174,94	24 773,14
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,4272	20 538,48	8 774,04
1.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,08188	128 088,00	10 487,85
1.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,16554	1 531,00	253,44
1.4	9219	ВОДА	М3	0,15	0,0267	1 500,00	40,05
1.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	0,22784	22 901,00	5 217,76
2	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,00266	47 134 452,66	125 377,64
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	0,8977	20 538,48	18 437,33
2.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,04463	1 803,00	80,48
2.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,00197	1 531,00	3,01
2.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,00173	91 121,00	157,55
2.5	9219	ВОДА	М3	0,283	0,00075	1 500,00	1,13
2.6	30407	ГВЮЗИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00005	15 400 000,00	737,35
2.7	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00007	870 000,00	57,86
2.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00007	8 612 000,00	641,42
2.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,00059	3 800 000,00	2 223,76
2.10	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	0,27132	360 000,00	97 675,20
2.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,11917	45 000,00	5 362,56
3	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,08093	2 550 913,78	206 445,45
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	7,36463	20 538,48	151 258,31
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,02428	1 586,00	38,51
3.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,08902	2 217,00	197,36
3.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	2,20939	8 901,00	19 665,77
3.5	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,04047	118 715,00	4 803,80
3.6	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,08093	2 099,00	169,87
3.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,21042	1 993,00	419,36
3.8	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,00174	17 040 000,00	29 649,51
3.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,04047	6 004,00	242,95
4	Е09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,01792	17 100 434,19	306 439,78
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	0,11809	20 538,48	2 425,45
4.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,00161	19 973,00	32,21
4.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,00412	91 121,00	375,56
4.4	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,04014	2 099,00	84,26
4.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,00007	21 000 000,00	1 505,28
4.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,03494	1 993,00	69,64
4.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00001	17 040 000,00	122,14
4.8	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,00002	3 782 609,00	69,82
4.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,01057	6 004,00	63,48
4.10	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,005	0,00009	16 751 729,00	1 500,95
4.11	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,01792	16 751 729,00	300 190,98
5	Е09-06-001-2	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,06301	17 957 346,99	1 131 492,43
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,79	3,20028	20 538,48	65 728,84
5.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41	0,02583	2 217,00	57,27
5.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	2,03	0,12791	19 973,00	2 554,75
5.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,01197	91 121,00	1 090,89
5.5	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,86	0,1172	2 099,00	246,00
5.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0033	0,00021	21 000 000,00	4 366,59
5.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,5	0,09451	1 993,00	188,37
5.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0014	0,00009	17 040 000,00	1 503,17
5.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,0063	9 500,00	59,86
5.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,02835	6 004,00	170,24
5.11	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,06301	16 751 729,00	1 055 526,44
6	44695	СЕТКА ПЛЕТЕННАЯ Д-2 ММ	М2		5,1	17 500,00	89 250,00
7	92982	ЗАМОК ВИСЯЧИЙ	ШТ		1	27 000,00	27 000,00
8	45958	ПАЛЕЦ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ		4	12 500,00	50 000,00
9	Е15-04-030-4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВОРОТ И СТОЙКА ОКРАСИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2		0,0653	2 031 748,02	132 673,15
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	4,64022	20 538,48	95 303,02
9.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00196	91 121,00	178,51
9.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00161	22 000 000,00	35 340,36
9.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,17631	10 500,00	1 851,25
				Итого по разделу " ВОРОТА ШТ "			
10	Е11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3		0,049	139 174,94	6 819,57

10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,1176	20 538,48	2 415,33
10.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,02254	128 088,00	2 887,10
10.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,04557	1 531,00	69,77
10.4	9219	ВОДА	МЗ	0,15	0,00735	1 500,00	11,03
10.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	0,06272	22 901,00	1 436,35
11	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,00091	47 134 452,66	42 892,35
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	0,30711	20 538,48	6 307,51
11.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИНЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,01527	1 803,00	27,53
11.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,00067	1 531,00	1,03
11.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,00059	91 121,00	53,90
11.5	9219	ВОДА	МЗ	0,283	0,00026	1 500,00	0,39
11.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00002	15 400 000,00	252,25
11.7	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00002	870 000,00	19,79
11.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00003	8 612 000,00	219,43
11.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,0002	3 800 000,00	760,76
11.10	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	0,09282	360 000,00	33 415,20
11.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,04077	45 000,00	1 834,56
12	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,03208	2 550 913,78	81 833,31
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	2,91928	20 538,48	59 957,57
12.2	521	ЛРЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,00962	1 586,00	15,26
12.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,03529	2 217,00	78,23
12.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	0,87578	8 901,00	7 795,35
12.5	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,01604	118 715,00	1 904,19
12.6	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,03208	2 099,00	67,34
12.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	0,08341	1 993,00	166,23
12.8	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,00069	17 040 000,00	11 752,83
12.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,01604	6 004,00	96,30
13	Е09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,00896	17 100 434,19	153 219,89
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	0,05905	20 538,48	1 212,72
13.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,00081	19 973,00	16,11
13.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,00206	91 121,00	187,78
13.4	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,02007	2 099,00	42,13
13.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,00004	21 000 000,00	752,64
13.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,01747	1 993,00	34,82
13.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0	17 040 000,00	61,07
13.8	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,00103	0,00001	3 782 609,00	34,91
13.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,00529	6 004,00	31,74
13.10	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,005	0,00004	16 751 729,00	750,48
13.11	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,00896	16 751 729,00	150 095,49
14	Е09-06-001-2	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,02312	17 957 346,99	415 173,86
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,79	1,17426	20 538,48	24 117,61
14.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41	0,00948	2 217,00	21,02
14.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	2,03	0,04693	19 973,00	937,40
14.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,00439	91 121,00	400,28
14.5	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,86	0,043	2 099,00	90,26
14.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0033	0,00008	21 000 000,00	1 602,22
14.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,5	0,03468	1 993,00	69,12
14.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0014	0,00003	17 040 000,00	551,55
14.9	44897	ШИЛФКРУГИ	ШТ	0,1	0,00231	9 500,00	21,96
14.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,0104	6 004,00	62,47
14.11	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,02312	16 751 729,00	387 299,97
15	44695	СЕТКА ПЛЕТЕННАЯ Д-2 ММ	М2		1,65	17 500,00	28 875,00
16	92982	ЗАМОК ВНСЯЧНИ	ШТ		1	27 000,00	27 000,00
17	45958	ПАЛЕЦ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ		2	12 500,00	25 000,00
18	Е15-04-030-4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАЛТКА И СТОЙКА ОКРАСИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2		0,0302	2 031 748,02	61 358,79
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	2,14601	20 538,48	44 075,82
18.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00091	91 121,00	82,56
18.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00074	22 000 000,00	16 344,24
18.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,08154	10 500,00	856,17
Итого по разделу " КАЛТКА "							
ОГРАЖДЕНИЕ 45,5 МЕТР							
19	Е01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,1368	3 162 925,92	432 688,27
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	21,0672	20 538,48	432 688,27
20	Е01-02-061-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА: ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,02736	1 996 340,26	54 619,87
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	2,65939	20 538,48	54 619,87
21	Е11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		0,2508	6 398 409,84	1 604 721,19
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	7,12272	20 538,48	146 289,84
21.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	1,27908	419,00	535,93
21.3	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,29093	138 631,00	40 331,64
21.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,03762	91 121,00	3 427,97
21.5	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,31099	4 200 000,00	1 306 166,40
21.6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,84	0,46147	75 000,00	34 610,40
21.7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,92	0,23074	75 000,00	17 305,20
21.8	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	2,98	0,74738	75 000,00	56 053,80

22	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,10944	47 207 742,63	5 166 415,35
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	36,93381	20 538,48	758 564,34
22.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,8364	1 803,00	3 311,03
22.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,39	0,04268	187 923,00	8 020,85
22.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,08099	1 531,00	123,99
22.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,07114	91 121,00	6 481,98
22.6	9219	ВОДА	М3	0,283	0,03097	1 500,00	46,46
22.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00197	15 400 000,00	30 336,77
22.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00274	870 000,00	2 380,32
22.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00306	8 612 000,00	26 389,92
22.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,02408	3 800 000,00	91 491,84
22.11	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	11,16288	360 000,00	4 018 636,80
22.12	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	4,90291	45 000,00	220 631,04
23	E12-02-001-04	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2		0,4104	2 068 820,88	849 044,09
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,9	10,62936	20 538,48	218 310,90
23.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,8208	14 433,00	11 846,61
23.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,1026	91 121,00	9 349,01
23.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,10014	6 087 000,00	609 537,57
24	E12-02-002-03	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2		0,4104	1 947 889,78	799 413,97
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	8,4132	20 538,48	172 794,34
24.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,8208	14 433,00	11 846,61
24.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,05746	91 121,00	5 235,45
24.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,10014	6 087 000,00	609 537,57
25	E12-02-002-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 30ММ	100 М2 ИЗОЛИРУ ЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ		0,1596	2 884 982,12	460 443,15
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,8	14,17248	20 538,48	291 081,20
25.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 ДУ/ 2,2 М3 МИН	МАШ-ЧАС	1	0,1596	97 948,00	15 632,50
25.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,06384	91 121,00	5 817,16
25.4	9219	ВОДА	М3	0,225	0,03591	1 500,00	53,87
25.5	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,05	0,00798	2 000 000,00	15 960,00
25.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	2,8	0,44688	295 154,00	131 898,42
26	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3		12,008	323 842,13	3 888 696,25
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	53,19544	20 538,48	1 092 553,48
26.2	9219	ВОДА	М3	0,26	3,12208	1 500,00	4 683,12
26.3	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	11,04736	217 391,00	2 401 596,64
26.4	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,11	1,32088	295 154,00	389 863,02
27	E06-01-026-4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ	100 М3		0,01277	87 780 814,78	1 120 785,44
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1569,4	20,0381	20 538,48	411 552,10
27.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00345	121 002,00	417,14
27.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	61,88	0,79008	1 803,00	1 424,52
27.4	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,84	0,03626	187 923,00	6 814,30
27.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,9	0,02426	1 531,00	37,14
27.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	124,95	1,59536	8 901,00	14 200,31
27.7	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,27	0,05452	91 121,00	4 967,86
27.8	9219	ВОДА	М3	0,25	0,00319	1 500,00	4,79
27.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,00057	15 400 000,00	8 848,22
27.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,084	0,00107	870 000,00	933,09
27.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,15	0,00192	17 040 000,00	32 635,01
27.12	36080	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,7	0,02171	3 800 000,00	82 481,28
27.13	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	М3	0,25	0,00319	3 872 609,00	12 361,37
27.14	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	101,5	1,29595	360 000,00	466 542,72
27.15	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	1,72368	45 000,00	77 565,60
28	3565	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		0,15169	8 655 615,00	1 312 970,24
29	3502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,14628	9 305 000,00	1 361 135,40
30	E06-01-001-15	УСТРОЙСТВО Ж/Б ПАРАПЕТОВ	100 М3		0,01459	36 846 260,73	537 660,64
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	116,82	1,70464	20 538,48	35 010,66
30.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	5,83	0,08507	1 803,00	153,38
30.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,1	0,00146	1 531,00	2,23
30.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,71	0,10336	91 121,00	944,04
30.5	6382	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ М-100 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	102	1,48838	333 500,00	496 376,06
30.6	9219	ВОДА	М3	0,73	0,01065	1 500,00	15,98
30.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,002	0,00003	15 400 000,00	449,43
30.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,01	0,00015	870 000,00	126,95
30.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,04	0,00058	3 800 000,00	2 217,98
30.10	51620	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	3,6	0,05253	45 000,00	2 363,90
31	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2		1,50024	2 124 982,30	3 187 983,45
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	106,33701	20 538,48	2 184 000,58
31.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН 1,25 Т	МАШ-ЧАС	0,9	1,35022	3 128,00	4 223,48
31.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	4,17067	38 861,00	162 076,30
31.4	9219	ВОДА	М3	0,35	0,52508	1 500,00	787,63
31.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	2,83545	295 154,00	836 895,47
32	E15-04-013-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ	100 М2		1,5048	114 923,89	172 937,46
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	6,66626	20 538,48	136 914,93
32.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0301	91 121,00	2 742,38

32.3	9219	ВОДА	МЗ	0,124	0,1866	1 500,00	279,89
32.4	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,019	0,02859	870 000,00	24 874,34
32.5	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0009	0,00135	6 000 000,00	8 125,92
Итого по разделу " ОГРАЖДЕНИЕ 45.5 МЕТР"							20 949 514,77
ИТОГО:							23 885 139,14

Составил:  Д. ЯРКУЛОВ


Проверил:  Д. ЯРКУЛОВ


СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0056-7

на 7 ВОРОТА И ОГРАЖДЕНИЯ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	312,31104	20 538,48	6 414 394,06
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						6 414 394,06
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,00345	121 002,00	417,14
2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	2,77146	1 803,00	4 996,95
3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,27908	419,00	535,93
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,0339	1 586,00	53,77
5	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,29093	138 631,00	40 331,64
6	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,1596	97 948,00	15 632,50
7	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,10442	128 088,00	13 374,95
8	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,07894	187 923,00	14 835,15
9	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,6416	14 433,00	23 693,21
10	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,35022	3 128,00	4 223,48
11	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,15962	2 217,00	353,89
12	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,17726	19 973,00	3 540,48
13	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,10935	1 531,00	167,41
14	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	4,17067	38 861,00	162 076,30
15	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,21111	1 531,00	323,21
16	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	4,68053	8 901,00	41 661,44
17	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03296	91 121,00	3 003,44
18	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4224	91 121,00	38 489,44
19	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,0565	118 715,00	6 707,99
20	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,33342	2 099,00	699,85
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						375 118,17
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	3502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,14628	9 305 000,00	1 361 135,40
2	3565	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,15169	8 655 615,00	1 312 970,24
3	6382	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ М-100 ФРАКЦИИ 10-20ММ	МЗ	1,48838	333 500,00	496 376,06
4	9219	ВОДА	МЗ	3,94955	1 500,00	5 924,32
5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	2,83545	295 154,00	836 895,47
6	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	11,04736	217 391,00	2 401 596,64
7	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	0,31099	4 200 000,00	1 306 166,40
8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00039	21 000 000,00	8 226,73
9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00264	15 400 000,00	40 624,03
10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,03263	870 000,00	28 392,35
11	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00135	6 000 000,00	8 125,92
12	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00235	22 000 000,00	51 684,60
13	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,25785	10 500,00	2 707,43
14	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,20028	6 087 000,00	1 219 075,14
15	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00316	8 612 000,00	27 250,78
16	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,00798	2 000 000,00	15 960,00
17	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,47544	1 993,00	947,55
18	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00193	17 040 000,00	32 818,22
19	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00012	17 040 000,00	2 054,72
20	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,00243	17 040 000,00	41 402,34
21	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,00003	3 782 609,00	104,73
22	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,02545	3 800 000,00	96 694,34
23	36080	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,02171	3 800 000,00	82 481,28
24	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	МЗ	0,00319	3 872 609,00	12 361,37
25	44695	СЕТКА ПЛЕТЕННАЯ Д-2 ММ	М2	6,75	17 500,00	118 125,00
26	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,00861	9 500,00	81,82
27	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	0,36414	360 000,00	131 090,40
28	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	12,45883	360 000,00	4 485 179,52
29	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	1,76776	295 154,00	521 761,44
30	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,46147	75 000,00	34 610,40
31	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,23074	75 000,00	17 305,20
32	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	0,74738	75 000,00	56 053,80
33	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	0,29056	22 901,00	6 654,11
34	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,11112	6 004,00	667,18
35	45958	ПАЛЕЦ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	6	12 500,00	75 000,00
36	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,00013	16 751 729,00	2 251,43
37	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,11301	16 751 729,00	1 893 112,89
38	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	6,78653	45 000,00	305 393,76
39	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,05253	45 000,00	2 363,90



40	92982	ЗАМОК ВИСЯЧИЙ	ШТ	2	27 000,00	54 000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						17 095 626,92
Итого:						23 885 139,14
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						17 095 626,92
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						6 414 394,06
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						312,31
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						375 118,17
Итого прямые затраты						23 885 139,14

Составил:  Ш. ЯРКУЛОВ

Проверил:  Т. Б. ЯРКУЛОВ

на 8 ИНВЕНТАР
(наименование работ)



№ п/п	Шифр номера нормативов и коды процедуры	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ИНВЕНТАР							
1		ШТАТИВ ПОД КАПЕЛЬНИЦУ 1300X1900X450X450	ШТ		1	275 000,00	275 000,00
2		СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200X600X460	ШТ		6	660 000,00	3 960 000,00
3		СТОЛ ПОЛУМЯГКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 500X470X760	ШТ		16	385 000,00	6 160 000,00
4		УРНА 220X220X300	ШТ		6	320 000,00	1 920 000,00
5		БАНКЕТКА ПОЛУМЯГКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 1340X460X450	ШТ		2	495 000,00	990 000,00
6		СТОЛ ИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ- 660X410X805	ШТ		1	500 000,00	500 000,00
7		КУШЕТКА ПОЛУМЯГКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 1860X600X600	ШТ		4	880 000,00	3 520 000,00
8		СТОЛ МАНУПУЛЯЦИОННЫЙ 800X520X800	ШТ		1	660 000,00	660 000,00
9		СТОЛ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТУРЫ 1200X600X760	ШТ		1	1 613 049,00	1 613 049,00
10		СТЕЛЛАЖ ОДНОСТОРОННИЙ 880X290X1780	ШТ		5	660 000,00	3 300 000,00
11		ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ	ШТ		1	770 000,00	770 000,00
12		ВЕДРО ПЕДАЛЬНОЕ 257X270X570	ШТ		1	175 000,00	175 000,00
13		ШКАФ ДЛЯ КНИЖНЫЙ 800X370X1734	ШТ		5	730 000,00	3 650 000,00
14		СТОЛ ПЕДЕНАЛЬНЫЙ 750X750X990	ШТ		2	627 000,00	1 254 000,00
15		ШИРМА МЕДИЦИНСКИЙ 1800X370X1600	ШТ		4	550 000,00	2 200 000,00
16		ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 800X450X1800	ШТ		5	1 210 000,00	6 050 000,00
17		ТАБУРЕТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 420X420X350-480	ШТ		1	352 000,00	352 000,00
18		СТОЛ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ АППАРАТУР	ШТ		1	1 613 040,00	1 613 040,00
19		СТОЛ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 600X650X850	ШТ		4	935 000,00	3 740 000,00
20		ПОДСТАВКА ДЛЯ ТАЗОВ 450X520X900	ШТ		1	165 000,00	165 000,00
21		КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ С РУЧНЫМ ПРОВОДОМ 1605X925X900	ШТ		1	275 000,00	275 000,00
22		КАМЕРА ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ПЕРЕНОСНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 24Ч 170X428X160	ШТ		1	3 500 000,00	3 500 000,00
23		ШКАФ ДЛЯ ИГРУШЕК 940X455X1250	ШТ		1	720 000,00	720 000,00
24		СТОЛ ДЛЯ ДЕТСКИХ ВЕСОВ 595X396X762	ШТ		1	935 000,00	935 000,00
25		СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ 4-Х РЕФЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Н=900ММ Д=500 220 В 1Ф 0,17КВ	ШТ		1	3 850 000,00	3 850 000,00
26		ХОЛОДИЛЬНИК 1Ф N-0.32 КВТ 1150X860X1775	ШТ		2	3 950 000,00	7 900 000,00
27		ОТСАСЫВАТЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 350X230X630 220В 1Ф0,05КВТ	ШТ		2	1 050 000,00	2 100 000,00
28		ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ 1070X140X80 220 В 1Ф 0,1 КВТ	ШТ		3	185 000,00	555 000,00
Итого по разделу " ИНВЕНТАР"							62 702 089,00
ИТОГО:							62 702 089,00

Составил:  С. Б. ЯРКУЛОВПроверил:  С. Б. ЯРКУЛОВ

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0056-10



на 8 ИНВЕНТАР
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		СТОЛ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТУРЫ 1200X600X760	ШТ	1	1 613 043,00	1 613 043,00
2		ПОДСТАВКА ДЛЯ ТАЗОВ 450X520X900	ШТ	1	165 000,00	165 000,00
3		СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ МЕДЕЦИНСКИЙ 500X470X760	ШТ	16	385 000,00	6 160 000,00
4		ТАБУРЕТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 420X420X350-480	ШТ	1	352 000,00	352 000,00
5		ШТАТИВ ПОД КАПЕЛЬНИЦУ 1300X1900X450X450	ШТ	2	275 000,00	550 000,00
6		СТОЛ ДЛЯ МЕДЕЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 600X650X850	ШТ	5	935 000,00	4 675 000,00
7		СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200X600X460	ШТ	7	660 000,00	4 620 000,00
8		ШКАФ ДЛЯ КНИЖНЫЙ 800X370X1734	ШТ	5	730 000,00	3 650 000,00
9		ШИРМА МЕДИЦИНСКИЙ 1800X370X1600	ШТ	4	550 000,00	2 200 000,00
10		СТОЛ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ АППАРАТУР	ШТ	1	1 613 049,00	1 613 049,00
11		КАМЕРА ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ПЕРЕНОСНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 24Ч 170X428X160	ШТ	1	3 500 000,00	3 500 000,00
12		БАНКЕТКА ПОЛУМЯГКАЯ МЕДЕЦИНСКАЯ 1340X460X450	ШТ	2	495 000,00	990 000,00
13		СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ- 660X410X805	ШТ	1	500 000,00	500 000,00
14		КУШЕТКА ПОЛУМЯГКАЯ МЕДЕЦИНСКАЯ 1860X600X600	ШТ	4	880 000,00	3 520 000,00
15		ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ	ШТ	1	770 000,00	770 000,00
16		СТОЛ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ 750X750X990	ШТ	2	627 000,00	1 254 000,00
17		СТЕЛЛАЖ ОДНОСТОРОННИЙ 880X290X1780	ШТ	5	660 000,00	3 300 000,00
18		УРНА 220X220X300	ШТ	6	320 000,00	1 920 000,00
19		ХОЛОДИЛЬНИК 1Ф N-0.32 КВТ 1150X860X1775	ШТ	2	3 950 000,00	7 900 000,00
20		СВЕТИЛЬНИК МЕДЕЦИНСКИЙ 4-Х РЕФЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Н=900ММ Д=500 220 В 1Ф 0,17КВ	ШТ	1	3 850 000,00	3 850 000,00
21		ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ 1070X140X80 220 В 1Ф 0,1 КВТ	ШТ	3	185 000,00	555 000,00
22		ВЕДРО ПЕДАЛЬНОЕ 257X270X570	ШТ	1	175 000,00	175 000,00
23		ОТСАСЫВАТЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 350X230X630 220В 1Ф0,05КВТ	ШТ	2	1 050 000,00	2 100 000,00
24		ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 800X450X1800	ШТ	5	1 210 000,00	6 050 000,00
25		ШКАФ ДЛЯ ИГРУШЕК 940X455X1250	ШТ	1	720 000,00	720 000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						62 702 089,00
Итого:						62 702 089,00
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						62 702 089,00
Итого прямые затраты						62 702 089,00

Составил:  И. Б. ЯРКУЛОВПроверил:  И. Б. ЯРКУЛОВ

на 9 БЛАГОУСТРОЙСТВА
(наименование работ)



№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
БЛАГОУСТРОЙСТВА							
1	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ-120 ММ	1 М3		17,03	139 174,94	2 370 149,26
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	40,872	20 538,48	839 448,75
1.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3 МИН	МАШ-ЧАС	0,46	7,8338	128 088,00	1 003 415,77
1.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	15,8379	1 531,00	24 247,82
1.4	9219	ВОДА	М3	0,15	2,5545	1 500,00	3 831,75
1.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	21,7984	22 901,00	499 205,16
2	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 10 СМ	1 М3		14,2	409 019,86	5 808 082,07
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	25,56	20 538,48	524 963,55
2.2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	6,816	1 095,00	7 463,52
2.3	9219	ВОДА	М3	0,35	4,97	1 500,00	7 455,00
2.4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0142	3 800 000,00	53 960,00
2.5	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	1,02	14,484	360 000,00	5 214 240,00
Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВА"							8 178 231,33
ИТОГО:							8 178 231,33

Составил:  Ш ЯРКУЛОВПроверил:  Ш ЯРКУЛОВ

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0056-9

на 9 БЛАГОУСТРОЙСТВА
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	66,432	20 538,48	1 364 412,30
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1 364 412,30
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	6,816	1 095,00	7 463,52
2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	7,8338	128 088,00	1 003 415,77
3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	15,8379	1 531,00	24 247,82
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1 035 127,12
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9219	ВОДА	МЗ	7,5245	1 500,00	11 286,75
2	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ. IV СОРТА	МЗ	0,0142	3 800 000,00	53 960,00
3	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	14,484	360 000,00	5 214 240,00
4	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	21,7984	22 901,00	499 205,16
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						5 778 691,91
Итого:						8 178 231,33
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						5 778 691,91
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						1 364 412,30
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						66,43
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						1 035 127,12
Итого прямые затраты						8 178 231,33

Составил:  Ш ЯРКУЛОВПроверил:  Т Б ЯРКУЛОВ