


“ ТАСДИҚЛАЙМАН ”
"Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати" ДУКдиректори

А.Боқиев
“ ” **2022 й.**

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод
қишлоқ "ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қушимча чора
тадбирлар тўғрисидаги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шахар)
хокимликларини тасаруфида бўлганички хўжалик йўлларида Республика бюджети
захира маблағлари ҳисобидан 2022 йил Қуикўрғон туман "Чуқирли" МФЙ
ҳудудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш**

ЛОЙИҲА Т О П Ш И Р И Ғ И

Термиз ш. -2022 йил

1	Буюртмачи	“Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	Лойиҳалаштириш учун асослар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	«Термиз Бино Иншоот Кўприк Йўл лойиҳа» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Объект (кўчалар)нинг лойиҳавий қуввати	Узунлиги 0.300 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	13 кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Сурхондарё вилояти Жаркўрғон тумани
10	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инobatга олинсин
12	Жойнинг таъсифи	Текислик
13	Лойиҳалаштириш учун буюрт- мачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар	Нархларни келишув баённомаси;
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқиши лозим
15	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йилда
16	Ерларни рекультивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
17	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Заруратга кўра техник кўрик ҳулосаларига асосан талабга жавоб бермайдиган маҳалла кўчаларини таъмирлаш, йўлининг тоифасига мувофиқ геометрик параметрларига келтириш маҳалла кўчаларини Қум шағал аралашмаси, Асфалта бетон қоплама қуриш инobatга олинсин кўчаларнинг ҳолатига қараб қатламлар қалинлиги мейъер даражасига.
18	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 2 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак

Буюртмачи:

“Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК вакили


 “ ” _____ 2022й.

Бош лойиҳачи:

«Термиз Бино Иншоот Кўприк Йўл лойиҳа» МЧЖ бош муҳандиси



У. Дониёров

_____ 2022й.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қушимча чора тадбирлар тўғрисидаги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликларини тасаруфида бўлган хўжалик йўлларидан Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан 2022 йил Кумқургон тумани "Чуқурли МФЙ" Маҳсумбобо кучаси худудидаги ички йўлларни 2022 йилда жорий таъмирлаш L=0,300км

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	81 593 458
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	685 537
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 405 595
	ИТОГО	87 684 591
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12 %	10 522 151
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	98 206 742
9	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	14 731 011
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
-	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	
-	Содержание службы заказчика	
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	112 937 753



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:05-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49873

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Chuqirli" MFY Maxsumbobo ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash L-0,300km ishchi loyixasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz bino inshoot ko'prik yo'l loyiha" MChJ

Litsenziya AL-001973 sonli 21.11.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 48899

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qaroriga asosan Surxondaryo viloyati tuman (shahar) xokimliklarini tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarida Respublika byudjeti zaxira mablag'lari xisobidan 2022 yil Qurqo'rg'on tumani Chuqirli MFY Maxsumbobo ko'chasi ichki yo'llarni 2022 yilda joriy ta'mirlash L=0,300km.

1.2. Qumqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlar kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Chuqirli" MFY Maxsumbobo ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash L=0,300km ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- *Chuqirli MFY Maxsumbobo ko'chasi L=0,300m B-4,0m* bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan 0,08 sm tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.

3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **118841,535ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **256,894ming so'm** miqdorida kamaytirilib **118584,641ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI.....-98206,742ming.so'm,
- QQS.....-14731,011ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-5646,888ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	1. "ChUKURLI MFY" MAXSUMBOBO KUCHASI, (ASFAL'TOBETON KOPLAMA) L=0,300KM	98206,742	14731,011	5646,888	118584,641
	Jami	98206,742	14731,011	5646,888	118584,641

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi

javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Chuqirli" MFY Maxsumbobo ko'chasini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" L-0,300km ishchi loyixasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich

"Қ Е Л И Ш И Д И"

Қумқурғон туман Ҳокимининг

ўринбосари

Ж. Шапўлатов

2022 йил



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати"

ДУК бошқармаси бош муҳандиси

С. Йўллошев

2022 йил



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорига асосан Қумқурғон тумани "Чуқирли МФЙ" ҳудудидagi ички йўллари 2022 йилда жорий таъмирлаш L=0,300км

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ	гача	боши	ПК охири						
1	0.000	0.300	0+00	3+00	300	Мавжуд йўл ҳолати кум-шағал ва тупроқдан иборат, асфальтобетон қоплама ётқизишга яроқсиз ва кум-шағал аралашмасининг қалинлиги меъёр даражасида эмас, Шунинг учун бутун трасса бўйича сараланган кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган кум шағал аралашмасидан 8см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш	300x4x0,08	м3	96
2	0.000	0.300	0+00	3+00	300		Асос устидан 0,5л/м2 микдорда битум сепиш	300x4x0,5/1000x0,95	тн	0,57
3	0.000	0.300	0+00	3+00	300		Майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	300x4	м2	1200
4						Ташиш масофаси	ҚША-- 11 км Битум-- 73 км Асфальт-- 78 км			

1. Чуқирли мфй Махсумбобо кўчаси, (асфальтобетон қоплама) L=0,300км

"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК бошқармаси вакили

"Чуқирли МФЙ" раиси

Қумқурғон туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

«Termiz Bino Inshoot Korpriq Yo'l Loyiha» МЧЖ вакили

