

**УТВЕЖДАЮ**

**Начальник Отдела ирригации  
Булунгурского района**

**А. Худойкулов**

2022 года



## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

**Р.П. «Самарқанд вилояти Булунгур туманидаги «Қораарик» каналини механизм ёрдамида тозалаш» объекти**

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	<b>Отдел ирригации Булунгурского района</b>
2	Реквизит заказчика	Адрес: Булунгур тумани Октепа кўчаси 69 х/р 100022860182067042402170001 Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 207264341 Газна х/р 23 402 000 300 1000 010 10 Марказий банк ХККМ Тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 01613 Газначилик бошк. СТИР 201 122 919
3	Основания для разработки рабочего проекта	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда қутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чоратадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори
4	Район строительства	Булунгурский район Самаркандской области
5	Генеральный проектировщик	Определяется по конкурсу
6	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендеру
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Стадия проектирования	Рабочий проект
9	Источник финансирования	Отдел ирригации Булунгурского района
10	Основные требования и положения	- Мех очистка канала Қораарик с ПК0+00 по ПК 52+00; Всего-5,2 км
11	Экологические условия и требования	В проекте отразить мероприятия согласно требований КМК и ШНК.
12	Сроки начала и окончания стр-ва	По тендеру
13	Сроки сдачи проекта	30 июнь 2022 года

Согласовано :

Начальник производственного отдела:

*Рах*

3. Рахимова



**“ТАСЛИКЛАЙМАН”**  
Булунгур тумани ирригация бўлими бошлиғи  
А. Худойкулов  
2022 йил

**Самарқанд вилояти Булунгур туманидаги «Қораарик» каналини механизм ёрдамида тозалаш» объекти  
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.**

2022 йил 30-май

Булунгур ш.

**Биз қуйидагилар:**

- |                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 1. Булунгур ТИБ СТРТР бўйича бош мутахассис - | Д.Мамашарипов |
| 2. Булунгур ТИБ бош гидрометри -              | Х.Эргашев     |
| 3. Булунгур ТИБ ИЧБ бошлиғи -                 | З.Рахимова    |
| 4. Қора-арик канали бошлиғи -                 | Ш.Азимов      |
| 5. Қора-арик канали техник-гидротехниги -     | Ф.Хатамов     |

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда қутилаётган сув танқислиги шароитида кишлок хужалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 30 май кунида Самарқанд вилояти Булунгур туманидаги “Ф.Йўлдош”, “Зарбдор”, “Мингчинор” ва “Улуғбек” агрофирмаларининг 1724 гектар экин майдонига сув етказиб берувчи “Қора-арик” каналини техник ҳолати ўрганиб чиқилди. Каналнинг умумий узунлиги 1975 йилда қурилган бўлиб, сув олиш қобилиятлари 5,0 м<sup>3</sup>/сек ни ташкил этади.

Бугунги кунда каналнинг сув ўтказиш қобилияти пасайиб фойдали иш коэффициентлари 0,62 % га тушиб қолган. Сабаби каналнинг лойқа босиб қолганлиги сабабли, каналдан талаб этилган сув сарфи миқдорини ўтказишнинг имконияти йўқолган. Айниқса каналнинг ПК0+00дан ПК52+00 гача бўлган 5,2 км қисми ўта лойқа босиб қолган.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб ушбу участкаларда тез ва қисқа фурсатда жорий таъмирлаш ишлари ўтказилмаса каналнинг пастки қисмига талаб этилган сув миқдорини ўтказиш имконияти бўлмайд.

Юқоридаги ҳолатни олдини олиш мақсадида қисқа муддат ичида лойиха-смета ҳужжатлари тайёрланиши ва Қора-арик каналнинг ПК0+00 дан ПК52+00гача бўлган 5,2 км масофада тозалаш ишлари учун қуйидаги иш ҳажмлари;

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1	Бульдозер ёрдамида тупрок суриш ишлари	м <sup>3</sup>	368.0
2	0.65 м <sup>3</sup> чумичли эксковатор билан қазилма ишлари	м <sup>3</sup>	1441.0
3	Канал ичидан ушиб чиққан дарахтларни корчевка қилиш	дона	420
4	Қул кучида тозалаш ишлари	МЗ	24.0
5	Каваъер текислаш ишлари	м <sup>3</sup>	4323.0

(канал ўзанини механизм ёрдамида тозалаш) ишлари ўтказилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

- Булунгур ТИБ СТРТР бўйича бош мутахассис -  
Булунгур ТИБ бош гидрометри -  
Булунгур ТИБ ИЧБ бошлиғи -  
Қора-арик канали бошлиғи -  
Қора-арик канали техник-гидротехниги -

*Маъриф*  
*Рах*  
*Ш.А*  
*Ф.Х*

- Д.Мамашарипов  
Х.Эргашев  
З.Рахимова  
Ш.Азимов  
Ф.Хатамов