



ARX ENERGO PROEKT

ООО "ARXENERGOPROEKT"



РАСЧЕТ

СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ССГ "АКТУБА" КЕГЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

Локально-ресурсная смета

Локально-ресурсная ведомость

**ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ARXENERGOPROEKT"**

Директор:

Гип:

Составил:



Бекназаров А.

Матмуратов И.

Ормашов М.

г. Нукус - 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ССГ "АКТУБА" КЕГЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с октября месяца 2020г. по сентябрь месяц 2021г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитектурой по каталогу текущих цен за 4 квартал 2021г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.0116-09).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 337 167,611 тыс. сум

(Триста тридцать семь миллионов сто шестьдесят семь тысяч шестьсот одиннадцать)

стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 387 742,752 тыс. сум

(Триста восемьдесят семь миллионов семьсот сорок две тысячи семьсот пятьдесят два)

В рекомендуемых текущих ВСЕГО: 399 996,035 тыс. сум

(Триста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч тридцать пять)

Проверил



Матмуратов И.

Составил:



Ормашов М.

СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ В ССГ "АКТУБА" КЕГЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 12 месяцев с октябрь 2020 года по сентябрь 2021 года составила:

2 579 220,275 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

167,500 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 579 220,275 : 167,500 = 15398,330 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 353,118 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 353,118 x 15 398,330 : 1000,0 = 5 437,433 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

5 437,433 x 0,120 = 652,492 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

5 437,433 + 652,492 = 6 089,925 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ В ССГ "АКТУБА"	353,118 6 089,925	5 890,370	109 508,832	-	-	174 960,000	-	296 449,127
		ИТОГО	353,118 6 089,925	5 890,370	109 508,832	0,000	0,000	174 960,000	0,000	296 449,127
		Заготовительно-складские расходы			2% 2 190,177	0,75% 0,000	2% 0,000	1,2% 2 099,520		4 289,697
		Транспортные услуги			5% 5 475,442	5% 0,000	1,5% 0,000	2% 3 499,200		8 974,642
		ИТОГО	353,118 6 089,925	5 890,370	117 174,450	0,000	0,000	180 558,720	0,000	309 713,465
		Прочие затраты подрячика 20,87%			309 713,465 - 180 558,720 = 129 154,745 x 0,2087					26 954,595
									ВСЕГО	336 668,061
		Затраты на страхование строительства 0,32%			336 668,061 - 180 558,720 = 156 109,341 x 0,0032					499,550
									ИТОГО без НДС	337 167,611
									НДС 15%	50 575,142
									ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	387 742,752
									Затраты на ПИР	11 632,283
									Затраты на экспертизу	621,000
									ИТОГО расчетная стоимость с учетом НДС	399 996,035

Проверил

Матмуратов И.

Составил:

Ормашов М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТЫ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ В ССГ "АКТУБА" КЕГЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 0033.1
НА УЛИЧНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	296 449 127 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6 089 925 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 890 370 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	109 508 832 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	174 960 000 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	353,118387	17 246,13	6 089 925
			ИТОГО				6 089 925
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000101	C203-1001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	5,94	60 066,00	356 792
2	000863		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-Ч	1,794184	5 445,00	9 769
3	001070	C216-402	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	42,12	100 186,00	4 219 834
4	001935		АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	7,56	90 192,75	681 857
5	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	10,26	54 548,00	559 662
6	002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,878784	71 069,00	62 454
			ИТОГО	СУМ			5 890 370
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		582121-19	СТОЙКА СВ-95-2,0	ШТ	54	1 775 197,00	95 860 638
2	029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	108	840,00	90 720
3	030135		БИТУМ	Т	0,27462	4 200 000,00	1 153 404
4	044224	C121-9250	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	54	229 705,00	12 404 070
			ИТОГО	СУМ			109 508 832
			ВСЕГО	СУМ			109 508 832
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		346120-1-К	СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ LED-150W	ШТ	54	3 240 000,00	174 960 000
			ИТОГО	СУМ			174 960 000
			ВСЕГО	СУМ			174 960 000
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			174 960 000
			ВСЕГО	СУМ			296 449 127

Составил: _____ ОРМАШОВ М.

Проверил: _____ МАТМУРАТОВ И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТЫ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ В ССГ "АКТУБА" КЕГЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0033.1
УЛИЧНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: УЛИЧНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ					
1	E33-4-3-1	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	54	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,8	205,2
1.2	001070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	0,78	42,12
1.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	10,26
2	E33-3-12-1 ШНК.ДОП.8	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВЛ И ОРУ, СТОЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОР ВЛ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОРТАЛОВ ОРУ: С ОКЛЕЙКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТКАНЬЮ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,4577	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	245,31	112.278387
2.2	000863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-Ч	3,92	1,794184
2.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,92	0.878784
2.4	030135	БИТУМ	Т	0,6	0,27462
3	582121-19	СТОЙКА СВ-95-2,0	ШТ	54	
4	E33-4-21-1 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	54	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,32	17,28
4.2	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	0,11	5,94
4.3	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	2	108
4.4	044224	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	1	54
5	E33-4-14-3 ШНК.ДОП.9	УСТАНОВКА СОЛНЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С ВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100ШТ	0,54	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34	18,36
5.2	001935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	14	7,56
6	346120-1-К	СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ LED-150W	ШТ	54	

Составил:  ОРМАШОВ М.Проверил:  МАТМУРАТОВ И.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ССГ "АКТУБА" КЕГЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе:

Гл инженер Кегейли р.ч.б. К. Бекмуратов.

Инженер Кегейли р.ч.б. Э. Казымбетов.

Тех.назор Кегейли р.ч.б. А. В. Тарбаев.

Казымбетов Б. - представитель ООО "Арх Энерго Проект"

произвели осмотр, произвели обмер объемов работ, подлежащих к выполнению и составили настоящий акт о результате работ:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
УЛИЧНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ			
1	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	54
2	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВЛ И ОРУ,	100М2	0,4577
3	УСТРОЙСТВО КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	54
4	УСТАНОВКА СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,54

К. Бекмуратов

/подпись/

Э. Казымбетов

/подпись/

А. В. Тарбаев

/подпись/

Казымбетов Б.

/подпись/



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: ekspertiza.rk@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 26-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43828

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumani «Aqtuba» OFYda ko'cha yoritgichlarini qurish» ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Kegeyli tumani Obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "ARX ENERGO PROEKT" MChJ.

Litsenziya AL - 001585 sonli, 11.01.2021 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi yangi qurilish.

Murojaat raqami: № 43243

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili 24 maydagi №49 son buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumani «Aqtuba» OFYda ko'cha yoritgichlarini qurish» ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlari 387 742,752 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 325 609,21 ming so'm.

Asbob uskunalar: 11 558,400 ming so'm

QQS: 50 575,142 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 12 253,283 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumani «Aqtuba» OFYda ko'cha yoritgichlarini qurish" ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: SERIMBETOV RUSLAN KENGESBAEVICH



Актуба ОФЙ худудига тунги ёритгич чирокларини урнатиш шартлари

1. Электрон монтаж ишлари буйича балансида техника механизмлари булиши шарт
2. Олий маълумотга эга бўлган, умумий иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган 1 нафар раҳбар ходим; - умумий иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар олий маълумотли лойиҳа бош муҳандиси; -
3. Уч йиллик стажи булиши керак. Банкдан қарздорлиги ҳақидаги қатнашувчи қорхоналар техник топшириқда қурсатилган барча талабларга жавоб бериши керак. Акс ҳолда савдодан шетлатилади
4. Электрон монтаж ишлари буйича лицензия булиши керак
5. Объектни қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Кегейли тумани Ақтуба ОФЙ ҳудудига тунги жактыландырыў ускенелерин орнатыў.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар руйхати
1	Ташаббускор номи	Кегейли тумани Ободанлаштириш бошкармаси
2	Лойиҳани танлашга жойлаштиришга асос бўладиган ҳужжат	Кегейли тумани ҳокимлигининг қарори
3	Ташаббускор жойлашган жойи	Кегейли тумани Ақтуба ОФЙ
4	Энг яхши таклифларни танлаш тури	Электрон
5	Молиялаштириш манбаси	Туман бюджетининг йил бошига эркин қолдиқ маблағлари ҳисобидан
6	Кегейли тумани Ақтуба ОФЙ ҳудудига тунги жактыландырыў ускенелерин орнатыў.	Кегейли тумани Ақтуба ОФЙ ҳудудига тунги жактыландырыў ускенелерин орнатыў. Лойиҳа смета иш ҳажми илова қилинади, Махсус электрон порталга жойлаштирилади
7	Буйиртмачи жойлашган манзил	Кегейли тумани Маденият МФЙ Кегейли гузары 52
8	Буюртмачининг мақсад ва вазифалари	Кегейли тумани Ақтуба ОФЙ ҳудудига тунги жактыландырыў ускенелерин орнатыў.
9	Танлаш ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш учун манзил	Махсус электрон портал http://etender.uzex.uz
10	Таклифларни амалга ошириш муддати	http://etender.uzex.uz сайтда эълон қилинган кундан бошлаб 5 кун
11	Танлаш (конкурс) таклифларни қабул қилиш манзили ва вақти	Таклифларни қабул қилиш муддатининг охири куни http://etender.uzex.uz сайтда кўрсатилган
12	Танлаш (конкурс)	Ўзбекча
13	Иштирокчиларга қўйиладиган талаблар	1.Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар буйича қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот (солиқ инспекцияси қайдномаси) 2.Белгиланган қафолат суммасини биржа ҳисоб рақамига ўтказиш 3. Шунга ўхшаш охириги 3 йил ичида бажарилган ишлар буйича маълумотлар 4. Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати) 5. Мавжуд техникалар сони балансдаги 6. Ҳисоб рақамида 20 фоизайланма маблағ борлиги тўғрисида маълумотном а (банк маълумотномаси) 7. Юридик шахсни руйхатдан ўтказганлик тўғрисида гувоҳнома 8. Қурилиш объектини жойига бориб ўрганиш. 9. бюртмачи ҳисобига 3% закат пули ўтказиши

		шарт
14	Етказибтуришбуйичаталаблар	Иштирокчи талаб қилинадиган талаблар буйича (бажарилағнишлар, хизматлар) барча бандлари буйича ишларни ўз вақтида сифатли бажариши керак. Иштирокчи қилинган ишлар буйича буюртмачига ҳисобот тақдим этиши лозим.
15	Товар (иш, хизмат) ларни етказиб бериш (ишни бажариш) муддати	45 банк иш куни
16	Буюртмачининг лойиха сметаси буйича бошланғиш баҳоси	387 742 752 сум
17	Лойиҳани молиялаштириш	Олдиндан 30 фоиз аванс қолган маблағ бажарилган иш далолатномасига асосан тўлаб берилади (форма2)
18	Бирламчи ҳужжатлар руйхати	Техник ҳужжатлар, бажарилган ишлар, лойиха смета иш ҳажми
19	Контракт валютаси	Сўм
20	Маълумотчун телефон	+998935921266