

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Международного
Вестминстерского Университета
в г.Ташкенте


Б.Р.Миркасимов
2022 г.



Техническое задание к выполнению строительно-монтажных и ремонтных работ по текущему ремонту покрытия полов кабинетов, шумоизоляция стен в зданиях МВУТ по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Истикбол 12 (далее - МВУТ).

Основные материалы применяемые при производстве работ:

1. Ковровое покрытия аналогично существующему по согласованию с заказчиком. (Производство Бельгия, Франция);
2. Акустические панели аналогично существующему по согласованию с заказчиком..

Все материалы используемые на объекте строительства дополнительно согласовываются с заказчиком (в том числе, торговая марка, цвет, палитра и т.д.)

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ IV					
КОМНАТА №101					
1	Е34-1-57-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ:АКУСТИЧЕСКИМИ	100М2	0,304	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,7	26,9648
1.2	030099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,04	0,01216
1.3	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0054	0,001642
1.4	044359	АКУСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (МДФ ОБЩИТИЙ ПАРОЛОНОМ ТОЛЩИНОЙ 2 СМ И ОБЁРНУТАЯ МЕБЕЛЬНОЙ ТКАНЬЮ ПО БОКАМ СНИЗУ И СВЕРХУ СКРЕПЛЕН НАЛИЧНИКОМ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ	М2	103	31,312
2	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	0,381
2.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0004
2.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0004
2.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,015
2.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000032
2.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02
2.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0042
3	РОЗО	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ	ШТ	1	
4	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	1,524

4.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016
4.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016
4.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,06
4.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000126
4.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4,08
4.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0168
5	РОЗД	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ	ШТ	4	
6	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА СЕТЕВАЯ RJ45 УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	1,524
6.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016
6.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016
6.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,06
6.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000126
6.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4,08
6.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0168
7	РОЗС	РОЗЕТКА СЕТЕВАЯ RJ45	КТ	4	
8	ПР	ПОДРОЗЕТНИК	ШТ	9	
КОМНАТА №301					
9	Е34-1-57-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ:АКУСТИЧЕСКИМИ	100М2	0,45	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,7	39,915
9.2	030099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,04	0,018
9.3	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0054	0,00243
9.4	044359	АКУСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (МДФ ОБЩИТИЙ ПАРОЛОНОМ ТОЛЩИНОЙ 2 СМ И ОБЁРНУТАЯ МЕБЕЛЬНОЙ ТКАНЬЮ ПО БОКАМ СНИЗУ И СВЕРХУ СКРЕПЛЕН НАЛИЧНИКОМ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ	М2	103	46,35
10	Е34-1-57-15	МОНТАЖ АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЕЕ 1000 X 500 ММ	100М2	0,15	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104	15,6
10.2	030099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,04	0,006
10.3	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0054	0,00081
11	ПАНАКУ	АКУСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЕЕ 1000 X 500 ММ, ТОЛЩИНОЙ 20-50 ММ В КОМПЛЕКТЕ С ТРОСОМ И КРЕПЛЕНИЕМ /МДФ ОБЩИТИЙ ПАРОЛОНОМ ТОЛЩИНОЙ 2 СМ И ОБЁРНУТАЯ МЕБЕЛЬНОЙ ТКАНЬЮ ПО БОКАМ СНИЗУ И СВЕРХУ СКРЕПЛЕН НАЛИЧНИКОМ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ	КТ	30	
12	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,03	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	1,143
12.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0012
12.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0012
12.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,045
12.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000095
12.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	3,06
12.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0126

13	РОЗО	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ	ШТ	3	
14	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА СЕТЕВАЯ RJ45 УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	0,381
14.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0004
14.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0004
14.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,015
14.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000032
14.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02
14.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0042
15	РОЗС	РОЗЕТКА СЕТЕВАЯ RJ45	КТ	1	
16	ПР	ПОДРОЗЕТНИК	ШТ	4	
КОМНАТА №203					
17	Е57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА, РЕЛИНА И КОВРОЛИНА	100М2	0,715	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	8,14385
17.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,47	0,33605
18	Е11-1-56-2 ШНК.ДОП.12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100М2	0,715	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,52	6,8068
18.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,52	3,9468
18.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,02145
18.4	031593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	0,9	0,6435
19	Е11-1-37-6	УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,715	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	52,73	37,70195
19.2	031688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,066	0,04719
19.3	043128	КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЯ АНАЛОГИЧНО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ. (ПРОИЗВОДСТВО БЕЛГИЯ)	М2	102	72,93
19.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,3575
20	Е57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	0,35	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,77	1,3195
20.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,11	0,0385
21	Е11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ	100М	0,35	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	2,6775
21.2	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0003	0,000105
22	ПМДФ	ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ	М	35	
КОМНАТА №205					
23	Е57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА, РЕЛИНА И КОВРОЛИНА	100М2	0,56	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	6,3784
23.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,47	0,2632
24	Е11-1-56-2 ШНК.ДОП.12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100М2	0,56	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,52	5,3312
24.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,52	3,0912
24.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,0168
24.4	031593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	0,9	0,504
25	Е11-1-37-6	УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,56	

25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	52,73	29,5288
25.2	031688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,066	0,03696
25.3	043128	КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ АНАЛОГИЧНО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ. (ПРОИЗВОДСТВО БЕЛГИЯ)	М2	102	57,12
25.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,28
26	Е57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	0,32	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,77	1,2064
26.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,11	0,0352
27	Е11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ	100М	0,32	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	2,448
27.2	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0003	0,000096
28	ПМДФ	ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ	М	32	
КОМНАТА №217					
29	Е57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА, РЕЛИНА И КОВРОЛИНА	100М2	0,715	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	8,14385
29.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,47	0,33605
30	Е11-1-56-2 ШНК.ДОП.12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100М2	0,715	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,52	6,8068
30.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,52	3,9468
30.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,02145
30.4	031593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	0,9	0,6435
31	Е11-1-37-6	УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,715	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	52,73	37,70195
31.2	031688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,066	0,04719
31.3	043128	КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ АНАЛОГИЧНО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ. (ПРОИЗВОДСТВО БЕЛГИЯ)	М2	102	72,93
31.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,3575
32	Е57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	0,35	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,77	1,3195
32.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,11	0,0385
33	Е11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ	100М	0,35	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	2,6775
33.2	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0003	0,000105
34	ПМДФ	ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ	М	35	
КОМНАТА LRC					
35	Е57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА, РЕЛИНА И КОВРОЛИНА	100М2	2,234	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	25,44526
35.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,47	1,04998
36	Е11-1-56-2 ШНК.ДОП.12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100М2	2,234	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,52	21,26768
36.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,52	12,33168
36.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,06702
36.4	031593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	0,9	2,0106
37	Е11-1-37-6	УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	2,234	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	52,73	117,79882

37.2	031688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,066	0,147444
37.3	043128	КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЯ АНАЛОГИЧНО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ. (ПРОИЗВОДСТВО БЕЛГИЯ)	М2	102	227,868
37.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,117
38	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	0,74	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,77	2,7898
38.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,11	0,0814
39	E11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ	100М	0,74	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	5,661
39.2	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0003	0,000222
40	ПМДФ	ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ	М	74	
РАЗДЕЛ: ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМНАТЫ ПО ФИЗИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ					
41	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,515	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	105,85305
41.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	7,878
42	E57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ТИПА ТАРКЕТ	100М2	0,8	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,09	8,872
42.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,55	0,44
43	E57-2-11 ШНК.ДОП.5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	2,315	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,56	292,9864
43.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,76	124,4544
43.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,6	15,279
44	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХВС ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,75	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	142,68
44.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	10,005
44.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0225
44.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,000638
44.5	038021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М	89,9	67,425
44.6	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,075
45	E16-4-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,75	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,24	48,18
45.2	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0075
45.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0075
45.4	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	1,125
45.5	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,0009
45.6	063808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	74,85
46	ОТВ20	ОТВОД Д 20-ММ	ШТ	12	
47	ПОТВ20	ПОЛУОТВОД Д 20-ММ	ШТ	12	
48	ТРОЙ20Х20	ТРОЙНИК ППР Д 20Х20Х20ММ	ШТ	6	

49	МУФТ20	МУФТА Д 20-ММ	ШТ	24	
50	КРЕП120	КРЕПЛЕНИЕ ППР Д-20 ММ	ШТ	75	
51	ОТВ50	ОТВОД Д 50-ММ	ШТ	12	
52	ПОТВ50	ПОЛУОТВОД Д 50-ММ	ШТ	12	
53	ТРОЙ50Х50	ТРОЙНИК ППР Д 50Х50Х50ММ	ШТ	6	
54	КРЕП150	КРЕПЛЕНИЕ ППР Д-50 ММ	ШТ	75	
55	Е17-1-1-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ	0,7	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,06	3,542
55.2	034247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00049
55.3	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0014
55.4	055377	ТРАП	КОМПЛЕКТ	10	7
56	Е16-5-1-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ОТСЕКАЮЩИХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	10	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	14,7
56.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	3,5
56.3	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,0014
56.4	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,011
56.5	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,02
57	КРАНОТ15	КРАН ОТСЕКАЮЩИЙ Д-15 ММ	ШТ	10	
58	АДАП120	АДАПТОР Д-15 ММ	ШТ	10	
59	Ц8-2-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1. КАБЕЛЬ ВВГ 3 X 1,5 ММ /ОСВЕЩЕНИЕ/	100М	0,75	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,4	9,3
59.2	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000040	0,000030
59.3	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0041	0,003075
59.4	064235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,0072
60	15092-8008	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х2,5	1000М	0,075	
61	113-1701	ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.16ММ	М	75	
62	Е11-1-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	2,315	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	277,2907
62.2	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	3,0095
62.3	045410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	236,13
63	Е69-9-2 ШНК.ДОП.7	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЯ И ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,11	
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	27,28
63.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	157,3
64	С310-1015	ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ	Т	11	
64.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1264	1,3904