




“ТАСДИКЛИЙМАН”



ART STROY INFO МЧЖ рахбари
Ж.МАМАДАЛИЕВ

Техник топшириқ

1	Лойиҳанинг чекланган қиймати	<u>Хизматларнинг чекланган қиймати 15%</u> <u>ҚҚС ни ҳисобга олган ҳолда 116 200 000 сўм.</u>
2	Молиялаштириш манбаи	<u>Бюджет маблағлар</u>
3	Иштирокчилар учун тўлов шартлари	<u>Ўзбекистон Республикасининг</u> <u>“Давлат харидлар тўғрисида” гиконунига мувофиқ (41-</u> <u>модда), Шартнома умумий суммасининг камида</u> <u>30% миқдоридаги аванс</u> <u>тўлови шартнома тўғрисидаги маълумотлар шартномалар ре</u> <u>естрига киритилган кундан бошлаб 10 (ўн) банк</u> <u>кўни ичида амалга оширилади.</u>
4	Тўлов валютаси	<u>Ўзбек сўми</u>
5	Етказиб бериш муддати	<u>4-8 соат, 24/7</u>
6	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	<u>танлов таклифларини</u> <u>топириштирган кундан бошлаб камида 15 кун.</u>

Овен контролл ери 0 +	(Суғориш тизими, иқлимни назорат қилиш тизими, озонация, деорация тизимларини автоматик бошқарув тизими учун қўлланилади. Жами 5 дона контроллер ишлатилади)		5 шт	5 800 000	29 000 000
	1. от 9 до 30 В постоянного тока при T > -20 °C от 9 до 26 В постоянного тока при -40 °C > T > -20 °C (номинальное 12 или				

	<p>24 В)</p> <p>2. 90 до 264 В переменного тока (номинальное 120/230 В) частотой от 47 до 63 Гц (номинальное значение 50 Гц)</p> <p>Потребляемая мощность, не более-45 ВА</p> <p>Пусковой ток, не более-10 А – при напряжении 90 В 44 А – при напряжении 230 В 54 А – при напряжении 264 В</p> <p>Длительность переходного процесса, не более-3 мс – при напряжении 90 В 2 мс – при напряжении 230 В 2 мс – при напряжении 264 В</p> <p>Выходное напряжение встроенного источника питания:</p> <p>–3. для исполнения 220 В-24±3 В, ток потребления не более 400 мА от 9 до 26 В постоянного тока при -40 °С > T > -20 °С (номинальное 12 или 24 В)</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>Электр манба 24 вольт +</p>	<p>(А*ч: 75, МХБ ММ 75) Датчиклар учун бир дона ва хар бир контроллер учун бир донадан жами 6 дона электр манба ишлатилади</p>		<p>6шт</p>	<p>1 300 000</p>	<p>7 800 000</p>
<p>+</p> <p>Электр шкаф ()</p>	<p>(номинальное напряжение: 380В; номинальный ток: до 400А; частота: 50Гц; выдерживаемый ударный ток: при номинальном токе шкафа 250А; при номинальном токе шкафа 400А; не менее 10 кА; не менее 25 кА.)</p>		<p>1шт</p>	<p>3 000 000</p>	<p>3 000 000</p>
<p>ПЧВЗ преобразователи частоты векторные для насосов и вентиляторов +</p>	<p>3 та секция учун бир донадан суғориш тизимида қўлланилади (3 фазы, 200...240 В (0,25...11 кВт)) 3 фазы, 380...480 В (0,37...90 кВт))</p>		<p>3шт</p>	<p>2 400 000</p>	<p>7 200 000</p>
<p>Реле ва магник юргизгичлар -</p>	<p>24 дона яритиш тизими лампалари, 3 та суғориш тизими, 4 дона иқлимни назорат қилиш тизими, 1 дона озонация, 1 дона деорация, 2 дона дозатор, 5 дона дозатор ишини автоматик назорат қилиш учун жами 40 дона реле ишлатилади</p>		<p>40шт</p>	<p>330 000</p>	<p>13 200 000</p>
<p>Овен</p>	<p>1.diskret kirish / chiqish moduli</p>				

<p>лаборатория стенди -</p>	<p>2. interfeysi konvertori RS-232 <-> RS-485 galvanik izolyatsiyali 3.BSF quvvat filtri birligi 4.AI / DI / DO / AO bilan PLC100 / 150/154 kichik tizim boshqaruvchilari</p>		<p>1 шт</p>	<p>56 000 000</p>	<p>56 000 000</p>
--	---	---	--------------------	--------------------------	--------------------------