

"УТВЕРЖДАЮ"



Директор
ср. общеобразовательной
школы №18

С.Окбоев.

2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 2022г.

г. _____


Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе заместитель директора школы №18 С.Ибрагимов, завхоз школы №18 С. Жураев и представитель ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT" Т.Хидировы. Составили настоящий акт о том, что сего числа произвели осмотр текущего состояния **СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №18 В КИШЛАКЕ ГАЛАМУЛЛА СМГ "ЖИЙДА" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ**. для определения объемов и видов ремонтно-строительных работ на текущего ремонта. По результатам осмотра установили : производить текущий ремонт и выполнить нижеследующих объемов и видов ремонтно-строительных работ.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|-------|--|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №18 | | 0 |
| 2 | ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 100 M2 | 1,684 |

Настоящий дефектный акт составлен в 3^х экземплярах для составления сметной документации.

Акт подписали члены комиссии:

Зам.директор школа №18

 С.Ибрагимов

Завхоз №18

 С.Жураев

Представитель ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT"

 Т.Хидиров

ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №18 В
КИШЛАКЕ ГАЛАМУЛЛА СМГ "ЖИЙДА" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

565/52

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Яккабог – 2022

ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №18 В
КИШЛАКЕ ГАЛАМУЛЛА СМГ "ЖИЙДА" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ НДС – 3 618,00 т.с

Директор:

ГИП:

Инженер-сметчик:



Хидиров Т.

Мирзаев И.

Маликов Ф.

Пояснительная записка

К определению стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №18 В КИШЛАКЕ ГАЛАМУЛЛА СМГ "ЖИЙДА" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

Стоимость строительства определена в текущих ценах, согласовано постановления Кабинета Министров Республики Узбекистана № 261 от 11.06.2003 года «О перехода на договорные текущих цены».

При расчете з/плата рабочих-строителей за январь месяц 2022 года по март месяц 2021 год согласно данным государственной комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. (кат. I - кв. 2022 г).

Цены на строительные материалы приняты по каталогу текущих цен РУз разрабатываемого ЦЭРиЦКС согласно результатам мониторинга и по сведениям предоставленными Госархитекстроя за январь - март 2022 года.

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен сложившихся на автомобильные перевозки.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями».

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии постановлением Кабинета Министров РУз № 532 от 20.12.1999г, п.1.

Принятие цены на строительные материалы, услуги механизмов и транспорта носят рекомендательный характер.


В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г. №302, рекомендуемая стартовая стоимость является ориентиром при проведении договора и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Расчетная стартовая стоимость строительства по объекту:

Текущий ремонт ср общеобразовательной школа №18 в кишлаке Галамулла СМГ "Жийда" Яккабагском районе. **выразилось с учетом НДС: -- 3 618,00 т.с.** (Три миллиона шестьсот восемнадцать тысячи сум.)

Главный инженер проекта

Инженер - сметчик:



Расчетная стартовая стоимость строительства
в договорных текущих ценах объекта:
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №18 В КИШЛАКЕ ГАЛАМУЛЛА СМТ "ЖИЙДА" ЯККАБАТСКОМ РАЙОНЕ.

Согласно данным государственной комиссии Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (кат.1-кв. 2022 г) и управления статистики Кашкадарьинской области сложившаяся среднечасовая зарплата рабочих-строителей по отрасли «Строительство» по вилкату за январь месяц 2022 года по март месяц 2022 г. составила --- 20 538,48 сум;
Основная заработная плата по объекту: 16,958 X 20 538,48 = 348 290 сум

| № п/п | Наименование работ и затрат | Прямые затраты | | | | | | | Проч.затраты | Затрат на страх. объект Ст12 х 0,0032 | Оборудование | Трансп. услуг и эксл. расх. Ст14 х 0,02 | Всего ст-сть без НДС. | Всего ст-сть с НДС | затрат заказчика 3% | Всего ст-сть | |
|-------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|---|---------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|---|
| | | Зарплата | Экспл. Машины и мехл. | Стр-ые мат-ы, конешии | Трансп. услуг и эксл. расх. Ст 5 х 0,05 | Кабельно-проводная изделия | Трансп. услуг и эксл. расх. Ст 7 х 0,02 | Всего прямых затрат | | | | | | | | | Трансп. услуг и эксл. расх. Ст14 х 0,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №18. | 348,29 | 10,37 | 2041,19 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 2501,90 | 554,42 | 3056,32 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 3066,10 | 3526,02 | 91,98 | 3618,00 |
| | Итого | 348,29 | 10,37 | 2041,19 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 2501,90 | 554,42 | 3056,32 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 3066,10 | 3526,02 | 91,98 | 3618,00 |

16,95788
Главный инженер проекта:
Инженер сметчик
МАМАДУЛЛАХОНОВ ШАМШАРДИН
PROJEKTSU
Kashkadarya



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №18 В КИШЛАКЕ ГАЛАМУЛЛА СМГ "ЖИЙДА"
ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №18

(наименование работ)

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|--|------------------------------|--|----------|------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 16,95788 | 20538,48 | 348289,08 |
| 2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,18524 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 348289,08 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 1 | 00975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/ | МАШ-ЧАС | 0,21892 | 1207,00 | 264,24 |
| 2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,18524 | 54548,00 | 10104,47 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 10368,71 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 1 | 31053 | КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б | ТН | 0,09936 | 18000000,00 | 1788480,00 |
| 2 | 31430 | ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,02526 | 8437500,00 | 213131,25 |
| 3 | 34035 | УАЙТ-СПИРИТ | ТН | 0,01684 | 2350000,00 | 39574,00 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 2041185,25 |
| Итого: | | | | | | 2399843,04 |

Составил: _____

Проверил: _____

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №18 В КИШЛАКЕ ГАЛАМУЛЛА СМГ "ЖИЙДА"
ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №18

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|--|--------------|--|-------------------|------------|--------------|
| | | | | на единицу | по |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №18 | | | | | |
| 1 | E15-04-014-1 | ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 100 М2 | | 1,684 |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 10,07 | 16,95788 |
| 1.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,11 | 0,18524 |
| 1.3 | 00975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/ | МАШ-ЧАС | 0,13 | 0,21892 |
| 1.4 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,18524 |
| 1.5 | 31053 | КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРОК А, Б | ТН | 0,059 | 0,09936 |
| 1.6 | 31430 | ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ | ТН | 0,015 | 0,02526 |
| 1.7 | 34035 | УАЙТ-СПИРИТ | ТН | 0,01 | 0,01684 |
| Итого затраты труда (чел-час): | | | | | 17,14 |
| Итого машины и механизмы (маш-час): | | | | | 0,40 |

Составил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)