

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

Капитал таъмир внутривозвественных автомобильных дорог в Камашинском районе

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	1 906,815
	Отчисление на социальное страхование	228,818
2	Эксплуатация машин и механизмов	18 133,082
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	245 322,643
4	Оборудование	0,000
Итого:		265 591,358
5	Прочие затраты подрядчика 0,2216	58 855,045
6	Затраты на страхования объекта	0,000
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		324 446,403
НДС 15%		48 666,960
Всего СМР с НДС		373 113,362

ЗАКАЗЧИК



М.П.

ПОДРЯДЧИК



М.П.

СВОДНАЯ ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
Капитал таъмир внутривозвездных автомобильных дорог в Камашинском районе

N п.п.	Месторасположения дорог	Основная зарплата, т.сум	Экс машин и механизмов, т.сум	Строительные материалы, т.сум	ИТОГО	Прочие затраты и расходы подрядчика	Затраты на страхование строительства объекта %	Всего СМР с НДС 15 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Асфальтобетон қолламағли йўллар Камашин тумани Савсантепа МФЙ 3 ички қучаси 3.521 м2	2 135,632	18 133,082	245 322,643	265 591,357	58 855,045	0,000	373 113,362
	ВСЕГО	2 135,632	18 133,082	245 322,643	265 591,357	58 855,045	0,000	373 113,362

Заказчик:



Исполнитель:



Камаши тумани Савантепа МФЙ 3 ички кучаси 3,521 м2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

1	2	3	4	5	
				на ед. измерения	по проектным данным
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			1000M2	3,9125	
1	1010-427-03	ПЛАНИРОВКА	ЧЕЛ.-Ч	1,49	5,829625
2	1010-427-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	1,49	5,829625
3	1010-427-03	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ			1000M3	1,2200	
1	1010-427-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	17,568
2	1010-427-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	17,446
3	1010-427-03	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	1,891
4	1010-427-03	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	5,8072
5	1010-427-03	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	8,6376
6	1010-427-03	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,1102
7	1010-427-03	ВОДА	M3	7	8,54
8	1010-427-03	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	122	148,84
ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ			T	1,7603	
1	1010-427-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,020974
2	1010-427-03	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,510487
3	1010-427-03	БИТУМ	T	1,03	1,813109
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ			1000 M2	3,521	
1	1010-427-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	58,55423
2	1010-427-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	33,02698
3	1010-427-03	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,07024
4	1010-427-03	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,84504
5	1010-427-03	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,7605
6	1010-427-03	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,42252
7	1010-427-03	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,07024
8	1010-427-03	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	10,84468
9	1010-427-03	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,82377
10	1010-427-03	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,45755
11	1010-427-03	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	340,1286
12	1010-427-03	ВОДА	M3	0,9	3,1689
13	1010-427-03	БИТУМ	T	0,0108	0,0380268
ПРИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01			1000 M2	3,521	
1	1010-427-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,08436
2	1010-427-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	2,53512
3	1010-427-03	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,26756
4	1010-427-03	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,21126
5	1010-427-03	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,10563
6	1010-427-03	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,26756
7	1010-427-03	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	85,27862
8	1010-427-03	БИТУМ	T	0,0028	0,0098588
РАЗДЕЛ 1. ОБОЧНИЦА					
УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ			1000M2	0,7500	
1	1010-427-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	23,775
2	1010-427-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	17,4525
3	1010-427-03	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	2,685
4	1010-427-03	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	6,135
5	1010-427-03	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	7,95
6	1010-427-03	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,6825
7	1010-427-03	ВОДА	M3	20	15
8	1010-427-03	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	63,3	47,475

Итого по локальной ресурсной ведомости:


(ПРОВЕРКА)



Камашы гумашы Савсантела МФЙ 3 нчки кучаси 3,521 м2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В базисных ценах
-- ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№	Шифр номера работ и затрат и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

Итого по локальному ресурсному расчету, составленному на основе локальной ресурсной ведомости N 1-0

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,98159	20538,48	2135624
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	77,311199		0
Итого по трудовым ресурсам:			СУМ			2135624

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	47	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	6,3378	120666	764757
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,405625	375836	3910808
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,510487	112515	57437
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	11,9422	198969	2376128
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,0563	500	528
10	426	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	8,6376	127576	1101950
12	314	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,95	205578	1634345
13	1125	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,5532	171463	609242
14	278	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,52815	500	264
16	347	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	6,3378	493461	3127457
17	348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	10,84468	205578	2229428
18	349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	4,82377	205578	991661
19	350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	5,45755	243530	1329077
Итого по строительным машинам:			СУМ			18133082

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
20	4076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	425,40722	534 026	227178516
21	424	ВОДА	М3	26,7089	500	13354
22	1385	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	196,315	39 921	7837091
23	3825	БИТУМ	Т	1,8609946	5 531 280	10293682
Итого по строительным материалам:			СУМ			245322643

Итого прямые затраты				СУМ		265591349
-----------------------------	--	--	--	------------	--	------------------

Составил


Проверил

Расчёт

Стоимости перевозки материальных ресурсов
 Камashi тумани Савсантала МВИ 3 ички кучаси 3,621 м2

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Кол-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	Стоимость мат-ов без перевозки на един измер	Объёмный вес т/м3	расход транс перевозки		Общая цена матер	
						Расст	на тн/км		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные ресурсы									
ТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	425,407	Гузор АБЗ	500 906,0	1	40	828	33120,0	534 026
	М3	26,7089		500				0,0	500
НО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	196,315	карьер	23 457	1,6	10	1029	16464,0	39 921
	Т	1,86099	Гузор АБЗ	5 400 000	1	40	3282	131280,0	5 531 280

Составил





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

1201000, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 20-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51011

Ob'jekt nomi «Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Savsantepa MFY ichki ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Zokirjonova Sevinch" X/K

Litsenziya AL-000115

Moliyalashtirish manbai - mahalliy budjeti

Bosh pudratchi - Tender tanlov savdolari asosida

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 50268

I. Loyihalash uchun asos

I.1. Buyurtmachining 2022 yil 15 iyuldagi 445-sonli xati

I.2. "Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

II. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

II.1. "Qashqadaryo Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

III. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

III.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfal'tabeton

Qamashi tumani Savsantepa MFY ichki ko'chasini joriy ta'mirlash 3521 m2 (3)

Mexanizm yordamida yo'lni geometric o'lchamga keltirish

Mavjud notekis joylarga qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Mavjud qatnov qismining ustiga bitum bilan ishlov berish

Qaynoq mayda zarrali asfaltobetondan 5 sm qalinlikda yotqizish, asfaltoukladchik bilan

Qoplama chetini qum-shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlash

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 373 113,362 ming so'm

shu jumladan:

Qamashi tumani Qamashi tumani Savsantepa MFY

ichki ko'chasini joriy ta'mirlash 3521 m2 (3)

- 373 113,362 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 103,982 kishi/soat

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 K-38-21 K-22-22 normalariga va Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi.

Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20 538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxleri "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

373 113,362 ming so'm qilib belgilandi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 103,982 kishi/soat

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

6.1 Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Savsantepa MFY ichki ko'chasini joriy ta'mirlash

Ilohiya-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 373 113,362 ming so'm


shu jumladan:

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 103,982 kishi/soat

6.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning taxsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich

Қазақстан Республикасының
Әкімшілік Аймақтары



Қамаши тумани Савангела МФЙ
Н У К С О Н Л А Р Д А Л О Л А Т Н О М А С И

Бұл, күйде негіз чекушлар, комиссия ағалары: Қамаши туман Ободонлаштырыш бөшкармасы басшы: Х.Құлбаев, Савангела МФЙ районы К.Сафаров, "Зокіржонова Севинч" Х/К икелелері Ф.Арифуллаева Ш.Ханматалиевлар иштироклада туздамит ушыбу кайдиномани шу түрисидаки Қашқадарье вилояти Қамаши тумани 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шаклланган бюджет маблаглари хисобидан ички хужалик йўлларини таъмирлаш буйича 2022 йил учун мажкур кайдиномани виғузал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздак ва ушыбу куча буйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Манзил		Узунлиги метр	5	6	7	8	9
	км	дан 2. гача 3.						
Асфалтобетон қоллама куриш								
Қамаши тумани Савангела МФЙ ички кучасы 14,084 м2								
1					Йўлни маррасини мустахамлаш	3130*1=	1000м ²	3,00
2					Йўлни автогрейдер ердамида геометрик ўлчамга келтириш	3130*5=	1000м ²	15,65
3					Қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётказиш	3130*5=	100м ³	4,820
5					Қоллама остига битум сепиб ишлов бериш	3130*4,5=	Т	7,0412
6					5 см калликлда асфалтобетонли қоллама куриш	3130*4,5=	1000м ²	14,084
1				км	40		Гўзор АБЗ	
2				км	40		Гўзор АБЗ	
3				км	10		карьер	

Қамаши туман ободонлаштырыш бөшкармасы вақиди
 "Зокіржонова Севинч" Х/К
 "Зокіржонова Севинч" Х/К
 Савангела МФЙ районы

