



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:20-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 52125

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi "Yangikent" kanalini joriy ta'mirlash va tozalash»

Buyurtmachi - "Oq Qoradaryo" irrigasiya tizimi boshqarmasi

Bosh loyihachi - "GIDRAVLIKA UNIVERSAL" MCHJ

Litsenziya AL-001844 от 16. 06. 2021й.

Moliyalashtirish manbai - Buyudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49268

1. Loyihalash uchun asos

1.1. "Oq-Qoradaryo irrigasiya tizimi boshqarmasi tomonidan berilgan texnik topshiriq

1.2. "Oq-Qoradaryo irrigasiya tizimi boshqarmasi boshlig'i O.Raimov tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

3.1. Loyiha maqsadi;

Ishtixon tumani "Gulobod" maxalla fukarolar yig'ini "Iarajav" kishlog'i xududidagi 1500 gektar ekin maydonini suv bilan ta'minlash, axolini suv resurslariga bo'lgan extiyojini qondirish, turmush sharoitini yaxshilashdan iborat.

O'rganilgan massiv; Samarqand shahrining shimoli-g'arbida 55 km masofa uzoklikda joylashgan

Ta'mirlash va tozalash ishlariga kiritilgan kanal ma'muriy jihatdan Ishtixon tumani hududida joylashgan va OK-Qoradaryo irrigasiya tizimi boshqarmasi balansida turadi. Geomorfologik jihatdan massiv prolyuvial tekislikda joylashgan. Uchastkaning yuzasi qiyaligi 0.005. Umumiy qiyalik shimol tomonga 0.003-0.006 yunalgan.

Ishtixon tumani "Gulobod" maxalla fukarolar yig'ini "Iarajav" kishlog'i xududi ekin erlargia xizmat kursatuvchi "Yangikent" kanali 1955 yilda kurilgan. Umumiy uzunligi 15,0 km bulib, 12,9 km kismi beton qoplamali. Suv o'tkazish kobilyati 20 mz/s. Kanaldan fermer xujaliklari va kishlok axolisi tomorka maydonlari foydalanadi. Ishtixon tumanining Sh. Odilov MMTP idagi 15 ta fermer xujaliklarining 1500 gektar ekin maydonini suv bilan ta'minlaydi. "Yangikent" kanalining xozirgi xolati konikarsiz. Ushbu kanal xar yili tozalanishiga karamasdan tuprok tarkibida shagal va kum kupligy xisobiga kanalning FIK 60% ni

tashkil kiladi. Suv o'tkazish kobilyati 60% ga pasayib ketgan. Kanalning oxirgi kuyi uchastkalariga suv etib bormaganligi sababli g'alla va qishlok ekinlari hosildorligiga salbiy ta'sir kilmokda.

Ishchi loyixaga "Yangikent" kanalining PK30+00 dan PK96+00 gacha bulgan 6,6 km kismini tulik ta'mirlash va tozalash ishlari kiritilgan.

Loyixaviy parrametrlari quyidagicha :

Kanal tubi kengligi $v=4.0$ m

- otkos qiyaligi $m= 1,5$

- kanalning qurilish balandligi o'rtacha $h = 2.89$ m.

Asosiy ish hajmlari: ekskavator xarakatlanish yullarni ochish uchun buldozer yordamida tuproq surish ishlari - 13137.1 m³; 0.8 m³ kovsh hajmdagi ekskavator yordamida kollektor tozalash - 61714,4 m³; shundan otvalni avtosamosvallarga ortish - 40373,92 m³; tashish 64598,27 ton. buldozer yordamida kavarer tekislash ishlari -40373,92 m³; qul kuchida tozalash ishlari 576,77 m³; qilib belgilangan.

Qurilish muddati 2 oy

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tan narxini xisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamsining 11.06.2003 yildagi 261 -sonli qarori asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi. "Investisiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish tug'risida" 05.12.2004 yildagi 226 -son "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish tug'risida" ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "o'z.R. Qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlari katalogi" asosida xisob kitob xujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan takdim etilgan ma'lumotlarga kura (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlari mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari tug'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati hokimi o'rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli" xisob kitob xujjatlari asosida aniqlandi.

Ish haki qiymati (1kishi/ soat uchun) 2020 - yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qumitasi Samarqand viloyati buyicha "kurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish xaki darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar xisobiga olingan xolda 18 609.72 sum etib belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlanadi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert baxolash jarayonida ishchi loyihada maxalliy xulosaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilib, javoblar va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olindi.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlariga quyidagi tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

-qabul qilingan standartlar Shnvaqga muvofiq tuzatildi;

-aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;

-qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan extiyojini aniqladi;

-materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;

-Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'ektning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 706 139,080 ming sum, bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 10 953,636 ming sumga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 695185,444 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -

Qurilish materiallari va konstruktsiyalari -

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani xisobga olgan xolda 12 % - 16529,633 ming sum;

Mashina va mexanizmlar -493 656,484 ming sum;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % - 92 394,706 ming sum;

Sug'urta xarajatlari -1928,259 ming sum;

QQS 15 % - 90 676,362 ming sum;

Bundan tashqari:

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari -81 584,350 ming sum; (ekspertizada xisobga olinmagan)

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 – II bob, 8 - band : Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi. Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta xujjatlarida loyiha va ish xajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharxlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajatlar smetasi buyurtmachiga topshirish

6.6. Eskpert xulosasining amal qilish muddati – 2 yil

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi "Yangikent" kanalini joriy ta'mirlash va tozalash" ishchi loyihasi ekspertiza natijalari va mazkur xulosasining 6.3 va 6.5 bandlari bo'yicha muloxazalar xisobiga olingan xolda qushimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qaroriga muvofiqligi uchun 261 son 03.07.2003 yildagi 302 son va SHNQ 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va ish shartnomasini tuzish uchun asos bula olmaydi, qurilish qiymatini qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qaror tanlov asosida buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich