



Директор  
СР общеобразовательной  
школы №9  
Б.Сафаров.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

2022г.

" " 2022г.

г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе заместитель директора школы №9 Н.Бердиёров, завхоз школы №9 Х. Эргашев и представитель ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT", Т.Хидиروفы. Составили настоящий акт о том, что сего числа произвели осмотр текущего состояния ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №9 В КИШЛАКЕ СОВУКБУЛОК СМГ "СОВУКБУЛОК" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ. для определения объемов и видов ремонтно-строительных работ на текущего ремонта. По результатам осмотра установили : производить текущий ремонт и выполнить нижеследующих объемов и видов ремонтно-строительных работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №9 №2		0
2	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7.82

Настоящий дефектный акт составлен в 3х экземплярах для составления сметной документации.

Акт подписали члены комиссии:

Зам.директор школа №9

Завхоз №9

Представитель ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT"

*Handwritten signature* Н.Бердиёров  
*Handwritten signature* Х. Эргашев  
*Handwritten signature* Т.Хидиروف

ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT"

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №9 В  
КИШЛАКЕ СОВУКБУЛОК СМГ "СОВУКБУЛОК" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

565/49

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

44

Яккабог – 2022

ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT"

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №9 В  
КИШЛАКЕ СОВУКБУЛОК СМГ "СОВУКБУЛОК" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОЛЬНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ НДС – 15 506,00 т.с

Директор:

Хидиров Т.

ГИП:

Мирзаев И.

Инженер-сметчик:

Маликов Ф.



## Пояснительная записка

К определению стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №9 В КИШЛАКЕ СОВУКБУЛОК СМГ "СОВУКБУЛОК" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

Стоимость строительства определена в текущих ценах, согласовано постановления Кабинета Министров Республики Узбекистана № 261 от 11.06.2003 года «О перехода на договорные текущих цены».

При расчете з/плата рабочих-строителей за январь месяц 2022 года по март месяц 2021 год согласно данным государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. (кат. I -кв. 2022 г).

Цены на строительные материалы приняты по каталогу текущих цен РУз разрабатываемого ЦЭРиЦКС согласно результатам мониторинга и по сведениям предоставленными Госархитекстроя за январь -март 2022 года.

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен сложившихся на автомобильные перевозки.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями».

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии постановлением Кабинета Министров РУз № 532 от 20.12.1999г,п.1.

Принятие цены на строительные материалы, услуги механизмов и транспорта носят рекомендательный характер.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г. №302, рекомендуемая стартовая стоимость является ориентиром при проведении договора и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Расчетная стартовая стоимость строительства по объекту:

Текущий ремонт ср общеобразовательной школа №9 в кишлаке Совукбулок СМГ "Совукбулок" Яккабагском районе. **выразилось с учетом НДС: -- 15 506,00 т.с.**  
(Пятнадцать миллионов пятьсот шесть тысячи сум.)

Главный инженер проекта :

Инженер - сметчик:



Расчетная стартовая стоимость строительства  
в договорных текущих ценах объекта:  
**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №9 В МИШЛАКЕ СОВУКБУЛОК СМГ "СОВУКБУЛОК" ЯККАБАТСКОМ РАЙОНЕ.**

Согласно данным государственной комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (кат. I-кв. 2022 г.) и управления статистика Кашкадарьинской области сложившаяся среднечасовая зарплата рабочих-строителей по отрасли «Строительство» по вилочку за январь месяц 2022 года по март месяц 2022 г. составила --- 20 538,48 сум.  
Основная заработная плата по объекту. 356 592 X 20 538,48 = 7 323 860 сум

№ п/п	Наименование работ и затрат	Прямые затраты										Всего прямых затрат	Проч.затра з подразделк а С+10 х 0,2216	Всего С+10 + С+11	Затрат на страм. объект С+12 х 0,0032	Оборудован ие	Трансп. услуг и есл. расх. С+14 х 0,02	Всего ст-сть без НДС.	Всего ст-сть с НДС.	затрат кавалочка 3%	Всего ст-сть
		Зарплата	Экспль. Машины и мечв.	Стр-ые мат- вы, конес-ши	Трансп. услуг и есл. расх. Ст 5 х 0,05	Кабельно- проводная изделия	Трансп. услуг и есл. расх. Ст 7 х 0,02	Всего С+10 х 0,2216	Трансп. услуг и есл. расх. С+14 х 0,02	Всего ст-сть с НДС.	Всего ст-сть с НДС.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №9.	7323,86	40,37	3198,48	159,92	0,00	0,00	10722,63	2376,13	13098,76	41,92	0,00	0,00	15111,78	394,22	15506,00					
	ИТОГО	7323,86	40,37	3198,48	159,92	0,00	0,00	10722,63	2376,13	13098,76	41,92	0,00	0,00	15111,78	394,22	15506,00					

Главный инженер проекта:  356.592  
Инженер-сметчик:   


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №9 В КИШЛАКЕ СОВУКБУЛОК СМГ  
"СОВУКБУЛОК" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2**

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №9 №2

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	356,592	20538,48	7323857,66
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,2512	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>7323857,66</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,782	18892,00	14773,54
2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4692	54548,00	25593,92
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>40367,47</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,05474	9800000,00	536452,00
2	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,32062	1050000,00	336651,00
3	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,01877	41470,00	778,39
4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,1345	17000000,00	2286500,00
5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	1,4076	1500,00	2111,40
6	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0086	4184500,00	35986,70
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>3198479,49</b>
<b>Итого:</b>						<b>10562704,62</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №9 В КИШЛАКЕ СОВУКБУЛОК СМГ  
"СОВУКБУЛОК" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2**

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №9 №2

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера	наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу	по
1	2	3	4	5	6
<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №9 №2</b>					
1	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		7,82
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45,6	356,592
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	1,2512
1.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,782
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,4692
1.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,05474
1.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,041	0,32062
1.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЛЦЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,01877
1.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,1345
1.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18	1,4076
1.10	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,0086
<b>Итого затраты труда (чел-час):</b>					<b>357,84</b>
<b>Итого машины и механизмы (маш-час):</b>					<b>1,25</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись - инициалы, фамилия)