

ТАСДИҚЛАЙМАН

Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги
“Ягона бўлорғаччи хизмати инжиниринг
компанияси” раҳбари в.б.



Э.Абдувалиев

«_____» _____ 2022 й.



**Тошкент вилояти Нурафшон шаҳар йўллари цемент-бетон қопламаси
билан қуриш учун лойиҳа ишларига**

Т О П Ш И Р И Қ

Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги “Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси”
Бош лойиҳачи	Танлов асосида
Бош пудратчи	Халқ Депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 7 июндаги VI-53-94-10-0-К/22 сонли қарорининг 2-иловасига асосан
Лойиҳалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ-249-сонли қарори ва Халқ Депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 7 июндаги VI-53-94-10-0-К/22 сонли қарори
Қурилиш тури	Цемент-бетон қоплама билан қуриш
Объектнинг жойлашган ўрни ва узунлиги, ажратилган маблағ	Тошкент вилояти Нурафшон шаҳари бўйича: 1. Хуррият МФЙ Хуррият кўчаси 1000 м - 595.0 млн.сўм 2. Хуррият МФЙ Пахтакор кўчаси 1000 м – 595.0 млн.сўм 3. Обод Шухрат МФЙ Шох Шухрат кўчаси 700 м – 416.5 млн.сўм 4. Дегантепа МФЙ Қора қўйли-1 кўчаси 1200 м – 714.0 млн.сўм 5. Дегантепа МФЙ Қора қўйли-2 кўчаси 1100 м – 654.5 млн.сўм
Лойиҳалаштириш босқичи	Бир босқичда (ЛСХ) амалга оширилади.
Лойиҳалашнинг алоҳида шарт-шароитлари	Лойиҳада туман ички кўчаларини мавжуд ҳолатини яхшилаш мақсадида ишларини бажаришда халқ хўжалигида амалда тутган ўрнини ҳисобга олиш ва техник-иктисодий талабларга жавоб берадиган лойиҳа ечимларини қабул қилиш талаб қилинади
Бажарилаётган иш турлари ўлчамлари	Аҳоли пунтларининг ички кўчалари тоифасига қуйидагилар киради: - турар жой ҳудудларидаги кўчалар – турар жой ҳудудларининг ичида транспорт ва пиёда алоқалари, магистраль кўчаларга чиқиш, енгил, махсус ва туманга хизмат кўрсатувчи юк транспортининг ўтиши учун мўлжалланган; - даҳалар (квартал, массив, маҳалла) ичидаги кўчалар – транспорт воситаларининг турар жой бинолари ва қурилиш объектларига бориши. Енгил, махсус ва хизмат кўрсатувчи юк транспортининг ўтиши. - кўчанинг ўртача эни - 4,0 метр (жойидан келиб чиқиб ўрганишлар натижасида ва Буюртмачи билан келишган ҳолда ўзгариши мумкин) Аҳоли пунтлари ички кўчаларининг цементбетон қопламалари қуйидаги ўлчамларда қурилиши тавсия этилади: - турар жой ҳудудларидаги кўчаларда: қалинлиги – 18 см; - даҳалар ичидаги кўчаларда: қалинлиги – 16 см; нишаблиги – 15‰ (1 м га 1,5 см) қабул қилинади. Маҳаллий шароитдан келиб чиқиб, лойиҳа ҳужжатлари билан ушбу ўлчамларга аниқлик киритилиши мумкин. - ЛСХ ишлаб чиқишда уйларга кириб чиқиш инobatга олинсин, йўлнинг сатҳи кўтарилиб аҳолига ноқулайлик келтириб чиқаришни олди олиниши кўзда тутилсин. Йўлнинг сатҳи кўтарилиб кетишини олдини олиш мақсадида умумий қатлам қоплама ва асос қалинлигида ўйма ишлари олиб борилсин, қопламанинг юқори қатлами аҳолининг уйларга кириш сатҳидан баланд бўлиб кетмаслиги ҳисобга олинсин.
Қурилиш ишларини бажариш муддати	2022 йил
Лойиҳаланаётган объектнинг асосий кўрсаткичлари	Лойиҳавий ички йўллар йўл тўшамаси Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги томонидан тайёрланган лойиҳа ҳужжатлари асосида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг

	Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва ҳй-жой коммунал хўжалиги масалалари қотибяти томонидан 2022 йил 10 майдаги №05/1-337 сонли муносабат белгиси орқали тасдиқланган "Шаҳар ва бинка аҳоли пунктларидаги ички кўчаларнинг транспорт қатновчи қисмларида қаттиқ йўл қопламаларини лойиҳалаш ва қуриш бўйича вақтинчалик йўриқнома" асосида қабул қилинади
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Мавжуд ички кўчаларни режада жойлашуви (топография) ва қопламаси лойиҳавий ечимлари мангилли рўйхатга асосан буюртмачи томонидан тасдиқланган нусхалар қайдномаси ҳамда жойнинг рақамли модули (топосъемка) асосида ишлаб чиқилсин Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташини шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб боровчи ва юк тушириш йўллари, йўл қоришмаларини тайёрловчи корхоналар оморлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета ҳужжатларида ҳисобга олинishi керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш ҳажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга коэффициентлар амалдаги шаҳарсозлик меъёрлари асосида ўрнатилган тартибда қабул қилинсин
Лойиҳаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Шартномага асосан
Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти	ШНҚ 2.05.02-07 ва ШНҚ 2.07.01-03* талаблари асосида
Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар	Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилган энерготехникали муҳандислик ва технологик-асбоб ускуналар буюртмачи билан келишилган ҳолда лойиҳа-смета ҳужжатларига киритилсин
Муҳандислик изланишларни ишлаб чиқишга талаблар	Муҳандислик - харитавий (топографик) маълумотлар, муҳандислик тармоқларга уланиш учун техник шартларни олиш лойиҳачи томонидан бажарилади
Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар	Йўлнинг техник-фойдаланиш кўрсаткичларини зарурият ва меъёрий талаблардан келиб чиқиб, буюртмачи талаби асосида такомиллаштириш кўзда тутилиши лозим (ўтказиш қобилияти, ҳаракат хавфсизлиги ва бошқалар)
Капитал қўйилмаларнинг мужалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Республика бюджети ҳисобидан
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмиклик даражаси-ҚМҚ 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Норматив ҳужжатлар асосида
Тошпириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан ҳамда давлат экспертизасидан юқобий ҳулоса олингандан сўнг 3 нусхада тасдиқланган ҳолда, шунингдек смета ҳужжати электрон шаклда CD-дискда қабул қилинади. Ишчи лойиҳа-смета ҳужжатлари амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган ва тегишли ташкилотлар билан келишилган бўлиши керак.

Буюртмачи вакили

(лавозими, имзо, Ф.И.Ш)