



«MAGISTRAL QURILISH SERVIS»
MCHJ

МАНЗИЛ: Сирдарё ш. Ўзбекистон 210
СТИР: 302 251 184
ТЕЛ: +99 899 906-21-27

«MAGISTRAL QURILISH SERVIS» MCHJ

*SIRDARYO VILOYATI YANGIYER SHAHAR
SHODIYONA MFY HUDUDIDAGI KO'P QAVATLI UY
JOY ORALIG'IDAGI PIYODALAR YO'LAGINI JORIY
TAMIRLASH BO'YICHA
(0,190 км.)*

SMETA HUJJATLARI № 2-91/22

DIREKTOR:



M.TOVBOYEV.

SIRDARYO SH 2022 YIL



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 1484-145f-fdb8-7112-8d21-7901-5144
Хужжат яратилган сана: 2021-01-12
Ариза рақами: 26070140

Хужжат берилган: "MAGISTRAL QURILISH SERVIS"
mas'uliyati cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302251184

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"MAGISTRAL QURILISH SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 12-01-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-0001592

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302251184

Юридик шахснинг почта манзили: СИРДАРЁ Ш УЗБЕКИСТОН 210

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтнинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритнинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2051





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 20-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47587

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Yangier shahar "Shodiyona" MFY hududidagi piyodalar yo'lini obodonlashtirish(joriy ta'mirlash) ishlari 0,150 km»

Buyurtmachi - "Yangier shahar obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ

Litsenziya AL-0001592 12.01.2021yil

Moliyalashtirish manbai - Respublika buydjeti

Bosh pudratchi - tannlov asodida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 46428

1. Loyihalash uchun asos

O'zb.Rezp.Prizidentining PQ №172 2022 yil 18 mart, Kelishuv bayonnomasi.Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi,

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

O'zb.Rezp.Prizidentining PQ №172 2022 yil 18 mart, Kelishuv bayonnomasi.Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari,Ko'chalar joylashuv sxemasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1."Sirdaryo viloyati Yangier shahar "Shodiyona" MFY hududidagi piyodalar yo'lini obodonlashtirish(joriy ta'mirlash) ishlari 0,150 km" ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomaga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha : PK 0+00 dan PK 1+90gacha uzunligi - 150 pm. Mavjud yo'lni 1,75m kenglikda qo'l kuchi yordamida geometrik o'lchamga keltirish.Zichlash. 15 sm qalinlikda QshA asos yotqizish.

Yo'l asosiga qumdan tekislovchi qatlam o'rnatish.polietilen plenka toshash. Qoplamaga 1,5 m kenglikda 14sm qalinlikda beton qorishmasi yotqizish.

Yuk tashish masofasi - 14 va 15 km.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Kelishuv bayonnomasi, Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari, Ko'chalar joylashuv sxemasi.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

4.1. Smeta hujjatlari umumiy qiymati buyurtmachining xarajatlari bilan 44 863 608 so'm, 15% QQS bilan 41 101 398 so'mni, QQS siz 35 740 346 so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha -156,374 kishi/soatni tashkil etadi.

4.2. Loyiha-smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun ishchilarni ish haqqi 16 128,39 so'm/soat, Pudratchining boshqa xarajatlari 16%, mashina-mexanizmlar mash/soat narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan kelishuv bayonnomasiga asosan olingan. Asos: "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Sirdaryo viloyat filiali tomonidan berilgan 15.03.2022 yildagi 0029/2022-son, 0028/2022-sonli, hamda 10.03.2022 yil 0017/2022-sonli, 01.04.2022 yil 0035/2022-sonli ekspertiza hulosalari, asfalt', GPS, bitum uchun kal'kulyasiyalar.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra "Sirdaryo viloyati Yangier shahar "Shodiyona" MFY hududidagi piyodalar yo'lini obodonlashtirish(joriy ta'mirlash) ishlari 0,150 km" smeta hujjatlarida umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvi natijasida 3 300 575 so'mga kamaydi.

- dastlabki smeta hujjatlari mashina-mexanizm mash/soat narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblash natijasida o'zgartirildi.

(mashina polivomoechnie 6000 1.- 97 872,00 so'm, katok-249 341,09so'm, avtopogruzchik-307 655,45so'm).

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Yangier shahar "Shodiyona" MFY hududidagi piyodalar yo`lini obodonlashtirish(joriy ta`mirlash) ishlari 0,190 km" loyiha smeta hujjatlari tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymati buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 41 563 033 so'm belgilanadi.

Shundan:

15% QQS bilan - 37 884 736 so'm,

QQS siz - 32 943 248 so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 3 678 297 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Sheraliyeva Munisxon Mirzanazarovna



ТАСДИҚЛАЙМАН"

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси
Бошлиғи

А. Мустафакулов

Янгиер шаҳар 2022 йил Обод маҳалла дастури Шолтена МФЙ Куп каватли уйлар оралиги
учун пиёдалар йулагини қуриш ва таъмирлаш 0,190 км.

Лойиҳа техник топшириқ

№ п/п	Топшириқлар	Асослар ва изох
1	Буюртмачи	Янгиер ш Ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳа учун асос	Биржа элонлари савдоси орқали харид
3	Бош лойиҳачи	ООО Магистрал қурилиш сервис
4	Иш тури	Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш
5	Бош пудратчи номи	Таплов асосида
6	Иш тури тоифаси	Жорий таъмирлаш
7	Лойиҳани бажариш ва топшириш вақти	Шартнома № ___ от «___» _____ 2022г
8	Объектнинг жойлашган манзили	Янгиер ш
9	Талаб қилинган меъёрий ҳуқуқий хужжатлар ва норма қоидалари	Ўз.Рес нинг амалдаги ШНҚ асосида
10	Қурилиш босқичи	Бир этап
11	Мухандислик тармоқлари мавжудлиги	Мавжуд эмас
12	Маблаг инвестори	Бюджет хисобидан
13	Бошқа топшириқлар	Буюртмачи ихтиёрида Нуқсонлар қайдномаси
14	Қурилиш муддати	Шартномада белгиланган вақтда
15	Лойиҳа смета хужжатлари нусхаси	2 нусха қозғоз ва бир нусха электрон
16	Иш ҳаққи ва унга тенглаштирилган харажатлар ва пудратчининг бошқа харажатлари тўғрисидаги маълумоти	Сирдарё вилояти Янгиер ш Ободонлаштириш бошқармасининг баённомасига асосан Иш ҳаққи одам соатни ҳисоблаш учун 16128,39 сўм этиб белгиланди. Сирдарё вилояти Янгиер ш Ободонлаштириш бошқармасининг баённомасига асосан лойиҳа смета хужжатларига асос ҳисобланади. Сирдарё вилояти Янгиер ш Ободонлаштириш бошқармасининг баённомасига асосан Буюртмачининг бошқа харажатлари учун 16 % этиб белгиланди.

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси мутахасиси

И. Турдикулов

"Тасдиқлайман"

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси
Бошлиғи

А. Мустафақулов

2022 йил

Янгиер шаҳар 2022 йил Обод маҳалла дастури Шодиёна МФЙ Куп каватли уйлар оралиги учун пиёдалар йулагини қуриш ва таъмирлаш 0,190 км.

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ


Биз қуйида имзо қўювчилар, комиссия аъзолари, буюртмачи вакили, "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакиллари инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича йил майъ ойи ҳолатига қуйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва ҳажмларини аниқладик:

2022

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ	
	км		пикетаж									
	дан	гача	боши	охири								
			пк+	пк+								
1. Йул копламаси бўйича												
1	0	1	0+00	1+90	190	пм	Мавжуд йулак ц/бетон коплама булиб, коплама ҳолати, кундаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас яроқсиз ҳолда	Мавжуд ц/бетон коплamani қул қучи ёрдамида бузиб олиб ташлаб, йулак пойини гeометрик ўлчамга келтириш ва зичлагич ёрдамида зичлаш	190 x 1,70 м	м2	323	
							Тайёрланган йул пойи устидан	15 см калинликда ҚШАдан асос урнатиш	190 x 1,70 м	м2	323	Зич коеф 1,24%
								Қум ёрдамида текисловчи қатлам ётқизиш	190 x 1,70 м	м2/м3	323/9.	
								Монолит бетон остига полиэтилен плёнка ётқизиш	190 x 1,70 м	м2	323	
							Тайёрланган йул асоси устидан	Монолит бетон қоришмасидан 14 см калинликда коплама ётқизиш	190 x 1,50 м	м2	285	

Буюртмачи вакили

"MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакили




М.Хужабеков

М.Товбоев

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО (СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК МСГ "ШОДИЁНА" В Г.ЯНГИЕР (0,190 км)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	19 237,581
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	3 127,792
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 133,778
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 900,200
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	28 399,352
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 16%	4 543,896
8	ИТОГО	32 943,248
9	НДС 15%	4 941,487
10	ИТОГО С НДС	37 884,736
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	3 678,297
	Расход заказчика	1 678,297
	Проектные работы и экспертиза	2 000,000
12	ВСЕГО	41 563,033



Лойихачи

МП

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

(локальная смета)

Наименование
объекта -

**БЛАГОУСТРОЙСТВО (СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК МСГ "ШОДИЁНА" В Г.ЯНГИЕР
(0,190 км)**

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	194,302	16 128,39	3 133 778
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч			
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			3 133 778
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,921	142 106,17	699 361
2		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ЕМКОСТЬ БОЛЕЕ 5 М3	МАШ.-Ч	0,182	343 018,67	62 567
3		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,026	2 000,00	4 053
4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	0,736	189 632,00	139 653
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,199	249 341,09	1 046 983
6		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	2,026	5 000,00	10 132
7		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,874	97 872,00	770 605
8		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,588	283 728,70	166 847
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			2 900 200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ВОДА	М3	0,000		-
2		БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	40,698	386 000,0	15 709 428
3		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	60,078	20 000,0	1 201 560
4		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,026	2 500 000,0	64 125
5		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,068	2 500 000,0	171 000
6		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 6 М, ВСЕ ШИРИНЫ 12 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,091	2 500 000,0	228 000
7		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	10М2	35,530	40 000,0	1 421 200
8		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,796	40 000,0	71 820
9		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	9,000	40 000,0	360 000
10		БИТУМ	ТН	0,002	5 236 987,0	10 448
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			19 237 581

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



**БЛАГОУСТРОЙСТВО (СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК МСГ "ШОДИЁНА" В
Г.ЯНГИЕР (0,190 км)**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(локальная ресурсная смета)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0102-027-05	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,323	
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123	39,729
2	E0102-003-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000М3	0,323	
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,93	4,822
2.2		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	2,28	0,736
3	E2707-002-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС	100М2	3,23	
3.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,3	78,489
3.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,92	9,432
3.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,15	3,715
3.4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,3	4,199
3.5		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,47	1,518
3.6		ВОДА	М3	2	6,460
3.7		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	18,6	60,078
4	E2704-001-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100М3	0,09	
4.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	1,296
4.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,57	1,221
4.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,29	0,386
4.4		ВОДА	М3	5	0,450
4.5		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	100	9,000
5	E3101-88-1	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЕК ИЗ ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	1000М2	0,323	
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,13	2,626
5.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,081
5.3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,081
5.4		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	10М2	110	35,530
6	E2706-002-1 7	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2	0,285	
6.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	302	86,070
6.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	48,23	13,746
6.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,88	0,821
6.4		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	5,332
6.5		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ЕМКОСТЬ БОЛЕЕ 5 М3	МАШ.-Ч	1,14	0,325
6.6		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	6,356
6.7		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	18,71	5,332
6.8		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2	0,912
6.9		БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	204	58,140
6.10		ВОДА	М3	178	50,730
6.11		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	3,477

1	2	3	4	5	6
6.12		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,054
6.13		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,068
7	E2706-002-1 8 K=6	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-0,285	
7.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53	-15,105
7.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,6	-3,876
7.3		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	11,6	-3,306
7.4		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ЕМКОСТЬ БОЛЕЕ 5 М3	МАШ.-Ч	0,5	-0,143
7.5		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	11,6	-3,306
7.6		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5	-0,428
7.7		БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	61,2	-17,442
7.8		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,9	-1,682
7.9		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,1	-0,029
8	E2706-011-01	УСТРОЙСТВО ШВОВ РАСШИРЕНИЯ	1000М2	0,285	
8.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,2	1,197
8.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,043
8.3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,023
8.4		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 6 М, ВСЕ ШИРИНЫ 12 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,32	0,091
8.5		БИТУМ	ТН	0,007	0,002
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		194,302
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		4,921
4		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ЕМКОСТЬ БОЛЕЕ 5 М3	МАШ.-Ч		0,182
5		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		2,026
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч		0,736
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		4,199
8		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч		2,026
9		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		7,874
10		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,588
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
11		ВОДА	М3		
12		БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		40,698
13		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		60,078
14		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,026
15		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3		0,068
16		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 6 М, ВСЕ ШИРИНЫ 12 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3		0,091
17		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	10М2		35,530
18		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2		1,796
19		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3		9,000
20		БИТУМ	ТН		0,002

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



Расчет грузооборота по объекту

БЛАГОУСТРОЙСТВО (СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК МСГ "ШОДИЁНА" В Г.ЯНГИЕР (0,190 км)

Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Удельный вес	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость 1 тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	тн	40,698	2,4	15	1 465,13	1000,00	1 465,128	
ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	60,078	1,757	14	1 477,80	1000,00	1 477,799	
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	тн	9,000	1,45	14	182,70	1000,00	184,866	
Всего							3 127,792	

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



Янгиер шаҳар 2022 йил Обод маҳалла дастури Шодиёна МФЙ Куп каватли уйлар оралиги учун Пиёдалар йулаги
жойлашув СХЕМАСИ

