

ООО "GOLDARX DESIGN"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В МФЙ "МИРЗАБОГЛОН" УРГУТСКОГО
РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГА

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

САМАРКАНД - 2022 г

ООО "GOLDARX DESIGN"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В МФЙ "МИРЗАБОГЛОН" УРГУТСКОГО
РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГА

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**Директор
ООО "GOLDARX DESIGN"**



МАМАЗИЯЕВ А.

САМАРКАНД - 2022 Ё

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В МФЙ "МИРЗАБОГЛОН" УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основанием для расчета стоимости объекта являются дефектный акт утвержденным

Стоимость строительства объекта рассчитана ресурсным методом, основанном на кулькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, на основании
Постановления Кабинета Министров РУз от 11 июня 2003 г. № 261

"О переходе на договорные цены при реализации и инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и

Приказа Госкомархитектстроя РУз от 10 декабря 2003 г. № 70, об утверждении

"Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах, для использования их организациями Заказчиков и Подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек"

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан,

взяты из "Каталога на материально-технические ресурсы" за период **3-го квартала 2021 г.**

Цены на материалы, оборудование и мебель, отсутствующие в "Каталоге на материально-технические ресурсы", согласованы с Заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) принята согласно справки Управления Статистики Самаркандской области

СОСТАВИЛ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .

**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В МФЙ "МИРЗАБОГЛОН"
УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО), СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	175 950 000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	317 227 236
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	68 086 465
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	25 231 495
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	586 495 196
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	74 374 369
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	661 005 592
8	НДС - 15%	99 130 435
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	760 000 000

ГИП



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ФОЙ "МИРЗАБОГЛОН" УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)


ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
				на единицу	общая
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3658,650677	18609,72	68 086 465
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			68 086 465
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	38,43875	75866	2 916 194
3	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	35,6979	24724	882 595
4	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	1,8612	61206	113 917
5	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т (СМК-10)	МАШ.-Ч	53,65	124222	6 664 510
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т (СМК-10)	МАШ.-Ч	74,43875	80269	5 975 153
7	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,2	18091	57 891
10	СПЕЦАВТОМАШИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОД (ЗИЛ-130 НА СНГ)	МАШ.-Ч	85,8	54718	4 694 804
12	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	11,7	3946	46 168
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т (ЗИЛ-130 НА СНГ)	МАШ.-Ч	38,55	65776	2 535 665
14	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т (ЗИЛ-130 НА СНГ)	МАШ.-Ч	15,5337	86560	1 344 597
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			25 231 495
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
15	ВОДА	МЗ	1,0998	1000	1 100
16	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	3,8916	165000	642 114
17	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 3,0-5,0 ММ	Т	0,0075	3622448	27 168
20	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	64	32000	2 048 000
23	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,0012	22506000	27 007
25	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,045	10633401	478 503
27	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,100275	16661400	1 534 695
28	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	2,5	16661,4	41 654
30	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,002115	3324000	7 030
32	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,4653	317814	147 879
33	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	ШТ	150	4500	675 000
37	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ-10	ШТ	800	24000	19 200 000
38	СТОИМОСТЬ СТОЕК Ж/Б СВ-110	ШТ	200	956854	191 370 800
39	ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ	КГ	20	15200	304 000
40	ХОМУТ Х-1	ШТ	200	25000	5 000 000
41	ТРАВЕРС ТС-1	ШТ	190	147000	27 930 000
42	ТРАВЕРС М8	ШТ	5	985540	4 927 700
43	ТРАВЕРС НИЗКИЙ	ШТ	5	850410	4 252 050
44	ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ СЕЧЕНИЕМ 35 ММ ² АС-70	М	10000	4500	45 000 000
Итого по материальным ресурсам		СУМ			303 750 727
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ			12 937 536
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОВОД					675 000
Всего по материальным ресурсам		СУМ			317 363 263
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	СТОИМОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КТП С ТР-РОМ 160/10КВА	К-Т	5	34500000	172 500 000
Итого по оборудованию		СУМ			172 500 000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ			3 450 000
Всего по оборудованию		СУМ			175 950 000
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		СУМ			586 495 196

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В МФЙ "МИРЗАБОГЛОН" УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛЭП							
1	E0102-057-02	РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ ПОД ОПОРЫ	100МЗ	4,0138			11 503 083
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	618,1222774	18 610	11 503 083
2	E3301-018-03	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ ОПОР	ОПОРА	195,0000			29 552 738
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,85	1335,75	18 610	24 857 933
	1648	СПЕЦАВТОМАШИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОД (ЗИЛ-130 НА СНГ)	МАШ.-Ч	0,44	85,8	54 718	4 694 804
3	E3304-001-18	УСТАНОВКА КОНЦЕВОЙ ОПОРЫ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ И КАБЕЛЬНОЙ МУФТОЙ	ОПОРА	5,0000			2 689 796
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,56	122,8	18 610	2 285 274
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т (ЗИЛ-130 НА СНГ)	МАШ.-Ч	1,23	6,15	65 776	404 522
4	C	СТОИМОСТЬ СТОЕК Ж/Б СВ-110	ШТ	200,0000		1 004 697	200 939 340
5	E3304-009-04	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 35 ММ2 ВРУЧНУЮ ПРИ 10 ОПОРАХ	КМ	10,0000			14 190 241
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	64,8	648	18 610	12 059 099
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т (ЗИЛ-130 НА СНГ)	МАШ.-Ч	3,24	32,4	65 776	2 131 142
6	ПК	ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2 АС-70	М	10000,0000		4 568	45 675 000
7	Ц0801-056-01	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНОГО ПУНКТА С ПРИВОДОМ	ШТ	5,0000			321 910
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,78	13,9	18 610	258 675
	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т (СМК-10)	МАШ.-Ч	0,06	0,3	124 222	37 267
	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т (ЗИЛ-130 НА СНГ)	МАШ.-Ч	0,06	0,3	86 560	25 968
8	E3304-015-01	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПО ОПОРЕ	10М	6,5000			217 734
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	11,7	18 610	217 734
9	C	ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ	КГ	20,0000		15 960	319 200
10	E3303-010-02	ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАССЕ. ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, СТОЕК ОПОР И СВАЙ	Т	360,0000			4 095 608
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,18	64,8	18 610	1 205 910
	775	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т (СМК-10)	МАШ.-Ч	0,1	36	80 269	2 889 698
11	E3302-013-05	МОНТАЖ М/К ТРАВЕРСОВ	Т	6,6850			13 215 775
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	36,7	245,3395	18 610	4 565 699
	104	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	5,75	38,43875	75 866	2 916 194
	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	5,34	35,6979	24 724	882 595
	775	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т (СМК-10)	МАШ.-Ч	5,75	38,43875	80 269	3 085 455
	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т (ЗИЛ-130 НА СНГ)	МАШ.-Ч	0,02	0,1337	86 560	11 573
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,015	0,100275	17 494 470	1 754 258
12	C	ТРАВЕРС НИЗКИЙ	ШТ	5,0000		892 931	4 464 653
13	C	ТРАВЕРС М8	ШТ	5,0000		1 034 817	5 174 085
14	C	ТРАВЕРС ТС-1	ШТ	190,0000		154 350	29 326 500
15	C	ХОМУТ Х-1	ШТ	200,0000		26 250	5 250 000
16	Ц0801-052-01	УСТАНОВКА ИЗОЛЯТОРОВ В ОПОРАХ	ШТ	800,0000			9 899 796
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,46	368	18 610	6 848 377
	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т (СМК-10)	МАШ.-Ч	0,005	4	124 222	496 888
	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,004	3,2	18 091	57 891
	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т (ЗИЛ-130 НА СНГ)	МАШ.-Ч	0,005	4	86 560	346 240
	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,08	64	33 600	2 150 400
17	C	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ-10	ШТ	800,0000		25 200	20 160 000
18	E803-2-1	КЛАДКА ШЛАКОБЛОКОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	МЗ	4,2300			1 300 671
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,43	18,7389	18 610	348 726
	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,44	1,8612	61 206	113 917
	9219	ВОДА	МЗ	0,26	1,0998	1 050	1 155
	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	3,8916	173 250	674 220
	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,002115	3 490 200	7 382
	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	0,4653	333 705	155 273
19	Ц801-25-2	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ, КВ-А, ДО 1000	ПОДСТАН.	5,0000			12 385 094
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	42,3	211,5	18 610	3 935 956
	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т (СМК-10)	МАШ.-Ч	9,87	49,35	124 222	6 130 356
	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,34	11,7	3 946	46 168
	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т (ЗИЛ-130 НА СНГ)	МАШ.-Ч	2,22	11,1	86 560	960 816
	30025	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 3,0-5,0 ММ	Т	0,0015	0,0075	3 803 570	28 527
	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,00024	0,0012	23 631 300	28 358
	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,009	0,045	11 165 071	502 428
	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,5	2,5	17 494	43 736
	64455	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	ШТ	30	150	4 725	708 750
20	T	СТОИМОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КТП С ТР-РОМ 160/10КВА	К-Т	5,0000		35 190 000	175 950 000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					586 495 196
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,11%					74 374 369
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					661 005 592
		НДС - 15%					99 130 435
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС					760 000 000



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI

«SHOXJAXON PROJEKT»

MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Samarqand shahri Mirzo Ulugbek ko'chasi 76^A-yil Tel.: 234-84-69, 91-534-24-21,
H/R 20208000200785175001, MFO 01030, ATB «Hamkor» bank Sam. filial IHH:304 957 744 OKED: 71110



«TASDIQLAYMAN»

Direktor

X. M. Meliev

«13»May 2022 yil.

YIG'MA EKSPERTIZA XULOSASI № 70 13.05.2022 y.

Smeta xujjatlari uchun: **Samarqand viloyat Urgut tumani "Mirzabog'lon" MFY hududida dajariladigan elektrotexnik ishlari.**

Buyurtmachi: Urgut tuman Hokimiyati

Bosh loyihachi: OOO «GOLD ARX DESIGN».

Litsenziya: № 000777. 03-06-2020y OZ.RES.Qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai: Maxalliy budget hisobidan

1. Loyixalash uchun asos:

1.1 Ish hajmi bo'yicha.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

2.1 kitob-joriy narxlarda resurs smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha echimlarining qisqacha mazmuni:

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli, 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartishlar kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNK 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Joriy narxlarda ob'ektning qiymati "Res. Uz. qurilish ishlab chiqarishida qo'llaniladigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar katalogi", 2021 yilning 3-choragi, "moddiy-texnik resurslar katalogi" da mavjud bo'lmagan materiallar, asbob-uskunalar va mebellarning narxi mijoz bilan kelishilgan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida belgilanadi. Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) stat ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 18609,72 so'm qabul qilindi. Samarqand viloyati boshqarmasi.

4. Ekspert tekshiruvi natijalari:

4.1. Ekspertizani o'tkazish jarayonida moddiy resurslarning ish hajmiga muvofiq narxlari tekshiriladi; Umumiy qiymati QQS tashqari 661005592 ming so'm miqdorida belgilanadi, 760156431 ming so'm QQS bilan, to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar qiymati 586631223 ming so'm. va mijozning boshqa xarajatlarisiz. Normativ mehnat qiymati 3658,650677 kishi-soat.

4.2. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

5. Natijalar:

5.1. Ob'ekt bo'yicha smeta hujjatlari: **Samarqand viloyat Urgut tumani**

"Mirzabog'lon" MFY hududida dajariladigan elektrotexnik ishlari. Keyinchalik ko'rib chiqish va tasdiqlash tavsiya etiladi.

5.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son va 4..01.16-SHNK-sonli qarorlariga muvofiq.-09 qurilish qiymati tavsiya etiladi va shartnoma tuzish uchun asos bo'lib xizmat qila olmaydi, tanlov savdolari paytida qurilish qiymatini qabul qilish bo'yicha yakuniy qaror mijoz tomonidan belgilanadi.

Mutaxassis:



Sulimov E.



Ўзбекистон Республикаси Қурилиш
вазирлиги

№ 7656-965d-94a3-13e3-6c66-2466-1518
Ҳужжат яратилинган сана: 2019-10-02

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHOXJAXON PROJEKT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 304957744

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан ўтказилганлиги
тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамяят "SHOXJAXON PROJEKT" МСНҲ га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 02-10-2019 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-000019

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 304957744

Юридик шахснинг почта манзили: Самарқанд шаҳар, М.УЛУГБЕК КУЧ 76-А УЙ

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3948





Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8215-425e-d73c-643e-43f4-1002-0579
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-03
Ариза рақами: 19317769

Хужжат берилган: "GOLDARX DESIGN" MAS`ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 304399917

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"GOLDARX DESIGN" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш/ фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000777

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 304399917

Юридик шахснинг почта манзили: М.УЛУГБЕК 76/А

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2964





"ЎЎТЎВЕРЎЖДАЮЎ"

Ш. Аликверов

202__ г.

ДЕФЕКЎТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____

произвели визуальный осмотр и составили настоящий акт на предмет определения состава работ по объекту:
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В МФЙ "МИРЗАБОГЎЛОН" УРГУТСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1		3	4
ЛЭП			
1	РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ ПОД ОПОРЫ	100М3	4,0138
2	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ ОПОР	ОПОРА	195,0000
3	УСТАНОВКА КОНЦЕВОЙ ОПОРЫ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ И КАБЕЛЬНОЙ МУФТОЙ	ОПОРА	5,0000
4	СТОИМОСТЬ СТОЕК Ж/Б СВ-110	ШТ	200,0000
5	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 35 ММ2 ВРУЧНУЮ ПРИ 10 ОПОРАХ	КМ	10,0000
6	ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2 АС-70	М	10000,0000
7	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНОГО ПУНКТА С ПРИВОДОМ	ШТ	5,0000
8	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПО ОПОРЕ	10М	6,5000
9	ПОЛОСОВАЯ СТАЛЬ	КГ	20,0000
10	ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАССЕ. ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, СТОЕК ОПОР И СВАЙ	Т	360,0000
11	МОНТАЖ М/К ТРАВЕРСОВ	Т	6,6850
12	ТРАВЕРС НИЗКИЙ	ШТ	5,0000
13	ТРАВЕРС М8	ШТ	5,0000
14	ТРАВЕРС ТС-1	ШТ	190,0000
15	ХОМУТ Х-1	ШТ	200,0000
16	УСТАНОВКА ИЗОЛЯТОРОВ В ОПОРАХ	ШТ	800,0000
17	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ-10	ШТ	800,0000
18	КЛАДКА ШЛАКОБЛОКОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	4,2300
19	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ, КВ-А, ДО 1000	ПОДСТАН.	5,0000
20	СТОИМОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КТП С ТР-РОМ 160/10КВА	К-Т	5,0000

ПОДПИСИ:

(Handwritten signatures in blue ink)