



**Jojobod tumani "Beshkaram" MFY "Oromgoh" ko'chasini
0km-1,850km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha
NUQSONLAR QAYDNOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Jojobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Beshkaram" MFY rasi, "Beshkaram" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

| № t/r | Ishlarning manzili | | | | Uzunligi (m) | Yo'l elementlarini mavjud xolati | Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari | Ish xajmlarini hisoblash formulasi | O'lchov birligi | Miqdori | Izox |
|-----------------------------------|--------------------|-------|---------|------|-----------------|--|--|--|--------------------|---------|------|
| | km | | piketaj | | | | | | | | |
| | dan | gacha | PK + | PK + | | | | | | | |
| | km | km | PK+ | PK+ | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| №1 Ko'cha uzunligi - 110m. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0 | 0,110 | 0+00 | 1+10 | 110 | Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, shag'ali yetarli emas kengligi 5,0m | Avtogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. | L x Eni | m2 | 550 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm | L x Eni x % | m3 | 28 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm | L x Eni x % | m3 | 17 | |
| | | | | | | | Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish | L x Eni | m2 | 550 | |
| №2 Ko'cha uzunligi - 285m. | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,0 | 0,285 | 0+00 | 2+85 | 285 | Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m | Avtogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. | L x Eni | m2 | 998 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm | L x Eni x % | m3 | 50 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm | L x Eni x % | m3 | 30 | |
| | | | | | | | Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish | L x Eni | m2 | 998 | |
| №3 Ko'cha uzunligi - 608m. | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,0 | 0,608 | 0+00 | 6+08 | 608 | Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 4,0m | Avtogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. | L x Eni | m2 | 2432 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm | L x Eni x % | m3 | 122 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm | L x Eni x % | m3 | 73 | |
| | | | | | | | Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish | L x Eni | m2 | 2432 | |
| №4 Ko'cha uzunligi - 187m. | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,0 | 0,187 | 0+00 | 1+87 | 187 | Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m | Avtogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. | L x Eni | m2 | 655 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=10 sm | L x Eni x % | m3 | 65 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm | L x Eni x % | m3 | 20 | |
| | | | | | | | Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish | L x Eni | m2 | 655 | |
| №5 Ko'cha uzunligi - 310m. | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0,0 | 0,310 | 0+00 | 3+10 | 310 | Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m | Avtogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. | L x Eni | m2 | 1085 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm | L x Eni x % | m3 | 55 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm | L x Eni x % | m3 | 33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----|-------|------|------|-----|--|--|-------------|----|------|----|
| | | | | | | | Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish | L x Eni | m2 | 1085 | |
| №6 Ko'cha uzunluga - 100m. | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0,0 | 0,1 | 0+00 | 1+00 | 100 | Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m | Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. | L x Eni | m2 | 350 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qattam yotqizish kerak h=5 sm | L x Eni x % | m3 | 15 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qattam yotqizish kerak h=3sm | L x Eni x % | m3 | 11 | |
| | | | | | | | Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish | L x Eni | m2 | 350 | |
| №7 Ko'cha uzunluga - 160m. | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0,0 | 0,160 | 0+00 | 1+60 | 160 | Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m | Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. | L x Eni | m2 | 560 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qattam yotqizish kerak h=5 sm | L x Eni x % | m3 | 25 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qattam yotqizish kerak h=3sm | L x Eni x % | m3 | 17 | |
| | | | | | | | Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish | L x Eni | m2 | 560 | |
| №8 Tutashmalar uzunluga - 90m. | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0,0 | 0,09 | 0+00 | 0+90 | 90 | Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m | Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. | L x Eni | m2 | 315 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qattam yotqizish kerak h=10 sm | L x Eni x % | m3 | 30 | |
| | | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qattam yotqizish kerak h=3sm | L x Eni x % | m3 | 9 | |
| | | | | | | | Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish | L x Eni | m2 | 315 | |
| Umumiy yo'l bo'yicha sariflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi. | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | Asfaltobeton | | km | 9 | |
| | 2 | | | | | | Chaqiq tosh | | km | 9 | |
| | 3 | | | | | | Qum, shag'al aralashmasi | | km | 9 | |

1. Xojaobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
2. MFY raisi:
3. MFY vakili:
4. Loyixa tashkilot vakili:


 2. Zoricev
 3. Rasimkulova





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.eksperiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 26-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43934

Obyekt nomi «"Xo`jaobod tumani "Beshkaram" MFY "Oromgoh" ko`chasining 1850,0m qismini joriy ta'mirlash"»

Buyurtmachi - "Yo`lloyihaservis" MCHJ

Bosh loyihachi - "Yo`lloyihaservis" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-002058 sonli
02.02.2020y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43036

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 13.04dagi №PQ-5072 sonli qarori.

2022yildagi Xo`jaobod tumani xokmi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro`yxat.

2022yildagi "Xo`jaobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig`i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 110m, 285m, 608m, 187m, 310m, 100m, 160m, 90m. Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish. Qum shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. Qo'l kuchi bilan 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qarishmasi yotqizish

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 687 286,485 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 14 482,314 ming so'm ishchi hodimlarning ish haqi va mashina mexanizmlar xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Xo'jaobod tumani «Beshkaram" MFY "Oromgoh" ko'chasining 1850,0m qismini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 218,1 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 672 804,171 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjano'vich



"YO'L LOYHA SERVICE"
Маъсуляти чекланган жамият

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Андижон ш. А.Фитраткучаси 4 уй. Банк х/р 2020 8000 1054 7412 4001
«Узсаноатқурилишбанки» «Бунёдкор» филиали МФО 00076 ИНН 309
163 2020КОНХ 66000

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОРОМГОХ"
В МФЙ "БЕШКАРАМ" ДЛИНОЙ 1850 М
ХОЖАБОДСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

КОПИЯ. № _____

Андижан - 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "ЙУЛ ЛОЙИХА СЕРВИС"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОРОМГОХ" ДЛИНОЙ 1850 М В МФЙ
"БЕШКАРАМ" ХОЖАБАДСКОГО РАЙОНА (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор



ОМУРЗАКОВ Х.

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОРОМГОХ" ДЛИНОЙ 1850 М В МФИ
"БЕШКАРАМ" ХОЖАОБАДСКОГО РАЙОНА (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | СТРАНИЦЫ |
|---|--|----------|
| I | II | III |
| 1 | ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ | |
| 2 | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | |
| 3 | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
| 4 | СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА | |
| 5 | ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА | |
| 6 | ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ | |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОРОМГОХ" ДЛИНОЙ 1850 М В МФЙ "БЕШКАРАМ" ХОЖАОБАДСКОГО РАЙОНА(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

- Сзп-** затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр- затраты на транспортные расходы;
Пп- прочие затраты подрядчика;
Ппр- прочие затраты производственного характера;
Пз- прочие затраты заказчика ;
Зо- затраты на на оборудование;
Ср- затраты на страхование строительства объектов;
Кр- Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$\text{Созп} = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс} = 26243,090 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 13425,52 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$\text{Сч} = \text{Змс} : \Phi = 15036,58 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2266630 сум

Φ- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 1745,28 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$\text{Сэм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 38567,441 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = СМ1 + СМ2 + СМ3 + \dots + Смп = 428026,723 \text{ тыс. сум}$$

где:

СМ1, СМ2, СМ3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены на основании протокола согласования цен.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 0$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = \#ССЫЛКА! \text{ тыс. сум}$$

где:

Стрг - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

Пп - 92 209,850 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)


$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положениям о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОРОМГОХ" ДЛИНОЙ 1850 М В МФЙ "БЕШКАРАМ"
ХОЖАБАДСКОГО РАЙОНА(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта , стройки)

| №.№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Стоимость (тыс.сум) |
|-----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 0,000 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 428 026,723 |
| 3 | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | 26 243,090 |
| 4 | Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов) | 38 567,441 |
| 5 | Прочие затраты производственного характера | 0,000 |
| 6 | Прочие затраты подрядчика 18,71% | 92 209,850 |
| 7 | Затраты на страхование строительства объектов | |
| 8 | Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год | |
| 9 | И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах | 585 047,105 |
| 10 | НДС 15% | 87 757,066 |
| 11 | И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах | 672 804,171 |

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОРОМГОХ" ДЛИНОЙ 1850 М В МФЙ "БЕШКАРАМ"
ХОЖАОБАДСКОГО РАЙОНА(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта , стройки)

| №.№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Стоимость (тыс.сум) |
|-----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 0,000 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 428 026,723 |
| 3 | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | 26 243,090 |
| 4 | Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов) | 38 567,441 |
| 5 | Прочие затраты производственного характера | 0,000 |
| 6 | Прочие затраты подрядчика 18,71% | 92 209,850 |
| 7 | Затраты на страхование строительства объектов | |
| 8 | Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год | |
| 9 | И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах | 585 047,105 |
| 10 | НДС 15% | 87 757,066 |
| 11 | И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах | 672 804,171 |

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОРОМГОХ" ДЛИНОЙ 1850 М В МФЙ "БЕШКАРАМ" ХОЖАОБАДСКОГО РАЙОНА(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

| N п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потреб- ность | Сметная стоимость, СУМ | |
|---|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | в текущем уровне | |
| | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ресурсы по нормам СНиП | | | | | |
| <i>Затраты труда</i> | | | | | |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1745,283 | 15 036,58 | 26 243 090,46 |
| | Итого по трудовым ресурсам | СУМ | | | 26 243 090,46 |
| <i>Строительные машины и механизмы</i> | | | | | |
| 1 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 25,716 | 129 092,70 | 3 319 799,51 |
| 2 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 1,389 | 179 796,00 | 249 700,68 |
| 3 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО | МАШ.-Ч | 1,389 | 16 478,00 | 22 884,65 |
| 4 | КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N | МАШ.-Ч | 77,773 | 115 822,00 | 9 007 801,24 |
| 5 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 12,739 | 137 281,60 | 1 748 778,14 |
| 6 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ.-Ч | 0,000 | 133 425,50 | 0,00 |
| 7 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ.-Ч | 0,000 | 165 423,80 | 0,00 |
| 8 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 9,540 | 134 097,00 | 1 279 349,75 |
| 9 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 52,938 | 152 387,00 | 8 067 063,01 |
| 10 | АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 9КМ | Т | 759,328 | 7 193,70 | 5 462 377,83 |
| 11 | АВТОТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 9КМ | Т | 393,120 | 7 193,70 | 2 827 987,34 |
| 12 | АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 9КМ | Т | 831,891 | 7 193,70 | 5 984 375,73 |
| | Итого по строительным машинам | СУМ | | | 38 567 441,31 |
| <i>Строительные материалы, изделия и детали</i> | | | | | |
| 1 | БИТУМ | Т | 4,166 | 5 003 684,00 | 20 847 349,02 |
| 2 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 34,720 | 35 623,80 | 1 236 858,34 |
| 3 | ЩЕБЕНЬ | М3 | 262,080 | 35 447,40 | 9 290 054,59 |
| 4 | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ | М3 | 474,580 | 7 467,00 | 3 543 688,86 |
| 5 | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | Т | 831,891 | 472 548,30 | 393 108 772,34 |
| | Итого по материальным ресурсам | СУМ | | | 428 026 723,15 |

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Сметная стоимость 492 837,25 ТЫС СУМ
 Составлен в текущих ценах 25 400,80

| Система элемент № по плану | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | | Общая стоимость | |
|--|--|---|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным | в текущем (прогнозируемом) уровне | |
| | | | | | | на ед. изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9,00 | 10,00 |
| РАЗДЕЛ I. УЛИЦА ДЛИНА 1850М | | | | | | | |
| 1 | E102-27-2 | ПЛАННИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА | 1000M2 | 6,94400 | | | |
| | | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,43000 | 2,99 | 137 281,60 | 409 911,88 |
| | | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,67000 | 4,65 | 134 097,00 | 623 883,61 |
| 2 | E2704-001-02 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 100M3 | 3,89000 | | | |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14,40000 | 56,02 | 15 036,58 | 842 289,07 |
| | | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,55000 | 6,03 | 137 281,60 | 827 739,41 |
| | | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 4,76000 | 18,52 | 129 092,70 | 2 390 332,07 |
| | | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 7,08000 | 27,54 | 152 387,00 | 4 196 920,84 |
| | | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0,91000 | 3,54 | 168 740,20 | 597 323,43 |
| | | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ | M3 | 122,00000 | 474,58 | 7 467,00 | 3 543 688,86 |
| 3 | C148-9-1 | АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 9КМ | T | 759,32800 | | 7 193,70 | 5 462 377,83 |
| 4 | E2704-1-4 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ | 100M3 | 2,08000 | | | |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21,60000 | 44,93 | 15 036,58 | 675 563,47 |
| | | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,79000 | 3,72 | 137 281,60 | 511 126,85 |
| | | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 2,46000 | 5,12 | 129 092,70 | 660 541,53 |
| | | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2,35000 | 4,89 | 134 097,00 | 655 466,14 |
| | | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 12,21000 | 25,40 | 152 387,00 | 3 870 142,16 |
| | | ВОДА | M3 | 7,00000 | 14,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | ШЕБЕНЬ | M3 | 126,00000 | 262,08 | 35 447,40 | 9 290 054,59 |
| 5 | C148-9-1 | АВТОТРАНСПОРТ ШЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 9КМ | T | 393,12000 | | 7 193,70 | 2 827 987,34 |
| 6 | E2707-1-5 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ | 100M2 | 69,44000 | | | |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14,40000 | 999,94 | 15 036,58 | 15 035 617,66 |
| | | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03000 | 2,08 | 129 092,70 | 268 925,91 |
| | | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 0,02000 | 1,39 | 179 796,00 | 249 700,68 |
| | | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,02000 | 1,39 | 16 478,00 | 22 884,65 |
| | | КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N | МАШ.-Ч | 0,68000 | 47,22 | 115 822,00 | 5 469 022,18 |
| | | БИТУМ | T | 0,06000 | 4,17 | 5 003 684,00 | 20 847 349,02 |
| | | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | M3 | 0,50000 | 34,72 | 35 623,80 | 1 236 858,34 |
| | | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | T | 7,14000 | 495,80 | 472 548,30 | 234 290 203,22 |
| 7 | E2707-1-6 ДОП. 4 К=4 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5 | 100M2 | 69,44000 | | | |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 9,28000 | 644,40 | 15 036,58 | 9 689 620,27 |
| | | КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N | МАШ.-Ч | 0,44000 | 30,55 | 115 822,00 | 3 538 779,06 |
| | | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | T | 4,84000 | 336,09 | 472 548,30 | 158 818 569,13 |
| 8 | C148-9-1 | АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 9КМ | T | 831,89120 | | 7 193,70 | 5 984 375,73 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I | | | СУМ | | | | 492 837 254,92 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | СУМ | | | | 492 837 254,92 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | | СУМ | | | | 26 243 090,46 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | СУМ | | | | 38 567 441,31 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | | СУМ | | | | 428 026 723,15 |
| ИТОГО | | | СУМ | | | | 492 837 254,92 |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71% | | | СУМ | | | | 92 209 850,40 |
| ВСЕГО | | | СУМ | | | | 585 047 105,31 |
| НДС 15% | | | СУМ | | | | 87 757 065,80 |
| ВСЕГО С НДС | | | СУМ | | | | 672 804 171,11 |

ПРОВЕРИЛ

СОСТАВИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.

ШАРТНОМА № 2

Хўжаобод туман

« 22 » 07 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Хўжаобод туман Ободонлаштириш бошқармаси, унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбар вазифасини бажарувчи Т. Умирзаков бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи “Келажак равон йуллари” МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи Т.Розиматов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. « Пудратчи » мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Буюртмачи » Хўжаобод туман Бешкарам МФЙ Оромгоҳ кучаси 1850 м қисми ички йулларини асфалтлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда 660 791 231,23 (Олти юз олтмиш миллион етти юз туксон бир минг икки юз уттиз бир сумм 23 тийин) сўми ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб Газначилик тизимидан руйхатдан утгандан сунг 10 банк иш кунда «Буюртмачи» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини яъни 198 237 369,37 (Бир юз туксон саккиз миллион икки юз уттиз етти минг уч юз олтмиш туккиз сум 37 тийин) сўми, тегишли бюджетдан молиялаштирилган маблағлар доирасида, олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 65 фоизи, яъни 429 514 300,30 (Турт юз йиғирма туккиз миллион беш юз ун турт минг уч юз сумм 30 тийин) сўмини «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида тулов графиги асосида ўтказиб беради.

2.4. «Буюртмачи» 5 фоиз охириги тўлов 33 039 561,56 (Ўттиз уч миллион уттиз туккиз минг беш юз олтмиш бир сум 56 тийин) сумини «Пудратчи» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 5 йил қафолат муддатда ўтказиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади. Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30 кун муддатда ишларни бажариб топширади. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади. Иншоат ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, хом-ашёлардан фойдалиниш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар далолатномани имзолаган кундан бошлаб 5 йил этиб белгиланади. Агар иншоатдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи тамонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш; Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш; Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари «Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш; Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш; «Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиҳа ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш; «Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % миқдоридан пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» томонидан тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдоридан «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 % миқдоридан пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортиқмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлик ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан ҳал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали ҳал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб ҳудудий Газначилик булинмасидан руйхатдан утган кундан кучга киради ва 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусxada тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

«ПУДРАТЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

«Келажак равон йуллари» МЧЖ

Манзил: Хужаобод тумани
Навбаҳор МФУ бўғон к. 5
х/р 0008000200494296001
«Келажак равон йуллари» МЧЖ
МФО 01037
Стир 303381893
ОКОНХ 42110

Хужаобод туман Ободонлаштириш бошқармаси
Манзил Хужаобод ш, Лайлак уч кучаси 5 уй
Марказийбанк Тошкент ш, бош бошқармаси ХККМ
х/р 401722860032367045203110001
х/р _____
МФО 00014
СТИР 205595604
ОКОНХ:90290
Мония Шайрилова Газна ҳисоб варағи
х/р 210200030000001010
МФО 00014 ИНН 20122919

Бошлик:



(ИМЗО)



Ушаржаев Т.
(ИМЗО)
М.Ў.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIQIY
XULOSA**

№ CN44428176

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi

Pudrat shartnomasi (Ushbu pudrat shartnomasi «Buyurtmachi» deb ataluvchi Xo'jaobod tuman Obodonlashtirish boshkarmasi, uning nomidan Nizom asosida ish olib boruvchi raxbar vazifasini bajaruvchi T. Umirzakov bir tomondan va «Pudratchi» deb ataluvchi "Kelajak ravon yullari" MChJ va uning nomidan Nizom asosida ish olib boruvchi T.Rozimatov ikkinchi tomondan kelishuv asosida amaldagi qonunlarga muvofiq tuzildi « Pudratchi » mazkur shartnoma shartlariga muvofiq «Buyurtmachi» Xujaobod tuman Beshkaram MFY Oromgox kuchasi 1850 m kismi ichki yullarini asfaltlash ishlarini bajarib beradi. Bajarilishi lozim bo'lgan ishlar «Buyurtmachi» tomonidan tasdiqlangan smetaga va tanlov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan ishlar qiymati (barcha soliqlar, yig'imgar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda) ga asosan joriy narxlarda 660 791 231,23 (Olti yuz oltmish million yetti yuz tukson bir ming ikki yuz uttiz bir summ 23 tiyin) so'mni tashkil etadi.)

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Xujaobod tuman Obodonlashtirish bo'limi tomonidan 20.07.2022

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

20.07.2022

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi
Bosh yuriskonsulti**



D.Yuldashev



“ТАСДИКЛАЙМАН”
Хужабод туман Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Т. Умирзаков

Хужабод туман Бешкарам МФЙ Оромгох кўчаси ички йўллари (асфалтлаш) 1850 метр қисмини жорий таъмирлаш ишлари буйича танлов комиссиясининг йиғилиш
БАЁНИ № 7.

2022 йил «17» 07

Хужабод тумани

Хужабод туман ҳокимининг «Тумандаги Хужабод туман Бешкарам МФЙ Оромгох кўчаси ички йўллари (асфалтлаш) 1850 метр қисмини жорий таъмирлаш ишлари ҳақида»ги 2022 йил 5- июлда тасдиқланган танлов хайъатининг аъзоси йиғилишда иштирок этдилар:

1. А.Саитов - туман ободонлаштириш бошқармасининг бош муҳандиси хайъат раиси
- Х А Й Ў А Т А Ё З О Л А Р И:**
- 2 О. Мирзаева - туман ободонлаштириш бошқармаси ёрдамчи ҳисобчи, қотиби
3. Х.Халилов - туман ободонлаштириш бошқармаси Кабрстон назоратчиси, аъзо
4. Г. Аманова - туман ободонлаштириш бошқармаси омборчи, аъзо
5. О. Ортиқов - туман ободонлаштириш бошқармаси булим устаси, аъзо
6. А. Соипов - туман ободонлаштириш бошқармаси бригадир, аъзо

КУН ТАРТИБИ

Хужабод туман Бешкарам МФЙ Оромгох кўчаси ички йўллари (асфалтлаш) 1850 метр қисмини жорий таъмирлаш ишлари буйича танлов ўтказиш ҳақида

Кун тартибидаги масала юзасидан туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Т. Умирзаков сўз олиб ички йўллари жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун тузилган Бешкарам МФЙ Оромгох кўчаси 1850 метр қисмини жорий таъмирлаш нуксонлар қайдномасига тузилган булиб, унга кура Бешкарам МФЙ Оромгох кўчаси жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун берилган лицензиясига эга бўлган Андижон шаҳридаги «Йўл лойиҳа сервис» МЧЖ томонидан тайёрланган. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси» ДУК экспертизадан ўтказилган. Мавжуд ҳужжатларга асосан бу иншоотни мукамал таъмирлаш ишларини ташкил этиш ва амалга ошириш учун 672804171 сўм маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Биз ушбу ички йўлни жорий таъмирлаш ишларини амалга оширувчи пудрат ташкилоти - қурилиш қорхонасини аниқлаб олишимиз керак. Дафн этиш жойини асфалтлаш ишларини амалга оширишда танловга катнашиш таклифи ушбу фаолият билан шугулланувчи бир қатор хўжалик юритувчи субъектларга Маҳсуе Ахборот парталига 5.07.2022 йил таъмирлаш ишлари бажариш 672804171 сўмга лот № 118844 билан эълонлар жойлаштирилди

| Эълонга берилган № | Эълон нашр этган сана | Эълонга берилган маблағ | Эълонга қўйилган хизмат тури | «Келажак раван йўллари» МЧЖ томонидан қўйилган таклиф | «Шухтранс сервис» МЧЖ томонидан қўйилган таклиф | «Хужабод транс лидер» МЧЖ томонидан қўйилган таклиф |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---|
| 118844 | 5.07.2022 й | 672804171 сум | Хужабод туман «Бешкарам МФЙ Оромгох кўчаси жорий таъмирлаш ишлари | 660791231.23 сум | 667136543 сум | Нарх такдим қилмаган |

Танловда Хужабод туманидаги «Келажак раван йўллари» МЧЖ, «Шухтранс сервис» МЧЖ ҳамда Хужабод транс лидер» МЧЖ лар ўз тижорий таклифлари билан катнашмоқда.

1. «Келажак раван йўллари» МЧЖ

Бажариладиган ишлар буйича ККС солигини
куллаган холда таклифи 660791231.23 сўм.

2. « Шухтранс сервис » МЧЖ
Бажариладиган ишлар буйича ККС солигини
куллаган холда таклифи 667136543 сўм

3. « Хужабод транс лидер » МЧЖ
Бажариладиган ишлар буйича ягона солигини
куллаган холда таклифи Нарх такдим килмаган сўм.

Хайъат аъзолари томонидан ички йўлни жорий таъмирлаш ишларини амалга оширувчи курилиш корхоналарининг таклифлари ўрганиб чиқилиб, ягона солиқда бўлган субъектлар учун Ўзбекистон Республикаси Бош Вазирининг ўринбосари, Курилишлар микёсида ислохотларни амалга ошириш ва фаолиятни лицензиялаш ишларини мониторингини олиб борувчи хайъатининг раиси Н.М.Ханов томонидан 2009 йил 3 февралда тасдиқланган баённомага асосан ягона солиқда эканлигини қайта ҳисоб китоб ва таҳлил қилиниб овозга қўйилганда « Келажак раён йўллари » МЧЖ таклифини ёқлаб хайъати аъзолари томонидан овоз берилди.

(Қатнашчиларнинг тижорий таклифлари ва давлат руйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳнома нусхаси баённомага илова қилинади)

Танлов комиссияси аъзолари кун тартибдаги масалани муҳокама қилиб:

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Ўтказилган танловда Андижон вилояти Хўжаобод тумани Давлат хизматлари маркази томонидан 2015 йил 02 июль кунини тадбиркорлик субъекти сифатида № 2473 рақам билан гувоҳнома берилган (СТИР № 303381893) « Келажак раён йўллари » МЧЖ ички йўллари жорий таъмирлаш ишларини бажариб беришлигини ҳисобга олиб танлов ғолиби деб топилсин.

2. Ушбу қарорга асосан Хўжаобод туман Ободонлаштириш бошқармасининг «Келажак раён йўллари » МЧЖ билан Бешқарам МФЙ Оромгоҳ кўчаси жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш буйича шартнома расмийлаштирилиши мақсадга мувофиқ деб топилсин.

3. Шартномада жорий таъмирлаш ишларини амалга оширишда пудратчи ташкилотларни узига нисбатан банкротлик эмаслиги, каррупсияга йўл қўмаслиги тўғрисида тилхат, ишларни бажариш учун зарур техникавий молиявий моддий кадрлар ва бошқа ресурсларни мавжудлиги тўғрисида хужжатларни такдим қилганлиги ҳисобга олинсин. . « Шухтранс сервис » МЧЖ ва « Хўжаобод транс лидер » МЧЖ тамонидан такдим қилинган хужжатлар тулик такдим қилинмаганлиги сабабли ғолиб эмас деб топилсин.

4. Таъмирлаш ишлари учун буюртмачининг пудрат ташкилоти билан ҳисоб-китоблари, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бир ойда бажарилган ишларни қабул қилиш далолатномалари асосида, бажарилган иш микдори (қилинган харажатлар) тўғрисидаги ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ҳисоб варақ-фактуралар (маълумотномалар) буйича амалга оширилсин.

5. «Танлов натижалари буйича ғолиб» деган тушунча пудратчи хўжалик юритувчи субъектлар томонидан шартнома шартлари бузилганда буюртмачи, яъни туман ободонлаштириш бошқармаси ташаббуси билан шартномани бекор қилишга тусқинлик қилмаслиги таъкидлансин.

Қарор йиғилиш иштирокчилари томонидан ёқлаб овоз бериш билан қабул қилинди.

Комиссия раиси:

А. Саитов

Комиссия котиби:

О. Мирзаева

Комиссия аъзолари:

А. Соипов

Х.Халилов

О. Ортиков

Г. Аманова