# ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ № 19

«27» 07 2022 йил                                                                                  Урганч шахар.

Бир томонидан уз низоми асосида иш юритувчи « Xonqa motor servis » хусусий корхонаси рахбари О.Бобожонов (кейинги уринларда «Бажарувчи») иккинчи тарафдан Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ бошлиги в.в.б Э.Бабажанов (кейинги уринларда «Буюртмачи») деб номланади.

**1. Шартнома мазмуни**

**1.1** Ушбу шартномага мувофик «Бажарувчи» «Буюртмачи»га пуллик хизмат курсатади. Яъни **Хива тумани Коракалпок дала н/ст даги ва Хонка-2 Мадир н/ст даги** куйган электродвигателларни жорий таъмирлаш, пул тулови, томонларнинг жавобгарлигидан иборат. Бажарувчи билан Буюртмачи уртасида ушбу шартнома асосида кушимча келишув баёни тузилиши мумкин.

| Т/Б | Элдвигателларниателларни жорий таъмирлаш | Улчов бирлиги | микдори | Нархи | Жамий суммаси |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эл двиг 110 кВт 1000 об/мин | дона | 1 | 19000000 | 19000000 |
| 2 | Эл двиг 110 кВт 1000 об/мин | дона | 1 | 19000000 | 19000000 |
| | | | | | |
| х | **Жами** | х | 1 | Х | 38 000 000 |

Шартноманинг умумий бахоси 38 000 000 **(Уттиз саккиз миллион)** сумни ташкил килади.

**2. Бажарувчи мажбуриятлари**

**2.1** Бажарувчи хар бир донаси 45 квтдан 630 квтгача булган электродвигателларни уртача етти ёки ун иш куни давомида тула таъмирлаб беради ва буюртмачи томонидан насосга урнатилган жойдан сув чикариб синовдан утказилиб топширилади ва олти ой муддатга кафолат берилади. Бунда насос станциялари барча турдаги мослама ва курилмалар уз нормасида ишлаб турган булиши шарт. Уларнинг химоя воситаси ишлаб турган булиши шарт, агар камчилик булса буюртмачи томонидан камчиликлар бартараф килинади. Камчиликларни буюрувчи томонидан бартараф килинган булса кафолат муддати кузда тутилади.
**2.2** Жорий таъмирлаш «справочник молодого обмотчика» кулланма китобига асосланиб утказилиши керак деб хисобланса иккала холатда хам буюртмачи ёки бажарувчи томонидан подшипник янгиланади ва ёгланади .
**2.3** Электродвигательни тула таъмирлаш бахоси давлат минимал иш хаки узгариши, материаллар харажатларининг бахоси узгариши билан боглик булади. Жорий таъмирланган хар бир электродвигател таъмирланганлик хакида далолатномаси ва калкуляцияси такдим килинади.
**2.4** Агар жорий таъмирлаш муддатидан кечиктирилса хар бир кечиктирилган кун учун таъмирлаш бахоси учун 0,4% микдорида устама хак хисоблаб буюртмачига тулайди. (устама хаки тула ва жорий таъмирлаш бахосининг 50% ошмаслиги керак)
**2.5** Бажарувчи таъмирланган электродвигателдан чиккан мис симларни буюртмачига кайтариб беради.

**3.Буюртмачи мажбуриятлари**

**3.1** Буюртмачи электродвигателларни уз юк транспорти билан бажарувчига жорий таъмирлаш учун олиб боради хамда жорий таъмирлашдан электродвигателларни насос станциясига уз транспорти билан олиб кетиб урнатади ва электродвигателни биргаликда синовдан утказилади.
**3.2** Буюртмачи жорий таъмирлаши керак булган электродвигатель учун **олдиндан 30% сумни** бажарувчи хисоб ракамига утказилади. Колган 70 % суммани электродвигател жорий таъмирланган кейин йигирма банк иш куни мобайнида утказиб беради. Агар ушбу утказиб берилиши керак булган суммани тулаш муддатини кечиктирса хар бир кечиктирилган кун учун тула таъмирлаш бахосининг 0,4% микдорида устама хак хисоблаб бажарувчига тулайди, (устама хак тула ёки жорий таъмирлаш бахосининг 50%дан ошмаслиги керак).

**4. Томонларнинг жавобгарлиги**

**4.1** Шартнома мажбуриятларини бузганлик учун жавобгарчилик ушбу шартномада кузда тутилган холларда «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий хукукий базаси тугрисидаги» конуни ва фукаролик конуни билан тартибга солинади.
**4.2** Агар шартнома шартларининг бажарилмаганлиги шартнома тузилгандан сунг юзага келган сув тошкини, енгин, зилзила ва бошка табиий офатлар (тегишли ташкилотлар томонидан тасдикланса) эмборго окибати хисобланса, томонлар ушбу шартнома буйича уз мажбуриятларининг тулик ёки кисман бажарилмаганлиги учун жавобгар булмайди.

**5. Шартномани амал килиш муддати**

**5.1** Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уз кучига кириб 2022 йил 31декабргача уз кучида колади ва шартнома буйича узгартиришлар киритилса ёзма равишда томонларга билдирилади.

**6.Шартноманинг бошка шартлари**

**6.1** Ушбу шартномани бажариш масалаларида буюртмачи ва бажарувчи уртасида келишмовчиликлар келиб чикса томонлар узаро музокаралар оркали ечадилар, агарда масала ечимини топмаса амалдаги конунларга мувофик Хужалик судларига мурожаат килишлари мумкин.
**6.2** Томонлар уртасида ушбу шартнома билан кузда тутилмаган муносабатлар юзага келганда томонлар Узбекистон Республикасининг амалдаги конунларига таянадилар.

Ушбу шартнома икки нусхада ёзилиб томонларда сакланади ва тенг кучга эга.

**Томонларнинг юридик манзилгохлари ва банк реквизитлари:**

« Б У Ю Р Т М А Ч И »
Хоразм вилоят НС ва ЭБ
Манзили:Урганч шахар Саноатчилар
кучаси 1-а уй Марказий банк ХККМ
МФО 00014 ИНН:201122919
Молия Вазирлиги Газначилиги
Тел: 770-44-09
ХР 23402000300100001010
ШХР 100021860334017042402170004
ИНН 202583606 ОКОНХ: 22100
Бошлик в.в.б __________ Э.бабажаонв

«Б А Ж А Р У В Ч И»
«Xonqa motor servis» х/к-си
Манзили:Хонка тумани Широк куча 2
Х/р: 20208000400750888001
"HAMKORBANK" АТБ УРГАНЧ ФИЛИАЛИ
МФО : 01020 ИНН: 304768536
тел : 97-910-84-08 ОКОНХ:33140
Рахбар __________ О.Бобожонов

Юрист

" К Е Л И Ш И Л Д И "

НС ва Э Бошкармаси

бошлиги в.в.б ______ Э.Бабажанов

" Т А С Д И К Л А Й М А Н "

« Xonqa motor servis » Х.К.

рахбари ______ О.Бобожонов

2022 йил "27" 07 ______ даги № ____ сонли хизмат курсатиш шартномасига асосан Хива тумани Коракалпокдала н/ст ва Хонка тумани Мадир н/станцияларидаги 110 квт 1000 об/мин эл.двигателларни жорий таъмирлаш харажатлари

## К А Л Ь К У Л Я Ц И Я С И

| № | Харажатлар номи | Ул. Бир | 110 кВТ 1000 Об/мин | 110 кВТ 1000 Об/мин | | Ж а м и |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материаллар харажати | сум | 11 549 800 | 11 549 800 | | 23 099 600 |
| 2 | Иш хаки | сум | 3 233 944 | 3 233 944 | | 6 467 888 |
| 3 | Иш берувчининг ажратмалари 12% | сум | 388 073 | 388 073 | | 776 146 |
| 4 | Жами ишлаб чикариш харажатлари | сум | 15 171 817 | 15 171 817 | | 30 343 634 |
| 5 | Давр харажатлари | сум | 929 839 | 929 839 | | 1 859 678 |
| 6 | Жами харажатлар | сум | 16 101 656 | 16 101 656 | | 32 203 312 |
| 7 | Фойда 18% | сум | 2 898 344 | 2 898 344 | | 5 796 688 |
| **8** | **Жами таъмирлаш бахоси** | **сум** | **19 000 000** | **19 000 000** | **-** | **38 000 000** |

Материаллар харажатлари

| № | Материллар номи | улч. бирл | Нархи | 110 КВТ 1000 об/мин | | 110 КВТ 1000 об/мин | | | | Жами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Микдори | Суммаси | Микдори | Суммаси | | | Микдори | Суммаси |
| 1 | Эмаль провод | кг | 150000 | 60 | 9000000 | 60 | 9000000 | | | 120,0 | 18000000 |
| 2 | Синтафлекс | кг | 90000 | 5 | 450000 | 5 | 450000 | | | 10,0 | 900000 |
| 3 | Элекртокартон | кг | 60000 | 1,5 | 90000 | 1,5 | 90000 | | | 3,0 | 180000 |
| 4 | Лак | кг | 55000 | 2 | 110000 | 2 | 110000 | | | 4,0 | 220000 |
| 5 | Припой | дона | 60000 | 10 | 600000 | 10 | 600000 | | | 20,0 | 1200000 |
| 6 | Подшипник 317 | дона | 500000 | 2 | 1000000 | 2 | 1000000 | | | 4,0 | 2000000 |
| 7 | Изолента ПФХ | дона | 6000 | 3 | 18000 | 3 | 18000 | | | 6,0 | 36000 |
| 8 | Солидол | кг | 70000 | 1,4 | 98000 | 1,4 | 98000 | | | 2,8 | 196000 |
| 9 | Краска эмаль | кг | 26000 | 1,3 | 33800 | 1,3 | 33800 | | | 2,6 | 67600 |
| 10 | Наконичьник | дона | 25000 | 6 | 150000 | 6 | 150000 | | | 12,0 | 300000 |
| | **Ж а м и** | | | | **11549800** | | **11549800** | | **0** | | **23099600** |

**Тузувчи** ______ **О.Бобожонов**

"КЕЛИШИЛДИ"

НС ва Э Бошкармаси

бошлиги в.в.б ____________ Э.Бабажанов

"ТАСДИКЛАЙМАН"

« Xonqa motor servis » Х.К.

рахбари ____________ О.Бобожонов

2022 йил "27" 07 ____________ даги № ______ сонли хизмат курсатиш шартномасига асосан Хива тумани Коракалпокота н/ст ва Хонка тумани Мадир п/станцияларидаги 110 квт 1000 об/мин эл.двигателларни жорий таъмирлаш харажатлари

**КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ**

| № | Харажатлар номи | Ул. Бир | 110 кВТ 1000 Об/мин | 110 кВТ 1000 Об/мин | | Жами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материаллар харажати | сум | 11 549 800 | 11 549 800 | | 23 099 600 |
| 2 | Иш хаки | сум | 3 233 944 | 3 233 944 | | 6 467 888 |
| 3 | Иш берувчининг ажратмалари 12% | сум | 388 073 | 388 073 | | 776 146 |
| 4 | Жами ишлаб чикариш харажатлари | сум | 15 171 817 | 15 171 817 | | 30 343 634 |
| 5 | Давр харажатлари | сум | 929 839 | 929 839 | | 1 859 678 |
| 6 | Жами харажатлар | сум | 16 101 656 | 16 101 656 | | 32 203 312 |
| 7 | Фойда 18% | сум | 2 898 344 | 2 898 344 | | 5 796 688 |
| **8** | **Жами таъмирлаш бахоси** | **сум** | **19 000 000** | **19 000 000** | **-** | **38 000 000** |

Материаллар харажатлари

| № | Материллар номи | улч. бирл | Нархи | 110 КВТ 1000 об/мин | | 110 КВТ 1000 об/мин | | | | Жами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Микдори | Суммаси | Микдори | Суммаси | | | Микдори | Суммаси |
| 1 | Эмаль провод | кг | 150000 | 60 | 9000000 | 60 | 9000000 | | | 120,0 | 18000000 |
| 2 | Синтафлекс | кг | 90000 | 5 | 450000 | 5 | 450000 | | | 10,0 | 900000 |
| 3 | Элекртокартон | кг | 60000 | 1,5 | 90000 | 1,5 | 90000 | | | 3,0 | 180000 |
| 4 | Лак | кг | 55000 | 2 | 110000 | 2 | 110000 | | | 4,0 | 220000 |
| 5 | Припой | дона | 60000 | 10 | 600000 | 10 | 600000 | | | 20,0 | 1200000 |
| 6 | Подшипник 317 | дона | 500000 | 2 | 1000000 | 2 | 1000000 | | | 4,0 | 2000000 |
| 7 | Изолента ПФХ | дона | 6000 | 3 | 18000 | 3 | 18000 | | | 6,0 | 36000 |
| 8 | Солидол | кг | 70000 | 1,4 | 98000 | 1,4 | 98000 | | | 2,8 | 196000 |
| 9 | Краска эмаль | кг | 26000 | 1,3 | 33800 | 1,3 | 33800 | | | 2,6 | 67600 |
| 10 | Наконичьник | дона | 25000 | 6 | 150000 | 6 | 150000 | | | 12,0 | 300000 |
| | **Жами** | | | | **11549800** | | **11549800** | | **0** | | **23099600** |

**Тузувчи** ____________ **О.Бобожонов**