

**«СОГЛАСОВАНО»**

Председатель  
закупочной комиссии  
ООО международный  
аэропорт «Фергана»  
Ахмадалиев Р.  
«01» 06 2022 г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор ООО «Международный  
аэропорт Фергана»  
Мадаминов М.М.  
«03» 06 2022г.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по разработки проектно-сметной документации объекта «Перепланировка зоны Таможенного контроля, пограничная служба и САБ на территории ООО «Международный аэропорт Фергана»

**Задание на проектирование и реконструкцию объекта:  
«Перепланировка зоны Таможенного контроля, пограничная служба и САБ на территории  
ООО «Международный аэропорт Фергана»**

| №             | НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ   | СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ   |
|---------------|---|---|
| 1             | Заказчик  | ООО «Международный аэропорт Фергана»  |
| 2             | Основание для разработки  | Согласно указанной дорожной карты касательно письма от 17 февраля 2022г. Указания Президента Республики Узбекистан  |
| 3             | Источник финансирования   | Собственные средства  |
| <b>Объект</b> |   |   |
|               | Название объекта В  | Перепланировка зоны Таможенного контроля, пограничная служба и САБ  |
| 4             | Вид строительства   | Перепланировка действующего терминала   |
| 5             | Ориентировочная стоимость объекта   |   |
| 6             | Наименование проектной организации  | определяется по отбору конкурсных торгов  |
| 7             | Подрядная строительная организация  | определяется по отбору конкурсных торгов  |
| 8             | Основные технико-экономические показатели объекта, их назначение, этажность, вместимость, пропускная способность                      | 1) Функциональное назначение – международный пассажирский терминал. Технология обслуживания пассажиров и багажа по вылету на международных рейсов..<br>2) площадь текущей застройки 350 кв.м. (уточнить при проектировании).<br>3) Режим работы – по регламенту.<br>4) Паспортные каналы на вылет - не менее 8 (уточнить проектом).<br>5) Каналы САБ на вылет - не менее 3 (уточнить проектом).<br>6) Определить демонтированные комнаты личного дасмотра службы САБ (уточнить проектом). |
| 10            | Требования к технологии, режиму предприятия   | Предусмотреть мероприятия для соблюдения режима пожарной безопасности.  |
| 11            | Требования к благоустройству и озеленению площадки  | Особых требований нет   |
| 12            | Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций.  | мероприятия по несущим и конструктивным решениям принять согласно технического заключения специалистов проектной организации. Обшивку стен предусмотреть из гипсакартона или из легких материалов, предусмотреть замену потолков из "Армстронг"<br>применить современные отделочные материалы импортного или отечественного производства  |
| 13            | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и название фирмы-поставщика | Оборудование:<br>Паспортные кабины не менее 4 шт (8 каналов)  |
| 14            | Основные требования к автоматизации, АСУ ТП и диспетчеризации   | При разработке проекта предусмотреть автоматическое переключения сетей электроэнергетики  |
| 15            | Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования  | техническое заключение в соответствии с КМК 1.03.03.-97. дефектный акт. сведения или технические условия  |
| 16            | Требование по охране окружающей среды.  | не требуется  |
| 17            | Требования к методу составления сметной документации  | Пояснительная записка , рабочие чертежи , сметная часть   |
| 18            | Состав проектируемого объекта   | Разработать проектно-сметную документацию на демонтаж существующих перегородок.<br>комнаты личного дасмотра службы САБ<br>паспортные кабины не менее 4 шт (8 каналов)   |
| 19            | Требования по обеспечению энергоэффективности   | нет особых требований   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 20 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций  | нет особых требований  |
| 21 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения   | нет особых требований  |
| 22 | Требования к архитектурным решениям   | нет особых требований  |
| 23 | Требования по разработке раздела противопожарной безопасности   | при проектировании проекта предусмотреть требования по пожарной безопасности   |
| 24 | Требования по выполнению демонстрационных материалов  | нет особых требований  |
| 25 | Режим работы предприятия  | по регламенту  |
| 26 | Намечаемые сроки строительства  | 2022г.   |
| 27 | Требования к производству инженерных изысканий  | топосъемка и инженерные изыскания при подготовке ПСД не требуется  |
| 28 | Особые условия строительства  | Предусмотреть поэтапный ввод в эксплуатацию реконструируемых площадей без остановки технологического процесса.                                   |
| 29 | Требования к ИТ решениям  | Система звукового оповещения (информация рейса и т.д.), локальная сеть подключения к аэровокзалу, FIDS мониторы. Количество определить проектом. |
| 30 | Особые условия проектирования и строительства   | не требуется   |
| 31 | Категория сложности объекта строительства   | объект 3 категории сложности   |
| 32 | Дополнительные требования (количество экземпляров выдаваемых ПСД, наличие электронной копии, прочие условия заказчика по разработке проектной документации) | ПСД составить в трех экземплярах   |
| 33 | Срок оказания услуг   | Не более 20 дней   |

"Фаргона" халкаро аэропорти АХХ  
смена бошлиғи

Хакимов З.Х.

"Фаргона" халкаро аэропорти  
чегара божжона пости бошлиғи  
б/х капитани

Аминжонов С.

9229 харбий кисим камандири  
Подполковник

Назаров А

"Фаргона" халкаро аэропорти Бош  
механик хизмати бошлиғи

Хасанбоев К.

"Фаргона" халкаро аэропорти  
РЕУТТХ бўлими бошлиғи

Примов А.

"Фаргона" халкаро аэропорти ТТХ  
хизмати бошлиғи

Обидов Э.

"Фаргона" халкаро аэропорти YIE  
бўйича олий тоифали муҳандис

Уринбоев М.