


(для объявления)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
«Службы Заказчика в сфере
капитального строительства»
Ферганского областного хокимията


Х.Долимов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(категория сложности объекта – II)

по объекту: Текущий ремонт здания сельского врачебного пункта (СВП) в
МФЙ Кашкар Бешарикского района Ферганской области

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | «Служба Заказчика в сфере капитального строительства» Ферганского областного хокимията |
| 2 | Основание для разработки | - Постановление Ферганского областного Президиума народных депутатов №VI-44-67-11-0-К/22 от 20.05.2022г. |
| 3 | Источники финансирования | Средства государственного бюджета |
| 4 | Предельная стоимость объекта | 511 208 124 сум без НДС, 587 889 343 сум с НДС |
| 5 | Наименование проектной организации-генерального проектировщика | ООО «Голден стар инжиниринг» |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | 1,5 месяца с момента подписания подрядного договора. |
| 7 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты. |
| 8 | Требования по охране окружающей природной среды (для нового строительства и реконструкции) | При текущем ремонте не требуется |

| | | |
|----|--|---|
| 9 | Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений | При текущем ремонте применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование. |
| 10 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций | При текущем ремонте руководствоваться требованиями нормативных документов. |
| 11 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | В соответствии с действующими нормативными документам |
| 12 | Категория сложности строительства | II категория |
| 13 | Требования к контролю и порядку сдачи результатов работ | <p>Руководители работ, участвующие в текущем ремонте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов; - обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; - проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ; - своевременно оформляют акты скрытых работ; - обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; - обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; - определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. <p>Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с – КМК 3.01.04-04 “ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ” как по отдельным, так и после завершения всех, предусмотренных настоящим заданием и ПСД работ, и оформляются соответствующими актами.</p> |
| 14 | Финансирование объекта | Аванс - 30 % с разбивкой на два месяца равными долями (по 15% в месяц), текущее финансирование в размере - 95% от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса, 5% – по истечении гарантийного срока эксплуатации. |
| 15 | Требования по передаче подрядчику технических и иных документов | Подрядчику передается согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость в формате MS «Excel» |

| | | |
|----|--|---|
| 16 | Требования по объему и срокам гарантий качества работ. | <p>Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.</p> <p>Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.</p> <p>В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.</p> <p>Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта госкомиссии.</p> |
| 17 | Стадия проектирования | Одностадийный Рабочий проект |

Составил :

Представитель отдела по подготовке
исходно-разрешительной, проектной
и конкурсной документации



Пак В.А.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«Капитал қурилиш соҳасида
буюртмачи хизмати»
бош муҳандиси



Ш.Баҳромов

« ___ » июль 2022 йил.

Халқ депутатлари Фарғона вилояти Кенгашининг 2022 йил 20 май кунги VI-44-67-11-0-К/22-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида, маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилиши белгиланган Фарғона вилояти Бешариқ тумани Қашқар МФЙ ҳудудидаги қишлоқ врачлик пункти(ҚВП)ни жорий таъмирлаш объектига ишлаб чиқилган смета ҳужжатларидаги иш ҳажмларига ўзгартириш киритиш тўғрисида.

№ 41 - сонли баёни

« 26 » июль 2022 йил

Фарғона шаҳри.

Мажлисида “Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати”нинг 2022 йил “___” _____ кунги № _____-сонли буйруғи билан тасдиқланган танлов хайъати аъзолари қуйидаги таркибда иштирок этдилар:

Хайъат раиси:

Ш. Баҳромов

Бош муҳандиси

Хайъат аъзолари:

Н. Ахмадалдиев

Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари

Н. Закиров

Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи

У. Узақов

Лойихаларни бошқариш ва қурилиш техник кузатиш, шунингдек Республика ҳудудларидаги техник назорат бўйича мутахассислар бўлими бошлиғи

А. Норматов

Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Хайъат котиби:

Ж. Ҳолиқов

Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи

Кун тартиби:

Фарғона вилояти Бешариқ тумани Қашқар МФЙ ҳудудидаги қишлоқ врачлик пункти(ҚВП)ни жорий таъмирлаш объектига ишлаб чиқилган смета ҳужжатларидаги иш ҳажмларига ўзгартириш киритиш.

Мазкур йиғилишда Вилоят ҳокимлиги “Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати” бош муҳандиси, хайъат раиси Ш.Баҳромов сўзга чиқиб, Халқ депутатлари Фарғона вилояти Кенгашининг 2022 йил 20 май кунги VI-44-67-11-0-К/22-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Фарғона вилояти Бешариқ тумани Қашқар МФЙ ҳудудидаги қишлоқ врачлик пункти(ҚВП)ни жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойихачи "United Friends Project" МЧЖ

томонидан ишлаб чиқилган смета ҳужжатларига 2022 йил 20 июль куни 51440-сонли давлат экспертиза хулосасига асосан объектнинг бошланғич қиймати қўшилган қиймат солиғи билан **596 974 722** (беш юз тўқсон олти миллион тўққиз юз етмиш тўрт минг етти юз йигирма икки) сўмга тайёрланганлиги ҳамда танлов харид савдоларига эълонга чиқаришда молиялаштириш маблағлари етмаётганлиги сабабли, смета ҳужжатидаги товар хом-ашё материалларининг нархидан (эски ҳолатда мрамор плита 120000 сўм/м² эди, 110000 сўм/м²га, транспорт ҳаражатлари 5% эди, 3%га ўзгартирилди) қисқартириш эвазига жами **9 085 379 сўм** қийматдаги маблағлар қисқартириш таклифини берди.

Танлов хайъати аъзолари ушбу масала бўйича келтириб ўтилган асослар, берилган таклифлар ва унга илова қилинган ҳужжатлар билан танишиб чиқиб,

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Вилоят ҳокимлиги “Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати” бош муҳандиси Ш.Баҳромовнинг Фарғона вилояти Бешариқ тумани Қашқар МФЙ ҳудудидаги қишлоқ врачлик пункти(ҚВП)ни жорий таъмирлаш объектига ишлаб чиқилган смета ҳужжатларидаги иш ҳажмларига ўзгартириш киритиш бўйича берган таклифи ҳамда келтириб ўтилган асослар маълумот учун қабул қилинсин.

2. Фарғона вилояти Бешариқ тумани Қашқар МФЙ ҳудудидаги қишлоқ врачлик пункти(ҚВП)ни жорий таъмирлаш объектига ишлаб чиқилган смета ҳужжатларидаги иш ҳажмларига танлов харид савдоларига эълонга чиқаришда молиялаштириш маблағлари етмаётганлиги сабабли, смета ҳужжатидаги товар хом-ашё материалларининг нархидан (эски ҳолатда мрамор плита 120000 сўм/м² эди, 110000 сўм/м²га, транспорт ҳаражатлари 5% эди, 3%га ўзгартирилди) жами **9 085 379 сўм** қийматдаги маблағлар қисқартириб объектнинг бошланғич қиймати қўшилган қиймат солиғи билан **587 889 343** (беш юз саксон етти миллион саккиз юз саксон тўққиз минг уч юз қирқ уч) сўм деб ҳисоблансин.

3. Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлимига танлов савдоларига эълонга беришда юқорида таъкидлаб ўтилган қиймат бўйича эълон ҳужжатларини тайёрлаш вазифаси юклатилсин.

Танлов хайъати аъзолари:

Н.Ахмадалиев

Н.Закиров

У.Узақов

Ш.Аъзамов

Танлов хайъати котиби:

Ж. Холиков

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------|---|---|--|----------|
| 46 | E1504-005-03 ДОП. 4 | ОБРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕЙ | 100M2 | 4,3710 |
| 47 | E1501-019-01 | ОБЛАДКА ОБЩЕЩЕВКОВА СТЕЙ, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЕШИСТЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАБИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | 100M2 | 0,6690 |
| 48 | E1502-019-03 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕЙ | 100M2 | 3,3560 |
| 49 | E1502-019-11 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К-5 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИИ НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕЙ | 100M2 | -3,3560 |
| 50 | E1502-019-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РАЗРАБОТКИ № 429 ОТ 15.12.17 Г. | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕЙ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОД ПИМТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕТИНИ" СПЛОШНОЕ НАВЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОККОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100 M2 | 7,4860 |
| 51 | E1502-001-01 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕЙ | 100M2 | 2,2060 |
| 52 | E1201-008-02 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 100M2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫМЕТТА ПРОЕМОВ) | 0,0570 |
| 53 | E1501-091-01 ДОП. 9 | ОБЩЕЩЕВКОВА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "А.ПОПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА | 100M2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЩЕЩЕ ВКОВА | 0,9030 |
| 54 | С | А.ПОПАН | M2 | 90,3000 |
| 55 | С | КАРКАС ДЛЯ А.ПОПАНА | T | 1,5000 |
| 56 | E1501-016-01 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | НАРУЖНАЯ ОБЩЕЩЕВКОВА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ, БЕТОННЫМИ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ СТЕЙ И КОЛОНН | 100M2 | 1,3500 |
| 57 | С | ВТОГРАННИ ВЕРИЛЛА | M2 | 115,0000 |
| 58 | E0903-040-01 | МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ | T | 0,5430 |
| 59 | С | ТРУБА ЦИНКОВАННАЯ Д-51X3,5 | T | 0,2920 |
| 60 | С | ТРУБА ЦИНКОВАННАЯ Д-51X3,5 | T | 0,2200 |
| 61 | С | ТРУБА ЦИНКОВАННАЯ Д-51X3,5 | T | 0,0310 |
| 62 | E0907-001-01 | ПРОЧНЕ РАБОТЫ УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ОТМОСТКА | 100M2 | 1,7000 |
| 63 | E1101-002-04 | УСТРОЙСТВО ВОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЦЕБЕНОЧНЫХ | M3 | 7,6000 |
| 64 | E1101-011-03 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100M2 | 0,7520 |
| 65 | E1101-011-04 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К-4 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 | 100M2 | 0,7520 |
| РАЗДЕЛ I. ОТОПЛЕНИЕ | | | | |
| 66 | E1604-005-01 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ | 100 M ТРУБОП ОВОДА | 0,5500 |
| 67 | С | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д-20X3,4ММ | M | 55,0000 |
| 68 | E1604-005-02 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ | 100 M ТРУБОП ОВОДА | 0,3000 |
| 69 | С | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д-25X4,2ММ | M | 30,0000 |
| 70 | E1604-005-03 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ | 100 M ТРУБОП ОВОДА | 0,7000 |
| 71 | С | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д-32X5,4ММ | M | 70,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|-------|---|---------|
| 21 | E1101-002-04 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | M3 | | 16,9000 |
| 22 | E1101-039-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100M | | 1,8500 |
| 23 | E1504-030-02 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100M2 | | 1,6000 |
| 24 | E1101-027-02 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ | 100M2 | | 1,2100 |
| 25 | E1101-011-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100M2 | | 1,2100 |
| 26 | E1101-011-02 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К-2 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 | 100M2 | | 1,2100 |
| 27 | E1101-004-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕИШОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100M2 | | 1,2100 |
| 28 | E1101-011-03 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100M2 | | 1,2100 |
| 29 | E1101-011-04 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К-12 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 | 100M2 | | 1,2100 |
| 30 | E1101-002-04 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | M3 | | 6,0000 |
| 31 | E1101-039-04 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ПОЛЫ МРАМОРНЫЕ | 100M | | 1,1400 |
| 32 | E1101-031-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 2 ШТ | 100M2 | | 0,7800 |
| 33 | E1101-011-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100M2 | | 0,7800 |
| 34 | E1101-011-02 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К-2 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 | 100M2 | | 0,7800 |
| 35 | E1101-004-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕИШОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100M2 | | 0,7800 |
| 36 | E1101-011-03 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100M2 | | 0,7800 |
| 37 | E1101-011-04 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К-12 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 | 100M2 | | 0,7800 |
| 38 | E1101-002-04 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | M3 | | 4,0000 |
| 39 | E1101-041-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | M2 | | 15,9000 |
| 40 | E1502-019-03 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕИ | 100M2 | | 7,7400 |
| 41 | E1502-019-11 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К-5 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕИ | 100M2 | | 7,7400 |
| 42 | E1502-019-04 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ | 100M2 | | 2,9000 |
| 43 | E1502-019-12 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К-5 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ | 100M2 | | 2,9000 |
| 44 | E1504-025-02 ДОП. 4 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ | 100M2 | | 2,9000 |
| 45 | E1504-025-01 ДОП. 4 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕИ | 100M2 | | 2,7000 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|-----|---|--|--------------------|----------|--|
| 2 | E:1604-005-04 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 549 ОУ 18.11.2019 Г. | ПРОКЛАДКА ВНУТРИШНИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0,0500 | |
| 73 | С | ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д-40X6,7ММ | М | 6,0000 | |
| 74 | С | ОТВОД ПР90 ППР Д-20ММ | ШТ | 68,0000 | |
| 75 | С | ОТВОД ПР90 ППР Д-25ММ | ШТ | 6,0000 | |
| 76 | С | ОТВОД ПР90 ППР Д-32ММ | ШТ | 6,0000 | |
| 77 | С | ОТВОД ПР90 ППР Д-40ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 78 | С | ОТВОД ПР45 ППР Д-20ММ | ШТ | 14,0000 | |
| 79 | С | ОТВОД ПР45 ППР Д-32ММ | ШТ | 10,0000 | |
| 80 | С | ТРОЙНИК ППР Д-20X20X20ММ | ШТ | 10,0000 | |
| 81 | С | ТРОЙНИК ППР Д-25X20X25ММ | ШТ | 6,0000 | |
| 82 | С | ТРОЙНИК ППР Д-32X20X32ММ | ШТ | 16,0000 | |
| 83 | С | ТРОЙНИК ППР Д-40X40X40ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 84 | С | ТРОЙНИК ППР Д-40X20X40ММ | ШТ | 2,0000 | |
| 85 | С | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ППР Д-25X20ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 86 | С | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ППР Д-32X25ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 87 | С | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ППР Д-40X32ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 88 | С | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ППР Д-20ММ | ШТ | 18,0000 | |
| 89 | С | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ППР Д-25ММ | ШТ | 10,0000 | |
| 90 | С | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ППР Д-32ММ | ШТ | 24,0000 | |
| 91 | С | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ППР Д-40ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 92 | E:1803-001-02 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ | 100КВТ | 0,0731 | |
| 93 | С | РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | СГК | 138,0000 | |
| 94 | С | КЛЮЧ СА ППР Д-20ММ | ШТ | 100,0000 | |
| 95 | С | КЛЮЧ СА ППР Д-25ММ | ШТ | 50,0000 | |
| 96 | С | КЛЮЧ СА ППР Д-32ММ | ШТ | 150,0000 | |
| 97 | С | КЛЮЧ СА ППР Д-40ММ | ШТ | 10,0000 | |
| 98 | С | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | ШТ | 1,0000 | |
| 99 | С | ШАРОВОЙ КРАН ППР Д-25ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 100 | С | ШАРОВОЙ КРАН ППР Д-32ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 101 | С | ШАРОВОЙ КРАН ППР Д-40ММ | ШТ | 2,0000 | |
| 102 | E:1806-007-01 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 10 ШТ | 0,1000 | |
| 103 | С | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Д-40ММ | ШТ | 1,0000 | |
| 104 | С | АМЕРИКАНКА Д-25ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 105 | С | АМЕРИКАНКА Д-32ММ | ШТ | 4,0000 | |
| 106 | С | АМЕРИКАНКА Д-40ММ | ШТ | 2,0000 | |
| 107 | E:1804-001-01 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3 | БАК | 1,0000 | |
| 108 | E:1803-001-01 | ЗАМЕНА КОТЕЛ | КОТЕЛ | 2,0000 | |
| 109 | С | КОТЕЛ НА ГАРОВОМ И НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ КВТ-17 ВЕНТИЛЯЦИЯ | К-1 | 2,0000 | |
| 110 | E:2003-002-01 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | ШТ | 3,0000 | |
| 111 | С | НАСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЕЛТС 125 М10К21-200М3/Ч N 0,022 КВт | К-1 | 3,0000 | |
| 112 | С | СЕМЬСОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ РС-1-300 КРОВЛИ | К-1 | 3,0000 | |
| 113 | E:58-012-01 | УСТРОЙСТВО ОБРЕЗЕТКИ С ПЛЮШКОЙ ИЗ ДОСЕК | 100М2 | 4,2700 | |
| 114 | E:0904-002-01 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИБЛИЖИТЕЛЬНО ВЫСОТЕ СЛАННЯ ДО 25 М | 100М2 | 4,2700 | |
| 115 | С | ПРОФИЛЬ ТИП Т-0,84ММ | М2 | 427,0000 | |
| 116 | E:57-002-03 | КЛАДОУСТРОЙСТВО | 100М2 | 0,7600 | |
| 117 | E:1101-025-01 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ БРУСЧАТКОВ | 100М2 | 0,7600 | |
| 118 | E:2707-001-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАЛОЖЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ | 100М2 | 2,8500 | |
| 119 | E:2707-001-02 К-4 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЛИ ИНОЙ МЕЛКОФРАКЦИОННОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВИТЬ К НОРМЕ 07-001-1 | 100М2 | 2,8500 | |

НАЧАЛЬНИК ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА
СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Азамов Ш

ДИРЕКТОР
ОБЪЕКТА

Кобилов У

ДИРЕКТОР
UNITED FRIENDS PROJECT

Ахмедов Д





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:18-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51440

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qashqar MFY xududidagi qishloq vrachlik punkti (QVP)ni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Farg'ona viloyat xokimligi «Kapital qurilish soxasidagi buyurtmachi xizmati»

Bosh loyihachi - "Golden Star Engineering" MCHJ

Litsenziya 18.07.2019y № AL-000100-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 47438

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Kengashining VI-44-67-11-0-K/22-sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyat xokimligi «Kapital qurilish soxasidagi buyurtmachi xizmati» bosh muxandisi Sh.Baxromov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qashqar MFY xududidagi qishloq vrachlik punkti (QVP)ni joriy ta'mirlash. (Buyurtmachining murojatiga ko'ra ob'yekt joriy ta'mirlash bo'lganligi uchun batafsil bajarilgan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muxandislik tizimlari Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyat xokimligi «Kapital qurilish soxasidagi buyurtmachi xizmati» bosh muxandisi Sh.Baxromov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Obyektning materiallar qiymati Farg'ona viloyat xokimligi «Kapital qurilish soxasidagi buyurtmachi xizmati» bosh muxandisi Sh.Baxromov tomonidan tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asoslangan ko'rib chiqildi.

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 685 943,971 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 519 108,454 ming so'm

QQS 15% - 77 866,268 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 596 974,722 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 13 691,086 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 610 665,808 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 75 278,163 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.6. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.7. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qashqar MFY xududidagi qishloq vrachlik punkti (QVP)ni joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Фарғона вилояти ҳокимлиги
“Капитал қурилиш соҳасида
бујорғмачи хизмати”



Ҳ.Долимов

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

Фарғона 2022 й

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

II. Техник қисм

III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

Танлов предмети: Фарғона вилояти Beshariq tumani Qashqar MFY xududidagi qishloq vtachlik punkti (QVP)ni joriy ta'mirlash.

1.2. Танловнинг юкори қиймати ҚҚС билан 587 889 343 сўм. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи ва ғолиб бўлган қатнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошланади.

1.5. Буюртмачи Пудратчига тегишли манзилли дастурга асосан маблағ ажратилганидан сўнг шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30% миқдорида аванс тўловини ўтказиб беради.

1.6. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилиб, қабул қилингандан сўнг берилган авансни пропорционал равишда ушлаб қолган ҳолда, бажарилган ишлар учун вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг объект умумий шартномавий қийматининг 70 фоизи доирасида амалга оширилади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. **Фарғона вилояти ҳокимлиги “Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати”** (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Ўзбекистон, Фарғона вилоят Фарғона шаҳар Темирйўл 37 уй.

Эл.адрес: **hadi.tv.85@mail.ru**

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

- шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

- ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;
- Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот тасдиқлангани;
- Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот тасдиқлангани;
- Ишни бажарилиши, тулиқ якунлаш муддати ҳамда сифати кафолати ҳақида ёзма маълумот тасдиқлангани;
- Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот тасдиқлангани;
- Корхона неча йилдан буён фаолият кўрсатиши ҳамда ишчи ўрни тўғрисида маълумот тасдиқлангани;
- Қурилиш ташкилотининг рейтингги тўғрисида маълумот;
- Иш(хизмат)ларни асослантириш учун хизматлар калкуляцияси (Офёрта)

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.2. танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисмда, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талаблар асосида, бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;
- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби, якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир талаблар бўйича ўз таклифларини яхлит ҳолда PDF форматда, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда электрон равишда платформага жойлаштириши лозим.

4.4. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.2. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади