

"УТВЕРЖДАЮ"



Директор ср.общеобразовательной школы №90

А. Очилов.

" " 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 2022г.

г. _____

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе заместитель директора школы №90 Т.Тухтаев, завхоз школы №90 А.Бердимуродов и представитель ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT" Т.Хидировы. Составили настоящий акт о том, что сего числа произвели осмотр текущего состояния **СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №90 В КИШЛАКЕ ГИШАТЕКА СМГ "ТУКБОЙ" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ**, для определения объемов и видов ремонтно-строительных работ на текущего ремонта. По результатам осмотра установили : производить текущий ремонт и выполнить нижеследующих объемов и видов ремонтно-строительных работ.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|----------------|---|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | | | |
| 1 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 100 М2 | 1,932 |

Настоящий дефектный акт составлен в 3^х экземплярах для составления сметной документации.

Акт подписали члены комиссии:

Зам.директор школа № 90

Т.Тухтаев

Завхоз №90

А.Бердимуродов

Представитель ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT"

Т.Хидиров

ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №90 В
КИШЛАКЕ ГИШАТЕКА СМГ "ТУКБОЙ" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

565/36

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Яккабог – 2022

ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

ООО "SPECIAL DESIGN PROJECT"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №90 В
КИШЛАКЕ ГИШАТЕКА СМГ "ТУКБОЙ" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ НДС – 2 645,00 т.с

Директор:

Хидиров.Т.К.

ГИП:

Мирзаев И.

Инженер-сметчик:

Маликов Ф.



Пояснительная записка

К определению стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №90 В КИШЛАКЕ ГИШАТЕКА СМГ "ТУКБОЙ" ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

Стоимость строительства определена в текущих ценах, согласовано постановления Кабинета Министров Республики Узбекистана № 261 от 11.06.2003 года «О перехода на договорные текущих цены».

При расчете з/плата рабочих-строителей за январь месяц 2022 года по март месяц 2021 год согласно данным государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. (кат. I -кв. 2022 г).

Цены на строительные материалы приняты по каталогу текущих цен РУз разрабатываемого ЦЭРиЦКС согласно результатам мониторинга и по сведениям предоставленными Госархитекстроя за январь -март 2022 года.

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен сложившихся на автомобильные перевозки.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями».

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии постановлением Кабинета Министров РУз № 532 от 20.12.1999г,п.1.

Принятие цены на строительные материалы, услуги механизмов и транспорта носят рекомендательный характер.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г. №302, рекомендуемая стартовая стоимость является ориентиром при проведении договора и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Расчетная стартовая стоимость строительства по объекту:

Текущий ремонт ср общеобразовательной школа №90 в кишлаке Гишатека СМГ "Тукбой" Яккабагском районе. **выразилось с учетом НДС: -- 2 645,00 т.с.** (Два миллиона шестьсот сорок пять тысячи сум.)

Главный инженер проекта:

Инженер - сметчик:




Расчетная стартовая стоимость строительства
в договорных технических ценах объекта.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №90 В КИШЛАКЕ ГИШАТЕНКА СМГ "ТУКБОЙ" ЯККАБАГТСКОМ РАЙОНЕ.

Согласно данным Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (кат. I-кв. 2022 г.) и управления статистика Кашкардаринской области сложившаяся среднечасовая зарплата рабочих-строителей по отрасли «Строительство» по вилорту за январь месяц 2022 года по марг. месяц 2022 г. составила --- 20 538,48 сум.

Основная заработная плата по объекту 46.329 X 20 538,48 = 951 530 сум

| № п/п | Наименование работ и затрат | Прямые затраты | | | | | | | | | | Всего прямых затрат | Прочие затраты | Всего Ст10 + Ст11 | Затрат на оплату труда | Оборудование | Трансп. услуг и скл. расч. Ст14 х 0,02 | Всего ст-сть без НДС. | Всего ст-сть с НДС | затрат на оплату 3% | Всего ст-сть |
|-------|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--|------------------------------|--|-------|------------------------------|--|---|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | | Зарплата | Экспл. Машин и мехл. | Сутрвые мат-лы, комм-ции | Трансп. услуг и скл. расч. Ст 5 х 0,05 | Кабельные проводники изделия | Трансп. услуг и скл. расч. Ст 7 х 0,02 | Всего | Кабельные проводники изделия | Трансп. услуг и скл. расч. Ст 7 х 0,02 | Трансп. услуг и скл. расч. Ст 14 х 0,02 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 1 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. | 951,53 | 4,58 | 831,37 | 41,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1829,05 | 405,32 | 2234,37 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 2241,52 | 2577,75 | 67,25 | 2645,00 | | | |
| | Итого | 951,53 | | 831,37 | 41,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1829,05 | 405,32 | 2234,37 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 2241,52 | 2577,75 | 67,25 | 2645,00 | | | |



46.32936/

Главный инженер объекта.

Инженер

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №90 В КИШЛАКЕ ГИШАТЕКА СМГ "ТУКБОЙ"
ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|--|------------------------------|---|----------|------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</i> | | | | | | |
| 1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 46,32936 | 20538,48 | 951534,63 |
| 2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,0966 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 951534,63 |
| <i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i> | | | | | | |
| 1 | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0,01932 | 18892,00 | 364,99 |
| 2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,07728 | 54548,00 | 4215,47 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 4580,46 |
| <i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</i> | | | | | | |
| 1 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 | ТН | 0,03767 | 17000000,00 | 640390,00 |
| 2 | 31650 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 | ТН | 0,01874 | 9595500,00 | 179819,67 |
| 3 | 31710 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ | ТН | 0,00966 | 1050000,00 | 10143,00 |
| 4 | 35512 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | МЗ | 0,00077 | 41470,00 | 31,93 |
| 5 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,65688 | 1500,00 | 985,32 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 831369,92 |
| Итого: | | | | | | 1787485,02 |

Составил: _____

Проверил: 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №90 В КИШЛАКЕ ГИШАТЕКА СМГ "ТУКБОЙ"
ЯККАБАГСКОМ РАЙОНЕ.

наименование (объекта)стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера | наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|--|--------------|--|-------------------|------------|--------------|
| | | | | на единицу | по |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | | | | | |
| 1 | E15-04-024-3 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 100 М2 | | 1,932 |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 23,98 | 46,32936 |
| 1.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,05 | 0,0966 |
| 1.3 | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | 0,01932 |
| 1.4 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,04 | 0,07728 |
| 1.5 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 | ТН | 0,0195 | 0,03767 |
| 1.6 | 31650 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 | ТН | 0,0097 | 0,01874 |
| 1.7 | 31710 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ | ТН | 0,005 | 0,00966 |
| 1.8 | 35512 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ -ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0004 | 0,00077 |
| 1.9 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,34 | 0,65688 |
| Итого затраты труда (чел-час): | | | | | 46,43 |
| Итого машины и механизмы (маш-час): | | | | | 0,10 |

Составил: _____

(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил: _____

(должность, подпись - инициалы, фамилия)