

«Утверждаю»



Директор

ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На разработку рабочего проекта: РП 4Р56 «Октош ш. - Янгирабат ш. - Ташар қ. - Чуя қ.»
автомобиль йулининг 1+500 км даги кунрикни қайта қуриш объектининг мавжуд газ
қувурларини қайта ётқизиш».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для разработки	<ul style="list-style-type: none"> Письмо-разрешение на перекладку и Техническая заключения от "NARPAU TUMAN GAZ TA'MINOTI BO'LIMI" за №50-02/229 от 27.07.2022г; Протокол
2.	Заказчик	ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»
3.	Вид строительства	Реконструкция
4.	Адрес проектируемого объекта	Самарқанд вилояти Нарпай тумани
5.	Сроки начало и окончания проектирования и строительства	2022 г.
6.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7.	Сейсмичность	8-9 баллов
8.	Источник финансирования	
9.	Наименование строительной организации – подрядная организация	Определяется через тендер
10.	Наименование проектной организации – генерального проектировщика	ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»
11.	Наименование проектной организации	
12.	Обеспечение объекта ресурсами	При проектировании предусмотреть максимальное использование местных материалов
13.	Необходимость инженерных изысканий	Топографическая съемка М 1:500 трассы выполненная ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I» – представляется заказчиком. На отдельные участки по необходимости будет выполнен заказ до съёмки. Затраты включаются в общую стоимость ПИР.
14.	Требование к разработке	В линейной части рабочего проекта предусмотреть: <ul style="list-style-type: none"> - проектирование прокладки газопроводов среднего давления попадающих в зону строительство моста с переустройством на безопасное расстояний от сооружений; - проектирования пересечений с линией моста осуществить в подземном исполнении в стальном кожухе; - пространство между газопроводом и кожухом заполнить битумом с герметическим уплотнением концов кожухе; - проектирования перекладку газопроводов среднего давления - Демонтаж существующих трубопроводов будет осуществляется по мере возможности ведений работ во время строительство.
15.	Требования по рекультивации и благоустройству территории	Предусмотреть рекультивацию нарушенных земель при строительстве.
16.	Требование по разработке раздела ЭХЗ подземных сетей газоснабжения	Раздел ЗОК разработать с учетом замен или реконструкции существующих средств защиты с изучением на месте.
17.	Исходные данные для проектирования	<ul style="list-style-type: none"> Письмо-разрешение на перекладку и Техническая заключения от "NARPAU TUMAN GAZ TA'MINOTI BO'LIMI" за №50-02/229 от 27.07.2022г; Разделы СП-ТР рабочего проекта «Переустройства газопровода на среднего давления с территории строительство

		<p>моста и поперечный разрез проектной линии разработанные ООО «YO'L LOYIHA BYUROSИ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Архитектурно планировочная задания № _____ от _____ г. предоставленной заказчиком. • Материалы инженерно-геологических работ, выполненного ООО «ГТС ГРАНД ГЕОДЕЗИЯ», представленных заказчиком;
18.	Особые условия проектирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проектирование вести в строгом соответствии с нормами проектирования ШНК 2.04-08-13 и другими действующими нормативными документами. 2. Рабочий проект выполнить в объеме – 4-х «экземплярах» согласно ШНК 1.03.01-08; 3. ООО «YO'L LOYIHA BYUROSИ» предоставляет технические условия и другие необходимые исходные данные по запросу;

«Согласовано»
от ООО
«YO'L LOYIHA BYUROSИ»

«Согласовано»
от _____