

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 11651 согласно лота № 22110012050508 на «Текущий ремонт санузлов мужской, женский и коридор» от 19 марта 2022г.

г.Ташкент

«28» июля 2022г.

«Республиканский центр повышения квалификации и специализации средних и фармацевтических работников Алмазарского района г.Ташкента», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Мусаджановой Л.Х. действующей на основании Устава с одной стороны и ООО «FASAD-TAMIRLASH», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Вохидова Т.З., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя выполнение следующих работ:

Общестроительные работы «Текущий ремонт санузлов мужской, женский и коридор» Республиканского центра повышения квалификации и специализации средних и фармацевтических работников Алмазарского района г.Ташкента.

1.3. Срок начала и сдачи выполненных работ:

Начало работ: июль 2022 г.

Окончание работ: август 2022 г.

1.4. «Подрядчику», предоставляется право досрочной сдачи работ.

1.5. «Подрядчик» при выполнении работ обязуется соблюдать требования ОТ, ТБ, ПБ, и берет на себя полную ответственность за нарушение Правил при производстве работ на территории действующего предприятия «Заказчика».

2. Порядок расчетов.

2.1. Расчеты за проведенные работы по Договору осуществляются на основе Протокола соглашения о договорной цене или на основе согласованной Сторонами Сметы.

2.2. Сумма настоящего договора составляет:

457 972 790 (Четыреста пятьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи семьсот девяносто) сум в.ч. НДС 15% - 59 735 581 сум 30 тийин (Пятьдесят девять миллионов семьсот тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят один сум 30 тийин).

2.3. Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит превышению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение к Договору.

2.4. Форма оплаты по договору – перечисление.

2.5. С момента заключения договора «Заказчик» обязуется перечислить «Подрядчику», аванс в сумме **137 391 837 (Сто тридцать семь миллионов триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать семь) сум**, что составляет 30% от общей суммы договора в т.ч НДС 15%. – **17 920 674 сум 39 тийин (Семнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре сум 39 тийин)**

2.6. Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту, согласно актам выполненных работ (Ф-2) и счета-фактуры, предоставляемой «Подрядчиком».

3. Порядок приема и сдачи работ.

3.1. При завершении работ «Подрядчик», предоставляет «Заказчику» акт выполненных работ.

3.2. «Заказчик» обязуется в течение 3-дневного срока со дня получения акта прилагаемых к нему документов рассмотреть и направить «Подрядчику», подписанный акт или мотивированный отказ о приеме работ.

3.3. В случае возникновения факта мотивированного отказа о приеме работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4. Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение или за не надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Подрядчик» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Р.Уз.

4.2. За не своевременную приемку выполненных работ по настоящему Договору «Заказчик» уплачивает «Подрядчику», пеню в размере 0,4% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы настоящего договора.

4.3. За несвоевременное выполнение работ и сдачу работ по настоящему договору «Подрядчик», уплачивает пеню в размере 0,4% неисполненной части обязательств, но не более 50% от стоимости невыполненных работ.

5. Порядок расторжения договора.

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе его существования, при этом Сторонами производятся полные взаиморасчеты и составляется акт сверки взаиморасчетов.

5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе «Заказчика», когда при исполнении работ выявляются грубые нарушения «Подрядчиком», норм и правил проведения работ, обнаружение скрытых дефектов, ставящих под угрозу дальнейшую эксплуатацию объекта и ее расчетную длительность, а также нарушение «Подрядчиком», правил ТБ, ОТ, ПБ, ЭБ, производстве работ на территории «Заказчика».

6. Порядок рассмотрения хозяйственных споров.

6.1. Все споры, возникшие при выполнении настоящего Договора, по возможности между сторонами решаются путем переговоров.

6.2. В случае отсутствия обоюдного согласия и наличия противоречий выполнения договора, споры рассматриваются с Хозяйственно-процессуальным Кодексом Р.Узб. и в хозяйственном суде г.Ташкента по заявлению заинтересованной стороны.

7. Прочие условия договора.

7.1. На любом этапе выполнения настоящего договора сторонами по обоюдному согласию могут быть внесены изменения и дополнения.

7.2. Все изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением к договору.

7.3. Денежные средства, используемые «Заказчиком» для расчета за выполненные работы, в обязательном порядке не должны быть взяты в кредит из банка и из других источников под проценты

В случае нарушения настоящего пункта «Подрядчик», не отвечает по обязательствам «Заказчика», а последний не предъявляет «Подрядчику» никаких претензий по П.6.2. настоящего договора.

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

7.5. Срок действия настоящего договора до 31.12.2022г.

8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Заказчик.	«Подрядчик»
РЦПКиССиФР	ООО "FASAD-TAMIRLASH"
г.Ташкент ул.Шифокорлар-11,14	г.Ташкент.Алмазарский р-н
п/о100109 тел 214-51-60, 738-02-10	ул.Сагбан 10 пр. дом 96 А. п/о 100069
Х/р 1000 1086 0262 8070 9620 0054 001	р/сч. 20208000504158457001
х/р 4001 1086 0282 8079 5010 0054 007	АТИБ ИПОТЕКА БАНК Юнус Абадский ф-л
ИНН 201893446 ОКОНХ 92200	МФО 00837 г.Ташкент
Межця Вазирлиги Газначилиги	ИНН 203846427
МФД 40 2000 3001 0000 1010	ОКОНХ 62000 ОКЭД 41202
МБ ББ ХКМ МФО 00014 ИНН 201122919	
Директор Мусаджанова Л.Х.	Директор Вохидов Т.З.



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 11651 согласно лота № 22110012050508 на «Текущий ремонт санузлов мужской, женский и коридор» от 19 марта 2022г.

г.Ташкент

« »

2022г.

«Республиканский центр повышения квалификации и специализации средних и фармацевтических работников Алмазарского района г.Ташкента», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Мусаджановой Л.Х. действующей на основании Устава с одной стороны и ООО «FASAD-TAMIRLASH», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Вохидова Т.З., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя выполнение следующих работ:

Общестроительные работы «Текущий ремонт санузлов мужской, женский и коридор» Республиканского центра повышения квалификации и специализации средних и фармацевтических работников Алмазарского района г.Ташкента.

1.3. Срок начала и сдачи выполненных работ:

Начало работ: июль 2022 г.

Окончание работ: август 2022 г.

1.4. «Подрядчику», предоставляется право досрочной сдачи работ.

1.5. «Подрядчик» при выполнении работ обязуется соблюдать требования ОТ, ТБ, ПБ, и берет на себя полную ответственность за нарушение Правил при производстве работ на территории действующего предприятия «Заказчика».

2. Порядок расчетов.

2.1. Расчеты за проведенные работы по Договору осуществляются на основе Протокола соглашения о договорной цене или на основе согласованной Сторонами Сметы.

2.2. Сумма настоящего договора составляет:

457 972 790 (Четыреста пятьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи семьсот девяносто) сум в.ч. НДС 15% - 59 735 581 сум 30 тийин (Пятьдесят девять миллионов семьсот тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят один сум 30 тийин).

2.3. Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит превышению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение к Договору.

2.4. Форма оплаты по договору – перечисление.

2.5. С момента заключения договора «Заказчик» обязуется перечислить «Подрядчику», аванс в сумме **137 391 837 (Сто тридцать семь миллионов триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать семь) сум**, что составляет 30% от общей суммы договора в т.ч НДС 15%. – **17 920 674 сум 39 тийин (Семнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре сум 39 тийин)**

2.6. Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту, согласно актам выполненных работ (Ф-2) и счета-фактуры, предоставляемой «Подрядчиком».

3. Порядок приема и сдачи работ.

3.1. При завершении работ «Подрядчик», предоставляет «Заказчику» акт выполненных работ.

3.2. «Заказчик» обязуется в течение 3-дневного срока со дня получения акта прилагаемых к нему документов рассмотреть и направить «Подрядчику», подписанный акт или мотивированный отказ о приеме работ.

3.3. В случае возникновения факта мотивированного отказа о приеме работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4. Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение или за не надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Подрядчик» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Р Уз.

4.2. За не своевременную приемку выполненных работ по настоящему Договору «Заказчик» уплачивает «Подрядчику», пеню в размере 0,4% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы настоящего договора.

4.3. За несвоевременное выполнение работ и сдачу работ по настоящему договору «Подрядчик», уплачивает пеню в размере 0,4% неисполненной части обязательств, но не более 50% от стоимости невыполненных работ.

5. Порядок расторжения договора.

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе его существования, при этом Сторонами производятся полные взаиморасчеты и составляется акт сверки взаиморасчетов.

5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе «Заказчика», когда при исполнении работ выявляются грубые нарушения «Подрядчиком», норм и правил проведения работ, обнаружение скрытых дефектов, ставящих под угрозу дальнейшую эксплуатацию объекта и ее расчетную длительность, а также нарушение «Подрядчиком», правил ТБ, ОТ, ПБ, ЭБ, производстве работ на территории «Заказчика».

6. Порядок рассмотрения хозяйственных споров.

6.1. Все споры, возникшие при выполнении настоящего Договора, по возможности между сторонами решаются путем переговоров.

6.2. В случае отсутствия обоюдного согласия и наличия противоречий выполнения договора, споры рассматриваются с Хозяйственно-процессуальным Кодексом Р.Узб. и в хозяйственном суде г.Ташкента по заявлению заинтересованной стороны.

7. Прочие условия договора.

7.1. На любом этапе выполнения настоящего договора сторонами по обоюдному согласию могут быть внесены изменения и дополнения.

7.2. Все изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением к договору.

7.3. Денежные средства, используемые «Заказчиком» для расчета за выполненные работы, в обязательном порядке не должны быть взяты в кредит из банка и из других источников под проценты

В случае нарушения настоящего пункта «Подрядчик», не отвечает по обязательствам «Заказчика», а последний не предъявляет «Подрядчику» никаких претензий по П.6.2. настоящего договора.

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

7.5. Срок действия настоящего договора до 31.12.2022г.

8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Заказчик.	«Подрядчик»
РЦПКиССиФР	ООО "FASAD-TAMIRLASH"
г.Ташкент ул.Шифокорлар-11,14	г.Ташкент.Алмазарский р-н
п/о100109 тел 214-51-60, 738-02-10	ул.Сагбан 10 пр. дом 96 А. п/о 100069
Х/р 1000 1086 0262 8070 9620 0054 001	р/сч. 20208000504158457001
х/р 4001 1086 0282 8079 5010 0054 007	АТИБ ИПОТЕКА БАНК Юнус Абадский ф-л
ИНН 201893446 ОКОНХ 92200	МФО 00837 г.Ташкент
Мулла Вазирлиги Газначилиги	ИНН 203846427
р/с 2340 2000 3001 0000 1010	ОКОНХ 62000 ОКЭД 41202
МБ ЁВ ЖКМ МФО 00014 ИНН 201122919	
Директор Мусаджанова Л.Х.	Директор Вохидов Т.З.



Юрист хулосаси.

Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириш ва уларни ихтисослаштириш маркази томонидан иш олиб боровчи юрист Турсунходжаев А.А. Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириш ва уларни ихтисослаштириш марказининг жорий таъмири бўйича 2022 йил 05 мартда xarid.uzex.uz нинг электрон савдо порталига жойлаштирилган қуйидаги лот бўйича 22110012050508 -сонли “жорий таъмирлаш эркаклар ва аёллар санузели ва йўлаклар” бўйича **2022 йил 19 мартдаги 11651-сонли шартноманинг умумий суммаси 457972790.**(Тўрт юз эллик етти миллион тўққиз юз етмиш икки минг етти юз тўқсон минг) сўм. лот бўйича Хукукий экспертизага тақдим этилган шартнома куйидаги конун ҳужжатлари билан тартибга солинган:

-Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик Кодекси(ст.364,365,377);

Шартнома шартлари Ўзбекистон Республикаси конунчилиги талабларига мос келади.

Шартномада томонларнинг мажбуриятлари “Хўжалик юритувчи субъеклар фаолиятининг шартномавий-ҳукукий базаси тўғрисида” конунинга мувофиқ кўриб чиқилди (ст.24,25,26,34,35);

Хулоса:

2022 йил 19 мартдаги 11651-сонли шартнома Ўзбекистон Республикаси конунчилиги талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

Юрист:

19.03.2022й



Турсунходжаев А.А.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 50508 на приобретение текущий ремонт санузел мужской и женской и коридорная

Способ проведения электронный

Дата 19.03.2022

Время рассмотрения 19.03.2022 14:59

Конкурсная комиссия Республиканский центр повышения квалификации и специализации средних медицинских и фармацевтических работников, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AZIMOVA NILUFAR ZUXRIDDINOVNA	Укув ишлари буйича директор уринбосари	РЦПКССМФР
Секретарь комиссии	VALIYEVA SHOXIDA NASIROVNA	Укитувчи	РЦПКССМФР
Член комиссии	SHOKIROV SHERZOD XUSHVAQTAXROR O'G'LI	Дастурчи Мухандис	РЦПКССМФР
Член комиссии	XAKIMDJANOV AZIZJON ALIMDJON O'G'LI	Кадрлар буйича нозир	РЦПКССМФР
Член комиссии	YAKUBOV RUSTAMBEK ASROLOVICH	Компютер хизматлари буйича техник ходим	РЦПКССМФР
Член комиссии	Keuda Valentina Aleksandrovna	Бош хисобчи	РЦПКССМФР

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.03.2022 года № лота 50508.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 55

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга текущий ремонт санузел мужской и женской и коридорнаяк объекту: «Республиканский центр повышение квалификации и специализации средних медицинских и фармацевтических работников»
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	482 076 618.00
Стартовая сумма	482 076 618.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 малакали ходимлари хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг малакали ходимлари хакида батафсил маълумот. Камида ташкилотда 12-нафар ходим доимий ишлаши керак. (исботловчи хужжатлар илова қилинган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FASAD TA' MIRLASH	20	ходимлар хакида	15	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	20	ходимлар	15	Экспертная		
OOO GREAT BUILDING COMPANY	20	20	15	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	20	малакали ходимлари хакида маълумот	16	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчининг молиявий ҳолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг молиявий ҳолати тўғрисида охириги 3 йиллик маълумотларни тақдим этиш. (Хисобот илова қилинган ҳолда).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FASAD TA' MIRLASH	15	молиявий ҳолат	15	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	15	финанс	10	Экспертная		
OOO GREAT BUILDING COMPANY	15	15	10	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	15	Иштирокчининг молиявий ҳолати	7	Экспертная		

Критерий №3 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик ҳолатлари. Иштирокчининг буюртмачи билан суд ёки арбитраж муносабатларга киришганлик. Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилган.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FASAD TA' MIRLASH	5	Кафолат хати	5	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	5	Кафолат хати	5	Экспертная		
OOO GREAT BUILDING COMPANY	5	5	4	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	5	Кафолат хати	5	Экспертная		

Критерий №4 Техник қисми талабларига мувофиқлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Техник қисми талабларига мувофиқлиги (Афертага мос равишда таклифни солиштириш). Ишни таклиф кўрсатилган қийматда ва муддатда бажаришга кафолат хати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FASAD TA`MIRLASH	25	оферта такдим килинди	20	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	25	оферта	15	Экспертная		
OOO GREAT BUILDING COMPANY	25	25	12	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	25	Техник қисми талабларига мувофиқлиги	15	Экспертная		

Критерий №5 Маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FASAD TA`MIRLASH	5	Маълумотнома	5	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	5	справка	3	Экспертная		
OOO GREAT BUILDING COMPANY	5	5	5	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	5	Маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №6 Иштирокчи хақида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи хақида умумий маълумот гувоҳнома илова қилинган ҳолда. Аввал тузилган шартномалар бўйича объектлар рўйхати буюртмачи кўрсатилган ҳолда, мажбуриятларни бажарганлик хақида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FASAD TA`MIRLASH	10	умумий маълумот	9	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	10	умумий маълумот	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GREAT BUILDING COMPANY	10	10	5	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	10	Иштирокчи хақида умумий маълумот	9	Экспертная		

Критерий №7 Асбоб ускуналар хақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг ўз балансидаги мавжуд, иш жараёнида фойдаланиш учун керакли асбоб-ускуналари ва в.х.к.лар хақида батафсил маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FASAD TA'MIRLASH	20	Асбоб ускуналар хақида маълумот	15	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	20	асбоблар	10	Экспертная		
OOO GREAT BUILDING COMPANY	20	20	12	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	20	Асбоб ускуналар хақида маълумот	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	482 076 618.00	450 710 862.00	17.03.2022 16:32:52	10.00
RABIS QURILISH MCHJ	482 076 618.00	482 075 455.00	16.03.2022 15:23:58	9.35
FASAD TA'MIRLASH	482 076 618.00	457 972 790.00	15.03.2022 12:00:57	9.84
OOO GREAT BUILDING COMPANY	482 076 618.00	467 614 500.00	17.03.2022 12:05:51	9.64

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	65.7	10	75.7
RABIS QURILISH MCHJ	56.7	9.35	66.05
FASAD TA'MIRLASH	75.6	9.84	85.44

OOO GREAT BUILDING COMPANY	56.7	9.64	66.34
-----------------------------------	------	------	-------

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 50508 от 19.03.2022 года на приобретение текущий ремонт санузел мужской и женской и каридорная определила победителем:

FASAD TA`MIRLASH
203846427

и резервный исполнитель: OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST (305859026)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	XAKIMDJANOV AZIZJON ALIMDJON O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	YAKUBOV RUSTAMBEK ASROLOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	AZIMOVA NILUFAR ZUXRIDDOVNA	Согласен	
Член комиссии	SHOKIROV SHERZOD XUSHVAQTAXROR O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТБОРЕ

Предмет отбора наилучших предложений	Проведение текущий ремонт санузел мужской и женской и каридорная по объекту «РЦПКССМФР».
Каждый товар (работа, услуга) рассматривается как отдельная единица закупочной процедуры (Да / Нет, лот не делимый)	Нет, лот не делимый.
План график закупки (указать квартал и год)	2022 год, I квартал.
Месяц проведения торгов	Февраль
Источник финансирования	Не бюджет
Предельная стоимость отбора (не должен превышать 25000 БРВ)	Предельная стоимость конкурса 482 076 618 (четыреста восемьдесят два миллиона семьдесят шесть тысячи шестьсот восемнадцать) сум. Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельную стоимость.
Условия оплаты	Предоплата в размере 30% от суммы договора, после подписания договора сторонами. Оплата оставшихся 70% от общей стоимости работ, с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Валюта оплаты	UZS.
Место и условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)	Республика Узбекистан. 100109 г.Ташкент, Шифокорлар -2 14-дом.
Срок поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)(указать в днях)	25календарных дней
Форма оформления предложения	Согласно законодательству Республики Узбекистан.
Адрес места проведения отбора	Республика Узбекистан. 100109 г.Ташкент,Алмазарский район Шифокорлар -2 14-дом.
Место предоставления оферт	Республика Узбекистан. 100109 г.Ташкент, Алмазарский район Шифокорлар -2 14-дом.
Срок подачи предложений (не менее 5 рабочих дней)	5 дней.
Дата и время вскрытия оферт	
Ответственная служба, контактное лицо, телефон, эл. почта	Начальник АХЧ. Якубов. тел: 998935633746 Email: uzogir_2020@mail.ru

- I. **ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОТБОРА**
- 1 **Общие положения**
- 1.1 Настоящая закупочная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021г. (далее – «Закон»).
- 1.2 Предельная стоимость и валюта указана. Цены не должны превышать предельную стоимость.
- 1.3 Техническое задание на закупаемые товары (услуги, работу) представлено в технической части закупочной документации.
- 2 **Организаторы отбора**
- 2.1 Заказчиком отборанаилучших предложений (далее – отбор) является «РЦКССМФР».. (далее - «Заказчик»).
- Юридический адресЗаказчика:
Республика Узбекистан. 100109г.Ташкент, Алмазарский район Шифокорлар -2 14-дом.
- 3 **Участники отбора**
- 3.1 В отборе могут принять участие юридические лица резиденты Республики Узбекистан, независимо от форм собственности, выполнившие условия, предъявляемые настоящим документом (за исключением лиц, приведенных в пункте 4.2 настоящей закупочной документации), а также имеющие опыт по оказанию аналогичных услуг.
- 3.2 Участники должны иметь необходимые технические, финансовые, материальные, кадровые и другие ресурсы для исполнения договора.
- 4 **Порядок проведения отбора**
- 4.1 Для участия в отборе участник отбора должен в соответствии с требованиями и сроками законодательства.
- 4.2 К участию в отборе не допускаются участники:
- не предоставившие в установленный срок необходимые документы;
 - находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
 - находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком;
 - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
 - имеющие просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;
 - зарегистрированные, имеющие учредителей в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также имеющие счета в банках, находящихся в оффшорных зонах согласно перечню в соответствии с постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года № 2013-7, 01-02/19-22, 7/4 (Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 12 июня 2013 г. Регистрационный № 2467);
 - предоставившие квалификационные документы, несоответствующие требованиям закупочной документации;

- у тех, у которых учредители одни и те же лица. Участник и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном и том же лоте отбора.
- 4.3 Заказчик имеет право отстранить участника от участия в закупочных процедурах, если:
- участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;
 - у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства РУз.
- 5 **Язык отбора, единицы измерения.** 5.1 Предложение и вся связанная с ним корреспонденция (документация), которая осуществляется между участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языках, когда используется более чем один язык, узбекский язык будут преобладающим.
- 6 **Порядок** 6.1 Участник отбора:
- несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;
 - вправе подать только одно предложение;
 - вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.
- 6.2 Конкурс состоит из двух частей:
- техническая часть должна соответствовать техническим требованиям Заказчика и содержать в себе подробное описание предлагаемого товара (работ, услуг);
- 6.3 Конкурс состоится в указанное в объявлении время по адресу: Республика Узбекистан. 100109г.Ташкент, Алмазарский район Шифокорлар -2 14-дом.
- 6.4 Срок действия предложение участников должен не менее **90дней** со дня окончания конкурса .
- 7 **Продление срока конкурса** 7.1 В случае необходимости, Заказчик может продлить срок представления предложений, а также обратиться к участникам отбора с предложением о продлении срока действия их предложений на определенный период по решению Закупочной комиссии.
- 7.2 Объявление о продлении сроков представления размещается на специальном информационном портале и, в случае необходимости, публикуется на сайте Заказчика или других СМИ.
- 8 **Внесение изменений в закупочную документацию** 8.1 В случае необходимости Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию. Решение о внесении изменений в закупочную документацию может приниматься не позднее, чем за одинрабочий день до

даты окончания срока подачи предложений. При этом срок окончания подачи предложений в данном отборе продлевается не менее чем на три рабочих дня.

В процессе внесения изменений в закупочную документацию изменение товара (работ, услуг) или его характеристики не допускается.

Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена информация, указанная в объявлении.

**9 Процедура
порядок и
критерии их
оценки**

- 9.1 Во время, указанное в объявлении как время проведения отбора, закупочная комиссия для проведения оценки предложение участниками отбора. Уполномоченный представитель участника отбора вправе присутствовать при процедура.
- 9.2 Рассмотрение и оценка предложений участников отбора проводится закупочной комиссией в течении десяти рабочих дней с момента окончания срока подачи.
- 9.3 Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя отбора на основе критериев.
- 9.4 В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, закупочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в отборе.
- 9.5 Оценка и определение победителя отбора производится на основании критериев.
- 9.6 Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям действующего Закона и закупочной документации.
- 9.7 Закупочная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник отбора не соответствует требованиям, установленным действующим Законом и требованиям закупочной документации.
- 9.8 В процессе оценки Заказчик может запрашивать у участников отбора разъяснения по поводу их предложение. Данная процедура проводится официально, в установленном порядке через организатора отбора. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения, а также по цене.
- 9.9 Победителем признается участник отбора, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации и предложении.
- 9.10 При наличии арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе отклонить закупочное предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника отбора.
- 9.11 В случаи, когда условием отбора предусмотрено представление цен в разных валютах, в целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных участников отбора, для корректной оценки предложений в иностранной валюте, участник, давший предложение в иностранной валюте, должен представить действующие ставки и проценты всех видов налогов, пошлин, обязательных платежей, предусмотренных

			действующим законодательством Республики Узбекистан, которыми будет облагаться реализуемый товар (работа, услуга). Ответственность за корректность и полноту предоставленной информации по данному пункту несет Участник.
10	Определение победителя отбора	10.1	Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.
		10.2	Поступившие после истечения установленного для обсуждения срока возражения закупочной комиссией не рассматриваются. При поступлении возражений по результатам проведения отбора от его участников закупочная комиссия рассматривает возражения и принимает соответствующее решение.
		10.3	Любой участник отбора после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов отбора.
11	Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности	11.1	<p>Ответственность за соблюдение конфиденциальности, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ответственные лица Заказчика, которые ведут учет поступающих и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность; -председатель и члены комиссии, созданной для изучения предложение за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами а также за другие противоправные действия.
		11.2	- Победитель отбора, не исполнивший обязательства по договору (по количественным и качественным параметрам), несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан или заключенным договором.
		11.3	Закупочная комиссия не несет ответственности за действия, осуществляемые участниками отбора.
12	Прочие условия	12.1	Закупочная комиссия имеет право запросить у участника отбора отзывы от третьих лиц по ранее оказанным услугам.
		12.2	Участники, изъявившие желание участвовать в отборе, имеют право обратиться в Заказчику для получения разъяснений относительно проводимого отбора.
		12.3	<p>Отбор может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимися:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие; - если по результатам рассмотрения предложений закупочная комиссия отклонила все предложения ввиду несоответствия требованиям закупочной документации;
		12.4	- Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены отбора публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.
13	Заключение договора	13.1	По результатам отбора договор заключается на условиях, указанных в закупочной документации и предложении, поданном участником отбора, с которым заключается договор. При этом проект договора, приложенный к закупочной документации, не является окончательным и при заключении

договора Заказчик имеет право внести изменения в текст договора, не противоречащие законодательству Республики Узбекистан и настоящей закупочной документации по согласованию с поставщиком, в порядке, предусмотренным законодательством.

- 13.3 В случае, если победитель отбора отказывается заключать договор на условиях отбора, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом резервный исполнитель может заключить договор по цене, предложенной победителем отбора, или отказаться от заключения договора.
- 13.4 Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника отбора.

Республика Узбекистан
ООО THE BEST UNIQUE PROJEST

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-00177903-05-2021 г

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

Объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СРЕДНЫХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ Г.ТАШКЕНТ, АЛМАЗАРСКИЙ
РАЙОН ПР-Д 2-Й ШИФОКОРЛАР, 14 (2-ЭТАП)

После экспертизы
(С учетом замечаний экспертизы)

Ташкент – 2021г.

Республика Узбекистан
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021 г

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

Объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СРЕДНЫХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ Г.ТАШКЕНТ, АЛМАЗАРСКИЙ
РАЙОН ПР-Д 2-Й ШИФОКОРЛАР, 14 (2-ЭТАП).

После экспертизы
(С учетом замечаний экспертизы)

Директор:



ГИП:

М.М.Одилов

И.Туражанов

Ташкент – 2021 г.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**Стройка -РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СРЕДНЫХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ**

**Объект -РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СРЕДНЫХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	135450,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	157637,713
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	66740,958
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	17581,812
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	41786,575
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	419197,059
10	НДС	62879,559
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	482076,618
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	✓ 482076,618
14	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,000

ДИРЕКТОР:



М.М.ОДИЛОВ

Г.И.П:

И.Туражанов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адрес объекта: **РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СРЕДНИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ**

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАП

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;
прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{сп} + C_{пп} + C_{пз} + C_{р}) \times K_p,$$

где:

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;
 C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
 $C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;
 $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
 $C_{сп}$ - прочие затраты производственного характера
 $C_{пп}$ - прочие затраты и расходы подрядчика;
 $C_{пз}$ - прочие затраты и расходы заказчика;
 $C_{р}$ - затраты на страхование строительства объектов;
 K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп},$$

где:

C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , $C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{мп} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость материалов и металлоконструкций принята по каталогу текущих цен Госархитекстроя 2 кв.2021г. Котировки биржевых (внутренний рынок) товаров за 2021 года

Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования по письму ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУЗ от 31 января 2011 года N 352/11-05

Транспортные услуги

5% от стоимости общестроительных материалов

Затраты на заработную плату согласно среднестатистической месячной заработной платы на 2 квартал 2021г по городу Ташкент. 26217,69 сум за 1 чел.час с соц.страх. 12%

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным Госархитекстроя за 2016г с повышающими коэффициентами на уровень инфляции .

Прочие затраты приняты в размере 17,27% согласно среднестатистических данных РУз по городу Ташкент.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 15%

СОСТАВИЛ:



И.Бобожонов

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СРЕДНЫХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1

(локальная ресурсная смета)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАП 1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАП 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. САУЗЕЛ (М-Ж). КОРИДОРНАЯ					
РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E69-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,8000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	214,32	171,456
2	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,3600	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	25,1532
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	0,5184
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,5184
2.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,2	1,872
3	E4604-009-01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА ГРАВИИ	М3	4,0000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,93	35,72
3.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,26	9,04
3.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,52	18,08
4	E4604-003-07 ДОП. 9	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 150	М3	10,0000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,51	215,1
4.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	10,37	103,7
4.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,74	207,4
5	E63-007-05	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,5200	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,3	38,636
5.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,64	0,8528
5.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,28	1,7056
5.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,182
6	E54-003-02	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ	100М2	0,3600	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,79	5,3244
6.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0324
6.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,35	0,126
7	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,5200	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	11,8664
8	E4604-003-08 ДОП. 9	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	М3	5,0000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,26	161,3
8.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	15,89	79,45
8.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31,78	158,9
9	E56-001-06 ДОП. 8	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ	100 КОРОБОК	0,0200	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	122,8	2,456
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,21	0,0242
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,21	0,0242
9.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	8,16	0,1632
10	E56-009-07 ДОП. 8	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КОРОБОК	0,0100	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	127,34	1,2734
10.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,0384
11	E56-003-02	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100М2	0,0140	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	94,97	1,3296
11.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,5	0,049
12	E4603-007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	1,0000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,3	12,3
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	2,54
12.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,54	2,54
12.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,08	5,08
13	E311-050-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	80,0000	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,5777	46,216
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	23,2
13.3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	23,2
14	E310-1014	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 14 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	80,0000	
14.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1223	9,784

1	2	3	4	5	6
14.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1223	9,784
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
15	E1101-002-04 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	МЗ	4,3000	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	10,75
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	2,365
15.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,387
15.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	1,978
15.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	3,999
15.6	9219	ВОДА	МЗ	0,15	0,645
15.7	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	МЗ	0,11	0,473
15.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	0,43
15.9	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	0,387
15.10	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	4,3
16	E1201-021-01 ДОП. 1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА, 1 СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100М2	0,3600	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,07	27,0252
16.2	429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	15,16	5,4576
16.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,34	0,8424
16.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,1332
16.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,24	0,0864
16.6	31934	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	125	45
16.7	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,25	0,09
16.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	10,8
17	E1101-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,3600	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65	14,634
17.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	1,692
17.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,4572
17.4	9219	ВОДА	МЗ	3,5	1,26
17.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	2,04	0,7344
18	E1201-021-02 ДОП. 1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА, 2 СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100М2	0,3600	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,99	8,2764
18.2	429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	8,7	3,132
18.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,054
18.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,036
18.5	31934	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	125	45
18.6	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,25	0,09
18.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	10,8
19	E1101-011-04	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	0,3600	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,5	0,18
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,0756
19.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,32	0,8352
19.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,0756
19.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,51	0,1836
20	E1101-027-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,3600	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	43,1208
20.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,1296
20.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,1008
20.4	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,56	0,5616
20.5	9219	ВОДА	МЗ	0,1	0,036
20.6	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	162
20.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,18
20.8	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛЬ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,018
20.9	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	М2	102	36,72
21	E1502-036-01	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100М2	0,8600	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129,95	111,757
21.2	9219	ВОДА	МЗ	0,01	0,0086
21.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	3,1	2,666
21.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,0025	0,00215
21.5	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	108	92,88
21.6	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,013	0,01118
21.7	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	12	10,32
22	E0802-002-05	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,1500	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	143,99	21,5985
22.2	9219	ВОДА	МЗ	0,3	0,045
22.3	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	5,04	0,756
22.4	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,000345
22.5	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,016	0,0024
22.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,3	0,345
23	E1101-002-04 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	МЗ	6,0000	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	15
23.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,54
23.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	2,76
23.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	5,58
23.5	9219	ВОДА	МЗ	0,15	0,9
23.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	МЗ	0,11	0,66
23.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	0,6
23.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	0,54

1	2	3	4	5	6
23.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	6
24	E1101-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1560	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65	6,3414
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,19812
24.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	0,7332
24.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,19812
24.5	9219	ВОДА	МЗ	3,5	0,546
24.6	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	2,04	0,31824
25	E0802-002-05	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,1000	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	143,99	14,399
25.2	9219	ВОДА	МЗ	0,3	0,03
25.3	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	5,04	0,504
25.4	32501	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,00023
25.5	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,016	0,0016
25.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,3	0,23
26	E1502-016-03	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,2000	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	17,168
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29	1,258
26.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,168
26.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	1,09
26.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,374
26.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000024
26.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0012
26.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	1,108
27	E1501-016-02	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100М2	0,9000	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	307,8	277,02
27.2	9219	ВОДА	МЗ	0,5	0,45
27.3	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	2	1,8
27.4	34526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,04	0,036
27.5	44353	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	100	90
28	1	УГОЛ РЕЙКА ИЗ ПВХ	М	30,0000	
29	E1507-017-04 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,3500	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155,3	54,355
29.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	1,1235
29.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,1925
29.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,2415
29.5	30099	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,2	0,42
29.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00035
29.7	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,00098
29.8	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	36,75
29.9	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,000735
30	2	ПРОФИЛЬ 60Х27	М	60,0000	
31	3	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	21,0000	
32	E61-007-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2	0,0450	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	383,06	17,2377
32.2	9210	ВОДА	МЗ	0,35	0,01575
32.3	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	4,4	0,198
32.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	8,1	0,3645
33	E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0357	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	3,1941
33.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,137088
33.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,071043
33.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,210987
33.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	19,0281
33.6	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	3,57
33.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,068544
34	E1001-036-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0550	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,42	6,3481
34.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	0,374
34.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	0,11935
34.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	0,5753
34.5	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	5,5
34.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	29,315
34.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,1056
35	E1001-036-04ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2	0,3200	

1	2	3	4	5	6
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	90,89	29,0848
35.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,12	1,9584
35.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,57	0,5024
35.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,42	3,0144
35.5	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	32
35.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	240	76,8
35.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,2688
36	E1001-059-01	УСТАНОВКА СТОЛЕШНИЦЫ АКРИЛОВОЙ ПОД МОЙКИ	100ШТ.		0,0200
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,15	1,503
36.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,47	0,0494
36.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,012	0,00024
37	4	СТОЛЕШНИЦА	М2		4,4000
38	5	УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50x50x5	М		12,0000
39	E1701-002-05	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК	10ШТ		0,2000
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,3	1,26
39.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,02
39.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4
39.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002	0,00004
40	6	ЗЕРКАЛО РАЗ.0,68X1,6М	М2		2,5000
41	E1507-016-01 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	100 М2		0,0400
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,85	5,154
41.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6	0,24
41.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6	0,24
41.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,0164
41.5	9219	ВОДА	М3	0,0163	0,000652
41.6	30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	7,6
41.7	30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,5	0,02
41.8	30838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,001
41.9	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	105	4,2
41.10	30850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,75	0,03
41.11	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	70	2,8
41.12	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200	8
41.13	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70	2,8
41.14	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,4	0,056
42	E1001-035-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М		0,0400
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	0,8476
42.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,006
42.3	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	16
43	E1507-017-01 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2		0,8000
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	146,42	117,136
43.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	2,528
43.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,624
43.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,576
43.5	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	1000
43.6	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	84
43.7	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,4	1,12
43.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00112
43.9	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,368
43.10	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00272
43.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,00176
44	E1001-060-02 ДОП. 6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М		2,5000
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	12,55
44.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,075
44.3	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	270
44.4	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	2,125
45	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,3400
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	35,4552
45.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,6766
45.3	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0357
45.4	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,008024
45.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000714
45.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,001404
45.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,00544
45.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТТ-350	М2	89	30,26
45.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,0272
45.10	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	36,72
45.11	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	12,75
45.12	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	100	34
46	2	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ		17,0000
47	E1501-052-01 ДОП. 1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2		1,2000
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	387,13	464,556
47.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,4	49,68
47.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	137,7	165,24

1	2	3	4	5	6
47.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,28	71,136
47.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,01752
47.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,00372
47.7	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,083	0,0996
47.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,025	0,03
47.9	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	108	129,6
47.10	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,9	1,08
47.11	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	М	510	612
47.12	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	360
47.13	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	144
47.14	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	86,4
47.15	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	86,4
47.16	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	180
48	E1502-019-08 ДОП. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	1,2000	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	81,72
48.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	2,34
48.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	1,1544
48.4	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,024
49	E1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,2000	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	34,32
49.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,12
49.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,0828
49.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,0066
49.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,008
49.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,372
РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА					
50	E65-004-01	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,0600	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,3	3,078
50.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,82	0,1092
51	E1701-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,8000	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,65	17,32
51.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,16
51.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,176
51.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	3,2
51.5	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,24
51.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00056
52	7	УМЫВАЛЬНИК ТЮЛБАН	КОМПЛЕК Т	8,0000	
53	E65-004-02	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0,0500	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,84	3,192
53.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65	0,1325
54	E1701-003-04	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,8000	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,88	27,904
54.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,24
54.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,93	0,744
54.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	4,8
54.5	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,2	0,16
54.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,00048
55	8	ЧАША ГЕНУЯ С БОЧКОМ	КОМПЛЕК Т	8,0000	
56	E1701-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,2000	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,06	1,012
56.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,02
57	9	ТРАП	ШТ	2,0000	
58	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,8000	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	5,6
58.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,08
58.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	1,6
58.4	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,104
58.5	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	8
58.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00008
59	E65-008-02	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0,4000	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,9	24,76
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,16
59.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,08
59.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0027	0,00108
59.5	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	39,92
59.6	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,11	0,044
60	E65-008-01	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100М	0,6000	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	58,4	35,04
60.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,06
60.3	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,00072
60.4	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	59,88
60.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,04	0,024
61	10	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПРЯМОЙ РАЗМ.100X100	ШТ	10,0000	
62	11	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОССОЙ РАЗМ.100X100	ШТ	8,0000	
63	12	ПОЛУОТВОД Д.100 ПЭ	ШТ	20,0000	

№	№	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
64	13	РЕВИЗИЯ Д.100ММ	ШТ	2,0000	
65	14	ЗАГЛУШКА Д.100ММ	ШТ	2,0000	
66	15	ПЕРЕХОДНИКИ 100X50 ММ	ШТ	10,0000	
67	16	ОТВОД 90 ГРАД. Д.100ММ	ШТ	30,0000	
68	17	УТ ПОД ЧАШАГЕН Д.100ММ	ШТ	8,0000	
69	18	СИФОН Д.100ММ	ШТ	8,0000	
70	19	СИЛИКОННЫЙ ГЕРМЕТИКА	ШТ	4,0000	
71	20	ОТВОД ПЭ Д-50ММ	ШТ	26,0000	
72	21	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПРЯМОЙ РАЗМ.50X50	ШТ	30,0000	
73	22	ПОЛУОТВОД Д-50ММ	ШТ	30,0000	
74	23	ЗАГЛУШКА Д.50ММ	ШТ	8,0000	
75	24	МУФТА Д-110ММ ПОЛПРОП.	ШТ	18,0000	
76	25	КЛИПСЫ Д.50ММ	ШТ	12,0000	
77	26	КЛИПСЫ Д.100ММ	ШТ	10,0000	
78	27	РЕВИЗИЯ ПЭ Д-100ММ	ШТ	2,0000	
79	28	БРАСЛЕТ МЕТАЛЛ. Д.100ММ	ШТ	20,0000	
80	29	БРАСЛЕТ МЕТАЛЛ. Д.50ММ	ШТ	16,0000	
81	30	СИФОН Д.50ММ	ШТ	10,0000	
82	E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,7400	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	140,7776
82.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	9,8716
82.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,1628
82.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00085	0,000629
82.5	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,074
83	31	ТРУБА ППР ГВС Д.20ММ ДО 30 ГРАД	М	74,0000	
84	E1603-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,7400	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111	82,14
84.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	3,3744
84.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,2738
85	32	ТРУБА ГВС ППР Д.20ММ ДО 90 ГРАД	М	74,0000	
86	33	ОТВОД Д.20ММ	ШТ	40,0000	
87	34	ТРОЙНИК ПЕРЕХ.Д-25X20X25ММ	ШТ	32,0000	
88	35	МУФТА Д.20ММ	ШТ	40,0000	
89	36	КЛИПСЫ Д.20ММ	ШТ	16,0000	
90	37	АДАПТОР Д.20ММ ВР.РЕЗБОЙ	ШТ	16,0000	
91	38	КРАН ПРОХОДНОЙ ШАРОВОЙ 11438П Д.25ММ РУ10	ШТ	16,0000	
92	39	КРАН ОТСЕКАЮЩИЙ	ШТ	16,0000	
93	40	ФУМ ЛЕНТА	ШТ	5,0000	
94	41	ПОЛУОТВОД Д.20ММ	ШТ	60,0000	
95	42	ПЕРЕХОДНИК Д.40X20	ШТ	8,0000	
96	Ц1009-003-01 ДОП. 3	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ШКАФ /ВИДЕО КРОСС/ КАМЕРНЫХ КАНАЛОВ, КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ 16	ШТ	1,0000	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	44,7	44,7
96.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,013	0,013
96.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,1
96.4	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,00001	0,00001
96.5	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ	0,004	0,004
96.6	41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,075	0,075
96.7	41881	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,007	0,007
96.8	55432	МЕТИЗЫ КРЕПЕЖНЫЕ	КГ	0,09	0,09
96.9	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	16	16
96.10	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,005	0,005
96.11	97883	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61	КГ	0,005	0,005
97	105	АППАРАТУРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ UPS 60 КВТ	ШТ	1,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2545,6464
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		40,1233
РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ					
3	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т		0,013
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		1,0566
5	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		9,8716
6	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		32,984
7	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		3,2604
8	429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч		8,5896
9	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		59,7859
10	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		0,8528
11	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		199,468
12	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		0,8424
13	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		391,1656
14	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		1,8431
15	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		166,0565
16	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч		1,09
17	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		9,579
18	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		2,9111
19	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,12
20	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		4,1735

21	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	74,9367
22	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,5616
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
23	9210	ВОДА	М3	0,01575
24	9219	ВОДА	М3	3,9213
25	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	1,26
26	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,374
27	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,0357
28	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	2,666
29	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,8
30	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,1544
31	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	1,133
32	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1000
33	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	84
34	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	270
35	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,54
36	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,008024
37	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,01752
38	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,002174
39	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,000714
40	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003114
41	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	10
42	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000629
43	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	37,5
44	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00664
45	30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	7,6
46	30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5	1000 ШТ	0,02
47	30838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,001
48	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	4,2
49	30850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,03
50	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55	М	2,8
51	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27	М	8
52	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27	ШТ	2,8
53	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,00372
54	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0828
55	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	162
56	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,024
57	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	125,1431
58	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0066
59	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	30,26
60	31934	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	90
61	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,18
62	32297	ШПАТЛЕВКА "КНАУФ"	Т	0,0996
63	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КНАУФ"	Т	0,03
64	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	129,6
65	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,000575
66	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,00001
67	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ	0,004
68	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	93,988
69	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,01118
70	34526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,036
71	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,368
72	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,08
73	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,008
74	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,504
75	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,004
76	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,0272
77	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	47,04
78	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	12,75
79	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0037
80	41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,075
81	41881	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,007
82	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	3,57
83	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	0,198
84	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	36,75
85	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	34
86	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,552
87	44353	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	90
88	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	8
89	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,2362
90	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,575
91	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,03
92	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,927
93	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	10,3
94	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	21,6
95	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002495
96	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,074
97	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М	612
98	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	360
99	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	144

1	2	3	4	5	6
100	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ		86,4
101	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ		86,4
102	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ		180
103	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ		2,125
104	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,0018
105	55432	МЕТИЗЫ КРЕПЕЖНЫЕ	КГ		0,09
106	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т		0,018
107	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	М2		36,72
108	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М		59,88
109	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М		39,92
110	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ		16
111	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРИВИНИЛОВАЯ	КГ		0,005
112	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00116
113	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ		0,056
114	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		0,442944
115	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		16
116	97883	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61	КГ		0,005
117	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,2417
118	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		2,4795
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
119	1	УГОЛ РЕЙКА ИЗ ПВХ	М		30
120	2	ПРОФИЛЬ 60X27	М		60
121	2	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ		17
122	3	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ		21
123	4	СТОЛЕШНИЦА	М2		4,4
124	5	УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50X5	М		12
125	6	ЗЕРКАЛО РАЗ 0,68X1,6М	М2		2,5
126	7	УМЫВАЛЬНИК ТЮЛБГАН	КОМПЛЕКТ		8
127	8	ЧАША ГЕНУЯ С БОЧКОМ	КОМПЛЕКТ		8
128	9	ТРАП	ШТ		2
129	10	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПРЯМОЙ РАЗМ.100X100	ШТ		10
130	11	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОССОЙ РАЗМ.100X100	ШТ		8
131	12	ПОЛУОТВОД Д.100 П/Э	ШТ		20
132	13	РЕВИЗИЯ Д.100ММ	ШТ		2
133	14	ЗАГЛУШКА Д.100ММ	ШТ		2
134	15	ПЕРЕХОДНИКИ 100X50 ММ	ШТ		10
135	16	ОТВОД 90 ГРАД. Д.100ММ	ШТ		30
136	17	УТ ПОД ЧАШАГЕН Д.100ММ	ШТ		8
137	18	СИФОН Д.100ММ	ШТ		8
138	19	СИЛИКОННЫЙ ГЕРМЕТИКА	ШТ		4
139	20	ОТВОД П/Э Д.50ММ	ШТ		26
140	21	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПРЯМОЙ РАЗМ.50X50	ШТ		30
141	22	ПОЛУОТВОД Д.50ММ	ШТ		30
142	23	ЗАГЛУШКА Д.50ММ	ШТ		8
143	24	МУФТА Д.110ММ ПОЛПРОП.	ШТ		18
144	25	КЛИПСЫ Д.50ММ	ШТ		12
145	26	КЛИПСЫ Д.100ММ	ШТ		10
146	27	РЕВИЗИЯ П/Э Д.100ММ	ШТ		2
147	28	БРАСЛЕТ МЕТАЛЛ. Д.100ММ	ШТ		20
148	29	БРАСЛЕТ МЕТАЛЛ. Д.50ММ	ШТ		16
149	30	СИФОН Д.50ММ	ШТ		10
150	31	ТРУБА ППР ГВС Д.20ММ ДО 30 ГРАД	М		74
151	32	ТРУБА ГВС ППР Д.20ММ ДО 90 ГРАД	М		74
152	33	ОТВОД Д.20ММ	ШТ		40
153	34	ТРОЙНИК ПЕРЕХ Д.25X20X25ММ	ШТ		32
154	35	МУФТА Д.20ММ	ШТ		40
155	36	КЛИПСЫ Д.20ММ	ШТ		16
156	37	АДАПТОР Д.20ММ ВР.РЕЗВОЙ	ШТ		16
157	38	КРАН ПРОХОДНОЙ ШАРАВОЙ 11438П Д.25ММ РУ10	ШТ		16
158	39	КРАН ОТСЕКАЮЩИЙ	ШТ		16
159	40	ФУМ ЛЕНТА	ШТ		5
160	41	ПОЛУОТВОД Д.20ММ	ШТ		60
161	42	ПЕРЕХОДНИК Д.40X20	ШТ		8
ОБОРУДОВАНИЕ					
162	105	АППАРАТУРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ UPS 60 КВТ	ШТ		1

СОСТАВИЛ:

И.Бобожинов

ПРОВЕРИЛ:

И.Туражанов

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СРЕДНИХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАП 1

ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК**ЗАТРАТЫ ТРУДА**

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2545,646359		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	40,123320		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	2545,646	26217,69	66740957,68

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,056600	61317,00	64787,54
2	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	9,871600	16281,00	160719,52
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	32,984000	86098,50	2839872,92
4	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,260400	490,50	1599,23
5	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	8,589600	202,50	1739,39
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,785900	963,00	57573,82
7	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,852800	58846,50	50184,30
8	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	199,468000	67149,00	13394076,73
9	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,842400	6075,00	5117,58
10	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	391,165600	1170,00	457663,75
11	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,843120	0,00	0,00
12	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	166,056500	1125,00	186813,56
13	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	1,090000	17973,00	19590,57
14	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,579000	886,50	8491,78
15	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,911088	967,50	2816,48
16	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,120000	58230,00	6987,60
17	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,173493	58230,00	243022,50
18	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	74,936687	936,00	70140,74
19	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,561600	18900,00	10614,24
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ				17581812,35

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	ВОДА	МЗ	0,015750		0,00
2	ВОДА	МЗ	3,921252		0,00
3	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	1,260000	1200000,00	1512000,00
4	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,374000	385000,00	143990,00
5	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,035700	385000,00	13744,50
6	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	2,666000	385000,00	1026410,00
7	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	1,800000	385000,00	693000,00
8	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,154400	950000,00	1096680,00

1	2	3	4	5	6
9	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	МЗ	1,133000	60000,00	67980,00
10	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1000,000000	250,00	250000,00
11	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	84,000000	270000,00	22680000,00
12	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	270,000000	28000,00	7560000,00
13	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,540000		0,00
14	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,008024		0,00
15	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,017520	28000000,00	490560,00
16	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,002174	10500000,00	22827,00
17	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000714	10500000,00	7497,00
18	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003114	10500000,00	32699,10
19	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	10,000000	2500,00	25000,00
20	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,000629	28000000,00	17612,00
21	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	37,500000	680000,00	25500000,00
22	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006640	950000,00	6308,00
23	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	7,600000	300,00	2280,00
24	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,020000	300000,00	6000,00
25	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,001000	1300000,00	1300,00
26	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	4,200000	19000,00	79800,00
27	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,030000	120000,00	3600,00
28	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	2,800000	4000,00	11200,00
29	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	8,000000	4000,00	32000,00
30	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	2,800000	2000,00	5600,00
31	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,003720	25000000,00	93000,00
32	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,082800	9500000,00	786600,00
33	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	162,000000	1500,00	243000,00
34	ГРУНТОВКА	Т	0,024000	9500000,00	228000,00
35	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	125,143100	250,00	31285,78
36	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,006600	1300000,00	8580,00
37	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	30,260000		0,00
38	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	90,000000	15000,00	1350000,00
39	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,180000	6000000,00	1080000,00
40	ШПАТЛЕВКА "КНАУФ"	Т	0,099600	1300000,00	129480,00
41	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КНАУФ"	Т	0,030000		0,00
42	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	129,600000	19000,00	2462400,00
43	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,000575	6850000,00	3938,75
44	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,000010	13600000,00	136,00
45	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ	0,004000	35000,00	140,00
46	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	93,988000	9500,00	892886,00
47	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,011180	640000,00	7155,20
48	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,036000	640000,00	23040,00
49	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,368000	2750000,00	1012000,00
50	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,080000		0,00
51	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,008000	45000,00	45360,00
52	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,504000	35000,00	17640,00

1	2	3	4	5	6
53	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,004000	2750000,00	11000,00
54	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,027200	2750000,00	74800,00
55	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	47,040000		0,00
56	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	12,750000		0,00
57	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,003700	24000000,00	88800,00
58	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,075000		0,00
59	ФЛОС ФКДТ	КГ	0,007000		0,00
60	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	3,570000	680000,00	2427600,00
61	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	0,198000	385000,00	76230,00
62	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	36,750000	28500,00	1047375,00
63	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	34,000000	900000,00	30600000,00
64	ВЕТОШЬ	КГ	0,552000		0,00
65	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	90,000000	75000,00	6750000,00
66	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	8,000000	250000,00	2000000,00
67	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,236240	485000,00	599576,40
68	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,575000	385000,00	221375,00
69	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,030000	55000,00	56650,00
70	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,927000	55000,00	50985,00
71	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	10,300000	55000,00	566500,00
72	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	21,600000	5000,00	108000,00
73	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002495	10500000,00	26197,50
74	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,074000	250000,00	18500,00
75	ПРОФИЛЬ 60Х27	М	612,000000	5500,00	3366000,00
76	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	360,000000	2100,00	756000,00
77	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	144,000000	2100,00	302400,00
78	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	86,400000	2500,00	216000,00
79	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	86,400000	2500,00	216000,00
80	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	180,000000	2500,00	450000,00
81	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	2,125000	28500,00	60562,50
82	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,001800	24000000,00	43200,00
83	МЕТИЗЫ КРЕПЕЖНЫЕ	КГ	0,090000	24000,00	2160,00
84	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,018000	6500000,00	117000,00
85	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	М2	36,720000	65000,00	2386800,00
86	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	59,880000	18500,00	1107780,00
87	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	39,920000	28500,00	1137720,00
88	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	16,000000	3500,00	56000,00
89	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,005000	9500,00	47,50
90	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001160	28000000,00	32480,00
91	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35	1000 ШТ	0,056000	300000,00	16800,00
92	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,442944	28000,00	12402,43
93	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	16,000000	250,00	4000,00
94	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61	КГ	0,005000	35000,00	175,00
95	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,241700		0,00
96	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,479500		0,00
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ					124709845,66
<u>РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ</u>					
1	УГОЛ РЕЙКА ИЗ ПВХ	М	30,000000	800,00	24000,00
2	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	17,000000	220000,00	3740000,00
3	ПРОФИЛЬ 60Х27	М	60,000000	5500,00	330000,00

1	2	3	4	5	6
4	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	21,000000	2100,00	44100,00
5	СТОЛЕШНИЦА	М2	4,400000	30000,00	132000,00
6	УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50X5	М	12,000000	4000,00	48000,00
7	ЗЕРКАЛО РАЗ.0,68X1,6М	М2	2,500000	30000,00	75000,00
8	УМЫВАЛЬНИК ТЮЛЬПАН	КОМПЛЕКТ	8,000000	55000,00	440000,00
9	ЧАША ГЕНУЯ С БОЧКОМ	КОМПЛЕКТ	8,000000	50000,00	400000,00
10	ТРАП	ШТ	2,000000	37000,00	74000,00
11	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПРЯМОЙ РАЗМ.100X100	ШТ	10,000000	25000,00	250000,00
12	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОССОЙ РАЗМ.100X100	ШТ	8,000000	25000,00	200000,00
13	ПОЛУОТВОД Д.100 П/Э	ШТ	20,000000	16000,00	320000,00
14	РЕВИЗИЯ Д.100ММ	ШТ	2,000000	16000,00	32000,00
15	ЗАГЛУШКА Д.100ММ	ШТ	2,000000	12500,00	25000,00
16	ПЕРЕХОДНИКИ 100X50 ММ	ШТ	10,000000	24500,00	245000,00
17	ОТВОД 90 ГРАД. Д.100ММ	ШТ	30,000000	16000,00	480000,00
18	УТ ПОД ЧАШАГЕН Д 100ММ	ШТ	8,000000	37000,00	296000,00
19	СИФОН Д.100ММ	ШТ	8,000000	25000,00	200000,00
20	СИЛИКОННЫЙ ГЕРМЕТИКА	ШТ	4,000000	32000,00	128000,00
21	ОТВОД П/Э Д-50ММ	ШТ	26,000000	10000,00	260000,00
22	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПРЯМОЙ РАЗМ.50X50	ШТ	30,000000	12000,00	360000,00
23	ПОЛУОТВОД Д-50ММ	ШТ	30,000000	8500,00	255000,00
24	ЗАГЛУШКА Д.50ММ	ШТ	8,000000	6500,00	52000,00
25	МУФТА Д-110ММ ПОЛПРОП.	ШТ	18,000000	4680,00	84240,00
26	КЛИПСЫ Д 50ММ	ШТ	12,000000	1200,00	14400,00
27	КЛИПСЫ Д 100ММ	ШТ	10,000000	2200,00	22000,00
28	РЕВИЗИЯ П/Э Д-100ММ	ШТ	2,000000	18500,00	37000,00
29	БРАСЛЕТ МЕТАЛЛ. Д 100ММ	ШТ	20,000000	35000,00	700000,00
30	БРАСЛЕТ МЕТАЛЛ. Д 50ММ	ШТ	16,000000	28000,00	448000,00
31	СИФОН Д 50ММ	ШТ	10,000000	12000,00	120000,00
32	ТРУБА ППР ГВС Д.20ММ ДО 30 ГРАД	М	74,000000	8670,00	641580,00
33	ТРУБА ГВС ППР Д.20ММ ДО 90 ГРАД	М	74,000000	11200,00	828800,00
34	ОТВОД Д.20ММ	ШТ	40,000000	800,00	32000,00
35	ТРОЙНИК ПЕРЕХ.Д-25X20X25ММ	ШТ	32,000000	1200,00	38400,00
36	МУФТА Д.20ММ	ШТ	40,000000	1000,00	40000,00
37	КЛИПСЫ Д.20ММ	ШТ	16,000000	500,00	8000,00
38	АДАПТОР Д.20ММ ВР.РЕЗБОЙ	ШТ	16,000000	18500,00	296000,00
39	КРАН ПРОХОДНОЙ ШАРАВОЙ 11С38П Д.25ММ РУ10	ШТ	16,000000	33000,00	528000,00
40	КРАН ОТСЕКАЮЩИЙ	ШТ	16,000000	25000,00	400000,00
41	ФУМ ЛЕНТА	ШТ	5,000000	6000,00	30000,00
42	ПОЛУОТВОД Д.20ММ	ШТ	60,000000	1200,00	72000,00
43	ПЕРЕХОДНИК Д.40X20	ШТ	8,000000	1200,00	9600,00
ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					22615120,00
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	АППАРАТУРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ UPS 60 КВТ	ШТ	1,000000	13125000,00	13125000,00
ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ					13125000,00

СОСТАВИЛ:

И.Бобожонов

ПРОВЕРИЛ:

И.Туражанов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Текущий ремонт Республиканский центр
повышение квалификации и специализации
средних и фармацевтических работников
Алмазаркого район г.Ташкента.

2-этап

Ташкент 2021

1. 2. 3.

4. 5. 6.



ОТВЕТ НА ЛОКАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 79 по объекте: «текущий ремонт Республиканский центр повышение квалификации и специализации средних и фармацевтических работников Г.Ташекнт. алмазарский рвйон ПР-Д 2-й Шифокорлар

(2-этап)

Заказчик: Республиканский центр повышение квалификации и специализации средних и фармацевтических работников г. Ташкент, Алмазарский район пр-д 2-й Шифокорлар, №14 (2-этап)

Разработчик: «ООО THE BEST UNIQUE PROJEST»

№ п/п	Замечание	Примечание
1.1	Нормы расходов ресурсов принять согласно ШНК	Замечание принимается
1.2	По локальной ресурсной смете:	
1.3	<i>Строительные машины и механизмы:</i>	
1.4	П.11 исключить подъемники мачтовые строительные 0,5Т	Замечание принимается. Внесены изменения в сметную документацию
2.1	<i>Строительные материалы и конструкции:</i>	
2.2	П.34 обосновать стоимость грунтовки 16000000 сум/т	Замечание принимается. Внесены изменения в сметную документацию Стоимость грунтовки принято 9500000 сум
2,3	П.69 обосновать стоимость щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10мм, 10-20мм, 40-70мм 750000/м3	Замечание принимается. Внесены изменения в сметную документацию Стоимость щебня принято 55000 сум

По локальным замечаниям и предложениям экспертизы в сметную документацию внесены соответствующие изменения, дополнения, исправления и документация откорректирована за объемы сметный документации фирма INTERTEK INTERNATIONAL EXPERTISE SERVICES не принимает ответственность на себя ответ.

По представленному расчету стартовой стоимости сумма составляла 482602,891 тыс.сум (с НДС), в итоге перерасчета стартовой стоимости сметная стоимость составила 482076,618 тыс.сум (с НДС). С учетом замечаний экспертизы произошло снижение стоимости на 526,273 тыс.сум за счет уточнения объемов работ и ресурсных нормативов, стоимости строительных материалов, конструкций, стоимости машин и механизмов.

Директор:



Имомкулов О. А.



 **my.gov.uz**
Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8177-0661-67c2-e8da-eba5-8579-1048
 Ҳужжат яратилинган сана: 2021-10-14
 Ариза рақами: 35498357

Ҳужжат берилган: INTERTEK INTERNATIONAL
 EXPERTISE SERVICES
 Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308753473

Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "INTERTEK INTERNATIONAL EXPERTISE SERVICES" МСНҲ га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 14-10-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00157

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308753473

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Yashnobod tuman, Tuzel-2 mavze, 6-uy, 116-xona

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.


ALIMUXAMEDOV ALIJON RASHOD O'G'LI

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрелигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтга ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланган.

9223







Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 6300-0760-900b-251c-43f0-9129-3092
Хужжат яратилинган сана: 2021-05-03
Ариза рақами: 30355290

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308411835

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун
қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Транспорт ва йўл қурилиши
объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари
ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини
ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий
таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия
берилди.

Лицензия берилган сана: 03-05-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001779

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308411835

Юридик шахснинг почта манзили: Namangan shahar, Davlatobod tumani, 5-kichik nohiya, 1-uy 4-
xonadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1077

