

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Буюртмачи номи:
Қуйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги
НС ва ЭБ бошлиғи
Ж.Назаров
 « » 2022 йил

Қуйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли, Хатирчи, Қизилтепа, Навбахор ва Кармана туманларидаги насос станциялардаги насос агрегатларни полмуфталарини мукаммал таъмирлаш.

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/р	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Бажариладиган иш	Бошқарма ҳисобидаги насос станциялардаги насос агрегатларини полмуфталарини мукаммал таъмирлаш.
2	Буюртмачи	Қуйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
3	Объектнинг жойлашган манзили	Хатирчи, Қизилтепа, Навбахор ва Кармана туманлардаги насос станциялари
4	Иш бошланиш ва тугаши	2022 йил 1августь-2022 йил 15 август
5	Молиялаштириш манба	Қуйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
6	Бажарилган ишларни ҳисоб-китоби	Бажарилган ишларни бажарилган жойида қилинган маълумотлар асосида далолатномаси ва ишчи комиссиянинг хулосасига асосий якуний ҳисоб-китоблар амалга оширилади
7	Алоҳида талаблар	Иш сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномаси асосида қабул қилиниб олинади
8	Танлов шарти	1.Мазкур турдаги ишларни бажариш бўйича тажриба борлиги. 2.Танловда қатнашиш учун иштирокчи техник базага ва малакали кадрларга эга бўлиш керак. 3.Танловда кўрсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериш. 4.Танловда тавсия этилган нархлар нархномада ўз аксини топиш керак. 5. Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуклиги ҳақидаги маълумотнома

		<p>6. Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлаганлиги тўғрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тўғрисида маълумотнома</p> <p>7. Бажариладиган ишларнинг умумий қийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда</p> <p>8. Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тўғрисида маълумотнома</p> <p>9. Корхона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тўғрисида маълумотнома</p>
9	Тулов шarti	Туловлар миллий валютада пул кучириш йўли билан тақдим этилган далолатномаларни топширгандан сўнг 100 % тулов амалга оширилади.

ИЧТС бошлиғи

А.Муртозаев

НС ЭҚ ва МУ ТБ бошлиғи



У.Аннақулов

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник УНС и Э

при Нижне-Зарафшанской БУИС

Ж.Назаров

" " 2022 г.

Мы нижеследующие члены комиссии в составе:

Главный инженер О.Садинов, Начальник ПТС А.Муртазоев, Начальник ПТО У.Аннакулов, Начальник н/с Узбекистон-2 А.Холиков, Начальник н/с Куксарой Ш.Шарипов, Начальник н/с Каттасой Д.Собиров, Начальник н/с Обод-Киёт А.Каюмов, Начальник н/с Юлдуз-2 Р.Кутлиев, Начальник Учкура дренаж А.Оллоназаров, Начальник Навоий дренаж Х.Элиев, Начальник н/ст Юлдуз С.Самадов, Начальник ЭТЛ Ж.Жураев в капитальный ремонт полумуфтов насосных агрегатов в Навоийской области результате осмотра и обмеров на месте комиссия установила выполнения нижеследующих объемов работ и норма времени:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1. КОМПЛЕКТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ПОЛУМУФТ Д-300ММ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ ОТ НАСОСОВ 300Д90, Д1250-65 И ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 132, 160, 200, 250КВТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ КАТТАСОЙ, ЮЗОВУЛ, ОБОД КИЁТ, ПУЛКАН					
1	ЕРАСЧЕТ	БАЖАРИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ИШ ТУРИНИ КУЗДАН КЕЧИРИШ ВА ШУ ИШ УЧУН КЕРАКЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ	ШТ	4	
2	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М20 ГАЙКАЛАРНИ ЕЧИБ ОЛИШ	ШТ	4	
3	ЕРАСЧЕТ	ГАЙКАЛАРИ БУШАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДА ТУРГАН ТЕШИКЛАРИДАН ЧИКАРИШ	ШТ	4	
4	ЕРАСЧЕТ	ЧИКАРИБ ОЛИНГАН ПАЛЕЦЛАРДА ХИЗМАТ ВАКТИНИ УТАБ КИЧРАЙИБ КОЛГАН ЭСКИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАРНИ КУЛ ЕРДАМИДА ЧИКАРИБ ОЛИШ	ШТ	4	
5	ЕРАСЧЕТ	ПАЛЕЦЛАРДА ОЛИБ ТАШЛАНГАН ЯРОКСИЗ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР УРНИЛАРИНИ НАЖДАК КОГОЗ ЕРДАМИДА ТОЗАЛАШ	ШТ	4	
6	ЕРАСЧЕТ	УСТКИ ЮЗАЛАРИ ТОЗАЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРГА ДОНАЛИ ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР ТУПЛАМИНИ ЖИПСЛАБ ЖАМЛАШ	ШТ	4	
7	ЕРАСЧЕТ	ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР БИЛАН ЖАМЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДАГИ 10 ТА ТЕШИКЛАРИГА УРНАТИШ	ШТ	4	
8	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМЛАРИДАГИ М20 ГАЙКАЛАРНИ КАЙТА МАХКАМЛАШ	ШТ	4	
9	ЕРАСЧЕТ	НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ БИР ЧИЗИҚДА ЭКАНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН УЛЧОВ АСБОБИ АЖРАТИШ	ШТ	4	
10	ЕРАСЧЕТ	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕРДАМИДА НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛЬ ВА ГОРИЗОНТАЛЬ ЙУНАЛИШЛАРДА ЧЕТГА ЧИКАРИШЛАРИНИ ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	4	
11	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДА УРНАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАР ГАЙКАЛАРИНИНГ ОХИРИГАЧА ТОРТИЛГАНЛИГИНИ БИРМА-БИР ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	4	
2. КОМПЛЕКТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ПОЛУМУФТ Д-320ММ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ ОТ НАСОСОВ 350Д90, Д1600-90 И ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 160, 200 КВТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ОК-ОЛТИН, КАТТАСОЙ, УЗБЕКИСТОН-1,2, УЗУМЗОР					
12	ЕРАСЧЕТ	БАЖАРИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ИШ ТУРИНИ КУЗДАН КЕЧИРИШ ВА ШУ ИШ УЧУН КЕРАКЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ	ШТ	4	
13	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М22 ГАЙКАЛАРНИ ЕЧИБ ОЛИШ	ШТ	4	
14	ЕРАСЧЕТ	ГАЙКАЛАРИ БУШАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДА ТУРГАН ТЕШИКЛАРИДАН ЧИКАРИШ	ШТ	4	
15	ЕРАСЧЕТ	ЧИКАРИБ ОЛИНГАН ПАЛЕЦЛАРДА ХИЗМАТ ВАКТИНИ УТАБ КИЧРАЙИБ КОЛГАН ЭСКИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАРНИ КУЛ ЕРДАМИДА ЧИКАРИБ ОЛИШ	ШТ	4	
16	ЕРАСЧЕТ	ПАЛЕЦЛАРДА ОЛИБ ТАШЛАНГАН ЯРОКСИЗ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР УРНИЛАРИНИ НАЖДАК КОГОЗ ЕРДАМИДА ТОЗАЛАШ	ШТ	4	
17	ЕРАСЧЕТ	УСТКИ ЮЗАЛАРИ ТОЗАЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРГА ДОНАЛИ ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР ТУПЛАМИНИ ЖИПСЛАБ ЖАМЛАШ	ШТ	4	
18	ЕРАСЧЕТ	ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР БИЛАН ЖАМЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДАГИ 10 ТА ТЕШИКЛАРИГА УРНАТИШ	ШТ	4	
19	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМЛАРИДАГИ М22 ГАЙКАЛАРНИ КАЙТА МАХКАМЛАШ	ШТ	4	
20	ЕРАСЧЕТ	НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ БИР ЧИЗИҚДА ЭКАНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН УЛЧОВ АСБОБИ АЖРАТИШ	ШТ	4	
21	ЕРАСЧЕТ	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕРДАМИДА НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛЬ ВА ГОРИЗОНТАЛЬ ЙУНАЛИШЛАРДА ЧЕТГА ЧИКАРИШЛАРИНИ ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	4	
22	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДА УРНАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАР ГАЙКАЛАРИНИНГ ОХИРИГАЧА ТОРТИЛГАНЛИГИНИ БИРМА-БИР ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	4	
3. КОМПЛЕКТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ПОЛУМУФТ Д-320ММ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ ОТ НАСОСОВ 350Д90, Д1600-90 И ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 160, 200 КВТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ОК-ОЛТИН, КАТТАСОЙ, УЗБЕКИСТОН-1,2, УЗУМЗОР					
23	ЕРАСЧЕТ	БАЖАРИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ИШ ТУРИНИ КУЗДАН КЕЧИРИШ ВА ШУ ИШ УЧУН КЕРАКЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ	ШТ	3	
24	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М20 ГАЙКАЛАРНИ ЕЧИБ ОЛИШ	ШТ	3	
25	ЕРАСЧЕТ	ГАЙКАЛАРИ БУШАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДА ТУРГАН ТЕШИКЛАРИДАН ЧИКАРИШ	ШТ	3	

1	2	3	4	5	6
26	ЕРАСЧЕТ	ЧИКАРИБ ОЛИНГАН ПАЛЕЦЛАРДА ХИЗМАТ ВАКТИНИ УТАБ КИЧРАЙИБ КОЛГАН ЭСКИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАРНИ КУЛ ЕРДАМИДА ЧИКАРИБ ОЛИШ	ШТ		3
27	ЕРАСЧЕТ	ПАЛЕЦЛАРДА ОЛИБ ТАШЛАНГАН ЯРОКСИЗ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР УРНИЛАРИНИ НАЖДАК КОГОЗ ЕРДАМИДА ТОЗАЛАШ	ШТ		3
28	ЕРАСЧЕТ	УСТКИ ЮЗАЛАРИ ТОЗАЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРГА ДОНАЛИ ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР ТУПЛАМИНИ ЖИПСЛАБ ЖАМЛАШ	ШТ		3
29	ЕРАСЧЕТ	ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР БИЛАН ЖАМЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДАГИ 10 ТА ТЕШИКЛАРИГА УРНАТИШ	ШТ		3
30	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМЛАРИДАГИ М20 ГАЙКАЛАРНИ КАЙТА МАХКАМЛАШ	ШТ		3
31	ЕРАСЧЕТ	НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ БИР ЧИЗИКДА ЭКАНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН УЛЧОВ АСБОБИ АЖРАТИШ	ШТ		3
32	ЕРАСЧЕТ	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕРДАМИДА НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛЬ ВА ГОРИЗОНТАЛЬ ЙУНАЛИШЛАРДА ЧЕТГА ЧИКАРИШЛАРИНИ ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ		3
33	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДА УРНАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАР ГАЙКАЛАРИНИНГ ОХИРИГАЧА ТОРТИЛГАНЛИГИНИ БИРМА-БИР ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ		3

4. КОМПЛЕКТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ПОЛУМУФТ Д-400ММ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ ОТ НАСОСОВ Д2500-62, Д3200-75, Д5000-32, Д6300-27 И ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 400, 500, 630КВТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ КУКСАРОЙ, КЕНГСОЙ, ТОСС, ШАВАТ-2, КАЛКОН, МАЛИКЧУЛ, УРТАЧУЛ

34	ЕРАСЧЕТ	БАЖАРИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ИШ ТУРИНИ КУЗДАН КЕЧИРИШ ВА ШУ ИШ УЧУН КЕРАКЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ	ШТ		10
35	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М24 ГАЙКАЛАРНИ ЕЧИБ ОЛИШ	ШТ		10
36	ЕРАСЧЕТ	ГАЙКАЛАРИ БУШАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДА ТУРГАН ТЕШИКЛАРИДАН ЧИКАРИШ	ШТ		10
37	ЕРАСЧЕТ	ЧИКАРИБ ОЛИНГАН ПАЛЕЦЛАРДА ХИЗМАТ ВАКТИНИ УТАБ КИЧРАЙИБ КОЛГАН ЭСКИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАРНИ КУЛ ЕРДАМИДА ЧИКАРИБ ОЛИШ	ШТ		10
38	ЕРАСЧЕТ	ПАЛЕЦЛАРДА ОЛИБ ТАШЛАНГАН ЯРОКСИЗ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР УРНИЛАРИНИ НАЖДАК КОГОЗ ЕРДАМИДА ТОЗАЛАШ	ШТ		10
39	ЕРАСЧЕТ	УСТКИ ЮЗАЛАРИ ТОЗАЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРГА ДОНАЛИ ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР ТУПЛАМИНИ ЖИПСЛАБ ЖАМЛАШ	ШТ		10
40	ЕРАСЧЕТ	ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР БИЛАН ЖАМЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДАГИ 10 ТА ТЕШИКЛАРИГА УРНАТИШ	ШТ		10
41	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМЛАРИДАГИ М24 ГАЙКАЛАРНИ КАЙТА МАХКАМЛАШ	ШТ		10
42	ЕРАСЧЕТ	НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ БИР ЧИЗИКДА ЭКАНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН УЛЧОВ АСБОБИ АЖРАТИШ	ШТ		10
43	ЕРАСЧЕТ	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕРДАМИДА НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛЬ ВА ГОРИЗОНТАЛЬ ЙУНАЛИШЛАРДА ЧЕТГА ЧИКАРИШЛАРИНИ ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ		10
44	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДА УРНАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАР ГАЙКАЛАРИНИНГ ОХИРИГАЧА ТОРТИЛГАНЛИГИНИ БИРМА-БИР ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ		10


5. КОМПЛЕКТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ПОЛУМУФТ Д-520ММ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ ОТ НАСОСОВ Д6300-80 И ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 800, 1600, 2000 КВТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ БУСТОН-2, УЧКАРА

45	ЕРАСЧЕТ	БАЖАРИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ИШ ТУРИНИ КУЗДАН КЕЧИРИШ ВА ШУ ИШ УЧУН КЕРАКЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ	ШТ		3
46	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М27 ГАЙКАЛАРНИ ЕЧИБ ОЛИШ	ШТ		3
47	ЕРАСЧЕТ	ГАЙКАЛАРИ БУШАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДА ТУРГАН ТЕШИКЛАРИДАН ЧИКАРИШ	ШТ		3
48	ЕРАСЧЕТ	ЧИКАРИБ ОЛИНГАН ПАЛЕЦЛАРДА ХИЗМАТ ВАКТИНИ УТАБ КИЧРАЙИБ КОЛГАН ЭСКИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАРНИ КУЛ ЕРДАМИДА ЧИКАРИБ ОЛИШ	ШТ		3
49	ЕРАСЧЕТ	ПАЛЕЦЛАРДА ОЛИБ ТАШЛАНГАН ЯРОКСИЗ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР УРНИЛАРИНИ НАЖДАК КОГОЗ ЕРДАМИДА ТОЗАЛАШ	ШТ		3
50	ЕРАСЧЕТ	УСТКИ ЮЗАЛАРИ ТОЗАЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРГА ДОНАЛИ ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР ТУПЛАМИНИ ЖИПСЛАБ ЖАМЛАШ	ШТ		3
51	ЕРАСЧЕТ	ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР БИЛАН ЖАМЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДАГИ 10 ТА ТЕШИКЛАРИГА УРНАТИШ	ШТ		3
52	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМЛАРИДАГИ М27 ГАЙКАЛАРНИ КАЙТА МАХКАМЛАШ	ШТ		3
53	ЕРАСЧЕТ	НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ БИР ЧИЗИКДА ЭКАНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН УЛЧОВ АСБОБИ АЖРАТИШ	ШТ		3
54	ЕРАСЧЕТ	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕРДАМИДА НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛЬ ВА ГОРИЗОНТАЛЬ ЙУНАЛИШЛАРДА ЧЕТГА ЧИКАРИШЛАРИНИ ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ		3
55	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДА УРНАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАР ГАЙКАЛАРИНИНГ ОХИРИГАЧА ТОРТИЛГАНЛИГИНИ БИРМА-БИР ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ		3

6. КОМПЛЕКТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ПОЛУМУФТ Д-550ММ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ ОТ НАСОСОВ Д12500-24 И ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 1250КВТ 500ОБ/МИН НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ УРТАЧУЛ

56	ЕРАСЧЕТ	БАЖАРИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ИШ ТУРИНИ КУЗДАН КЕЧИРИШ ВА ШУ ИШ УЧУН КЕРАКЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ	ШТ		5
57	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М30 ГАЙКАЛАРНИ ЕЧИБ ОЛИШ	ШТ		5
58	ЕРАСЧЕТ	ГАЙКАЛАРИ БУШАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДА ТУРГАН ТЕШИКЛАРИДАН ЧИКАРИШ	ШТ		5
59	ЕРАСЧЕТ	ЧИКАРИБ ОЛИНГАН ПАЛЕЦЛАРДА ХИЗМАТ ВАКТИНИ УТАБ КИЧРАЙИБ КОЛГАН ЭСКИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАРНИ КУЛ ЕРДАМИДА ЧИКАРИБ ОЛИШ	ШТ		5
60	ЕРАСЧЕТ	ПАЛЕЦЛАРДА ОЛИБ ТАШЛАНГАН ЯРОКСИЗ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР УРНИЛАРИНИ НАЖДАК КОГОЗ ЕРДАМИДА ТОЗАЛАШ	ШТ		5
61	ЕРАСЧЕТ	УСТКИ ЮЗАЛАРИ ТОЗАЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРГА ДОНАЛИ ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР ТУПЛАМИНИ ЖИПСЛАБ ЖАМЛАШ	ШТ		5

1	2	3	4	5	6
62	ЕРАСЧЕТ	ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР БИЛАН ЖАМЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДАГИ 10 ТА ТЕШИКЛАРИГА УРНАТИШ	ШТ	5	
63	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМЛАРИДАГИ М30 ГАЙКАЛАРНИ КАЙТА МАҲКАМЛАШ	ШТ	5	
64	ЕРАСЧЕТ	НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ БИР ЧИЗИКДА ЭКАНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН УЛЧОВ АСБОБИ АЖРАТИШ	ШТ	5	
65	ЕРАСЧЕТ	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕРДАМИДА НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛЬ ВА ГОРИЗОНТАЛЬ ЙУНАЛИШЛАРДА ЧЕТГА ЧИКАРИШЛАРИНИ ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	5	
66	ЕРАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДА УРНАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАР ГАЙКАЛАРИНИНГ ОХИРИГАЧА ТОРТИЛГАНЛИГИНИ БИРМА-БИР ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	5	
67		ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 030ММХ052ММХ14ММ ГОСТ1335-84	ШТ		
68	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 032ММХ055ММХ14ММ ГОСТ1335-84	ШТ		300
69	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 032ММХ055ММХ14ММ ГОСТ1335-84	ШТ		300
70	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 037ММХ070ММХ14ММ ГОСТ1335-84	ШТ		150
71	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 045ММХ085ММХ14ММ ГОСТ1335-84	ШТ		650
72	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 060ММХ0110ММХ14ММ ГОСТ1335-84	ШТ		150



О.Садинов

А.Муртозаев



У.Аннакулов



Ш.Хакимов

С.Қаххоров

Наименование стройки -

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Куйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги
НС ва ЭБ бошлиғи
Ж.Назаров
2022 йил

Калькуляция

Капитальный ремонт полумуфтов насосных агрегатов в Навоийской области

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ПОЛУМУФТ Д-300ММ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ ОТ НАСОСОВ 300Д90, Д1250-65 И ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 132, 160, 200, 250КВТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ КАТТАСОЙ, ЮЗОВУЛ, ОБОД КИЁТ, ПУЛКАН							
1	РАСЧЕТ	БАЖАРИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ИШ ТУРИНИ КУЗДАН КЕЧИРИШ ВА ШУ ИШ УЧУН КЕРАКЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ	ШТ	4,0000		2669,39	10678
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,083	0,332	32161,32	10678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2669,39	10678
2	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М20 ГАЙКАЛАРНИ ЕЧИБ ОЛИШ	ШТ	4,0000		5145,81	20583
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,64	32161,32	20583
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5145,81	20583
3	РАСЧЕТ	ГАЙКАЛАРИ БУШАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДА ТУРГАН ТЕШИКЛАРИДАН ЧИКАРИШ	ШТ	4,0000		2669,39	10678
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,083	0,332	32161,32	10678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2669,39	10678
4	РАСЧЕТ	ЧИКАРИБ ОЛИНГАН ПАЛЕЦЛАРДА ХИЗМАТ ВАКТИНИ УТАБ КИЧРАЙИБ КОЛГАН ЭСКИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАРНИ КУЛ ЕРДАМИДА ЧИКАРИБ ОЛИШ	ШТ	4,0000		8040,33	32161
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,25	1	32161,32	32161
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8040,33	32161
5	РАСЧЕТ	ПАЛЕЦЛАРДА ОЛИБ ТАШЛАНГАН ЯРОКСИЗ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР УРНИЛАРИНИ НАЖДАК КОГОЗ ЕРДАМИДА ТОЗАЛАШ	ШТ	4,0000		8040,33	32161
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,25	1	32161,32	32161
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8040,33	32161
6	РАСЧЕТ	УСТКИ ЮЗАЛАРИ ТОЗАЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРГА ДОНАЛИ ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР ТУПЛАМИНИ ЖИПСЛАБ ЖАМЛАШ	ШТ	4,0000		18042,50	72170
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,561	2,244	32161,32	72170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18042,50	72170
7	РАСЧЕТ	ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР БИЛАН ЖАМЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДАГИ 10 ТА ТЕШИКЛАРИГА УРНАТИШ	ШТ	4,0000		5145,81	20583
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,64	32161,32	20583
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5145,81	20583
8	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМЛАРИДАГИ М20 ГАЙКАЛАРНИ КАЙТА МАХКАМЛАШ	ШТ	4,0000		6432,26	25729
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,8	32161,32	25729
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6432,26	25729
9	РАСЧЕТ	НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ БИР ЧИЗИКДА ЭКАНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН УЛЧОВ АСБОБИ АЖРАТИШ	ШТ	4,0000		2669,39	10678
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,083	0,332	32161,32	10678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2669,39	10678
10	РАСЧЕТ	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕРДАМИДА НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛЬ ВА ГОРИЗОНТАЛЬ ЙУНАЛИШЛАРДА ЧЕТГА ЧИКАРИШЛАРИНИ ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	4,0000		6753,88	27016
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,84	32161,32	27016
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6753,88	27016
11	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДА УРНАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАР ГАЙКАЛАРИНИНГ ОХИРИГАЧА ТОРТИЛГАНЛИГИНИ БИРМА-БИР ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	4,0000		5145,81	20583
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,64	32161,32	20583
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5145,81	20583
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				283020
РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ПОЛУМУФТ Д-320ММ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ ОТ НАСОСОВ 350Д90, Д1600-90 И ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 160, 200 КВТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ОК-ОЛТИН, КАТТАСОЙ, УЗБЕКИСТОН-1,2, УЗУМЗОР							
12	РАСЧЕТ	БАЖАРИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ИШ ТУРИНИ КУЗДАН КЕЧИРИШ ВА ШУ ИШ УЧУН КЕРАКЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ	ШТ	4,0000		3216,13	12865
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,4	32161,32	12865
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3216,13	12865
13	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М22 ГАЙКАЛАРНИ ЕЧИБ ОЛИШ	ШТ	4,0000		6432,26	25729
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,8	32161,32	25729
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6432,26	25729

14	РАСЧЕТ	ГАЙКАЛАРИ БУШАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДА ТУРГАН ТЕШИКЛАРИДАН ЧИКАРИШ	ШТ	4,0000		3216,13	12865
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,4	3216,32	12865
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3216,13	12865
15	РАСЧЕТ	ЧИКАРИБ ОЛИНГАН ПАЛЕЦЛАРДА ХИЗМАТ ВАКТИНИ УТАБ КИЧРАЙИБ КОЛГАН ЭСКИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАРНИ КУЛ ЕРДАМИДА ЧИКАРИБ ОЛИШ	ШТ	4,0000		9005,17	36021
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,28	1,12	3216,32	36021
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9005,17	36021
16	РАСЧЕТ	ПАЛЕЦЛАРДА ОЛИБ ТАШЛАНГАН ЯРОКСИЗ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР УРНИЛАРИНИ НАЖДАК КОГОЗ ЕРДАМИДА ТОЗАЛАШ	ШТ	4,0000		9005,17	36021
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,28	1,12	3216,32	36021
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9005,17	36021
17	РАСЧЕТ	УСТКИ ЮЗАЛАРИ ТОЗАЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРГА ДОНАЛИ ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР ТУПЛАМИНИ ЖИПСЛАБ ЖАМЛАШ	ШТ	4,0000		18653,57	74614
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,58	2,32	3216,32	74614
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18653,57	74614
18	РАСЧЕТ	ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР БИЛАН ЖАМЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДАГИ 10 ТА ТЕШИКЛАРИГА УРНАТИШ	ШТ	4,0000		5789,04	23156
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,72	3216,32	23156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5789,04	23156
19	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМЛАРИДАГИ М22 ГАЙКАЛАРНИ КАЙТА МАХКАМЛАШ	ШТ	4,0000		5789,04	23156
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,72	3216,32	23156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5789,04	23156
20	РАСЧЕТ	НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ БИР ЧИЗИКДА ЭКАНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН УЛЧОВ АСБОБИ АЖРАТИШ	ШТ	4,0000		3216,13	12865
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,4	3216,32	12865
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3216,13	12865
21	РАСЧЕТ	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕРДАМИДА НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛЬ ВА ГОРИЗОНТАЛЬ ЙУНАЛИШЛАРДА ЧЕТГА ЧИКАРИШЛАРИНИ ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	4,0000		6753,88	27016
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,84	3216,32	27016
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6753,88	27016
22	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДА УРНАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАР ГАЙКАЛАРИНИНГ ОХИРИГАЧА ТОРТИЛГАНЛИГИНИ БИРМА-БИР ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	4,0000		5789,04	23156
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,72	3216,32	23156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5789,04	23156
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			СУМ				307462
РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ПОЛУМУФТ Д-320ММ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ ОТ НАСОСОВ 350Д90, Д1600-90 И ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 160, 200 КВТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ОК-ОЛТИН, КАТТАСОЙ, УЗБЕКИСТОН-1,2, УЗУМЗОР							
23	РАСЧЕТ	БАЖАРИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ИШ ТУРИНИ КУЗДАН КЕЧИРИШ ВА ШУ ИШ УЧУН КЕРАКЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ	ШТ	3,0000		3216,13	9648
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,3	3216,32	9648
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3216,13	9648
24	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М20 ГАЙКАЛАРНИ ЕЧИБ ОЛИШ	ШТ	3,0000		5789,04	17367
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,54	3216,32	17367
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5789,04	17367
25	РАСЧЕТ	ГАЙКАЛАРИ БУШАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДА ТУРГАН ТЕШИКЛАРИДАН ЧИКАРИШ	ШТ	3,0000		3216,13	9648
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,3	3216,32	9648
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3216,13	9648
26	РАСЧЕТ	ЧИКАРИБ ОЛИНГАН ПАЛЕЦЛАРДА ХИЗМАТ ВАКТИНИ УТАБ КИЧРАЙИБ КОЛГАН ЭСКИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАРНИ КУЛ ЕРДАМИДА ЧИКАРИБ ОЛИШ	ШТ	3,0000		8361,94	25086
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,26	0,78	3216,32	25086
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8361,94	25086
27	РАСЧЕТ	ПАЛЕЦЛАРДА ОЛИБ ТАШЛАНГАН ЯРОКСИЗ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР УРНИЛАРИНИ НАЖДАК КОГОЗ ЕРДАМИДА ТОЗАЛАШ	ШТ	3,0000		8361,94	25086
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,26	0,78	3216,32	25086
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8361,94	25086
28	РАСЧЕТ	УСТКИ ЮЗАЛАРИ ТОЗАЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРГА ДОНАЛИ ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР ТУПЛАМИНИ ЖИПСЛАБ ЖАМЛАШ	ШТ	3,0000		18653,57	55961
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,74	3216,32	55961
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18653,57	55961
29	РАСЧЕТ	ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР БИЛАН ЖАМЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДАГИ 10 ТА ТЕШИКЛАРИГА УРНАТИШ	ШТ	3,0000		5145,81	15437
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,48	3216,32	15437
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5145,81	15437
30	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМЛАРИДАГИ М20 ГАЙКАЛАРНИ КАЙТА МАХКАМЛАШ	ШТ	3,0000		5145,81	15437
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,48	3216,32	15437
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5145,81	15437
31	РАСЧЕТ	НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ БИР ЧИЗИКДА ЭКАНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН УЛЧОВ АСБОБИ АЖРАТИШ	ШТ	3,0000		2669,39	8008
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,083	0,249	3216,32	8008

32	РАСЧЕТ	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕРДАМИДА НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛЬ ВА ГОРИЗОНТАЛЬ ЙУНАЛИШЛАРДА ЧЕТГА ЧИКАРИШЛАРИНИ ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	3,0000		2669,39	8008
						6432,26	19297
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,6	32161,32	19297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6432,26	19297
33	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДА УРНАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАР ГАЙКАЛАРИНИНГ ОХИРИГАЧА ТОРТИЛГАНЛИГИНИ БИРМА-БИР ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	3,0000		5145,81	15437
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,48	32161,32	15437
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5145,81	15437
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			СУМ				216414

РАЗДЕЛ 4. КОМПЛЕКТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ПОЛУМУФТ Д-400ММ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ ОТ НАСОСОВ Д2500-62, Д3200-75, Д5000-32, Д6300-27 И ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 400, 500, 630КВТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ КУКСАРОЙ, КЕНГСКОЙ, ТОСС, ШАВАТ-2, КАЛКОН, МАЛИКЧУЛ, УРГАЧУЛ

34	РАСЧЕТ	БАЖАРИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ИШ ТУРИНИ КУЗДАН КЕЧИРИШ ВА ШУ ИШ УЧУН КЕРАКЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ	ШТ	10,0000		3537,75	35377
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,11	1,1	32161,32	35377
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3537,75	35377
35	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М24 ГАЙКАЛАРНИ ЕЧИБ ОЛИШ	ШТ	10,0000		8040,33	80403
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,25	2,5	32161,32	80403
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8040,33	80403
36	РАСЧЕТ	ГАЙКАЛАРИ БУШАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДА ТУРГАН ТЕШИКЛАРИДАН ЧИКАРИШ	ШТ	10,0000		4180,97	41810
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,13	1,3	32161,32	41810
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4180,97	41810
37	РАСЧЕТ	ЧИКАРИБ ОЛИНГАН ПАЛЕЦЛАРДА ХИЗМАТ ВАКТИНИ УТАБ КИЧРАЙИБ КОЛГАН ЭСКИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАРНИ КУЛ ЕРДАМИДА ЧИКАРИБ ОЛИШ	ШТ	10,0000		9005,17	90052
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,28	2,8	32161,32	90052
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9005,17	90052
38	РАСЧЕТ	ПАЛЕЦЛАРДА ОЛИБ ТАШЛАНГАН ЯРОКСИЗ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР УРНИЛАРИНИ НАЖДАК КОГОЗ ЕРДАМИДА ТОЗАЛАШ	ШТ	10,0000		9005,17	90052
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,28	2,8	32161,32	90052
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9005,17	90052
39	РАСЧЕТ	УСТКИ ЮЗАЛАРИ ТОЗАЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРГА ДОНАЛИ ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР ТУПЛАМИНИ ЖИПСЛАБ ЖАМЛАШ	ШТ	10,0000		19618,41	196184
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,61	6,1	32161,32	196184
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19618,41	196184
40	РАСЧЕТ	ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР БИЛАН ЖАМЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДАГИ 10 ТА ТЕШИКЛАРИГА УРНАТИШ	ШТ	10,0000		6432,26	64323
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,2	2	32161,32	64323
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6432,26	64323
41	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М24 ГАЙКАЛАРНИ КАЙТА МАХКАМЛАШ	ШТ	10,0000		8040,33	80403
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,25	2,5	32161,32	80403
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8040,33	80403
42	РАСЧЕТ	НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ БИР ЧИЗИКДА ЭКАНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН УЛЧОВ АСБОБИ АЖРАТИШ	ШТ	10,0000		2669,39	26694
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,083	0,83	32161,32	26694
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2669,39	26694
43	РАСЧЕТ	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕРДАМИДА НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛЬ ВА ГОРИЗОНТАЛЬ ЙУНАЛИШЛАРДА ЧЕТГА ЧИКАРИШЛАРИНИ ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	10,0000		8040,33	80403
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,25	2,5	32161,32	80403
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8040,33	80403
44	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДА УРНАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАР ГАЙКАЛАРИНИНГ ОХИРИГАЧА ТОРТИЛГАНЛИГИНИ БИРМА-БИР ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	10,0000		6432,26	64323
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,2	2	32161,32	64323
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6432,26	64323
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			СУМ				850024

РАЗДЕЛ 5. КОМПЛЕКТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ПОЛУМУФТ Д-520ММ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ ОТ НАСОСОВ Д6300-80 И ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 800, 1600, 2000 КВТ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ БУСТОН-2, УЧКАРА

45	РАСЧЕТ	БАЖАРИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ИШ ТУРИНИ КУЗДАН КЕЧИРИШ ВА ШУ ИШ УЧУН КЕРАКЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ	ШТ	3,0000		3537,75	10613
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,33	32161,32	10613
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3537,75	10613
46	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М27 ГАЙКАЛАРНИ ЕЧИБ ОЛИШ	ШТ	3,0000		9005,17	27016
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,84	32161,32	27016
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9005,17	27016
47	РАСЧЕТ	ГАЙКАЛАРИ БУШАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДА ТУРГАН ТЕШИКЛАРИДАН ЧИКАРИШ	ШТ	3,0000		5145,81	15437
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,48	32161,32	15437
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5145,81	15437

48	РАСЧЕТ	ЧИКАРИБ ОЛИНГАН ПАЛЕЦЛАРДА ХИЗМАТ ВАКТИНИ УТАБ КИЧРАЙИБ КОЛГАН ЭСКИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАРНИ КУЛ ЕРДАМИДА ЧИКАРИБ ОЛИШ	ШТ	3,0000		9648,40	28945
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,9	32161,32	28945
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9648,40	28945
49	РАСЧЕТ	ПАЛЕЦЛАРДА ОЛИБ ТАШЛАНГАН ЯРОКСИЗ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР УРНИЛАРИНИ НАЖДАК КОГОЗ ЕРДАМИДА ТОЗАЛАШ	ШТ	3,0000		9648,40	28945
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,9	32161,32	28945
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9648,40	28945
50	РАСЧЕТ	УСТКИ ЮЗАЛАРИ ТОЗАЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРГА ДОНАЛИ ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР ТУПЛАМИНИ ЖИПСЛАБ ЖАМЛАШ	ШТ	3,0000		20261,63	60785
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,63	1,89	32161,32	60785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20261,63	60785
51	РАСЧЕТ	ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР БИЛАН ЖАМЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДАГИ 10 ТА ТЕШИКЛАРИГА УРНАТИШ	ШТ	3,0000		6753,88	20262
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,63	32161,32	20262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6753,88	20262
52	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМЛАРИДАГИ М27 ГАЙКАЛАРНИ КАЙТА МАХКАМЛАШ	ШТ	3,0000		9005,17	27016
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,84	32161,32	27016
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9005,17	27016
53	РАСЧЕТ	НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ БИР ЧИЗИКДА ЭКАНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН УЛЧОВ АСБОБИ АЖРАТИШ	ШТ	3,0000		2669,39	8008
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,083	0,249	32161,32	8008
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2669,39	8008
54	РАСЧЕТ	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕРДАМИДА НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЪ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛЬ ВА ГОРИЗОНТАЛЬ ЙУНАЛИШЛАРДА ЧЕТГА ЧИКАРИШЛАРИНИ ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	3,0000		9648,40	28945
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,9	32161,32	28945
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9648,40	28945
55	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДА УРНАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАР ГАЙКАЛАРИНИНГ ОХИРИГАЧА ТОРТИЛГАНЛИГИНИ БИРМА-БИР ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	3,0000		7397,10	22191
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,23	0,69	32161,32	22191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7397,10	22191
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			СУМ				278163
РАЗДЕЛ 6. КОМПЛЕКТОВКА И ОСНАЩЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ПОЛУМУФТ Д-550ММ РЕЗИНОВЫМИ ВТУЛКАМИ ОТ НАСОСОВ Д12500-24 И ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 1250КВТ 5000Б/МИН НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ УРТАЧУЛ							
56	РАСЧЕТ	БАЖАРИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ИШ ТУРИНИ КУЗДАН КЕЧИРИШ ВА ШУ ИШ УЧУН КЕРАКЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ТАНЛАШ	ШТ	5,0000		3537,75	17689
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,55	32161,32	17689
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3537,75	17689
57	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМИДАГИ М30 ГАЙКАЛАРНИ ЕЧИБ ОЛИШ	ШТ	5,0000		10613,24	53066
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,33	1,65	32161,32	53066
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10613,24	53066
58	РАСЧЕТ	ГАЙКАЛАРИ БУШАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДА ТУРГАН ТЕШИКЛАРИДАН ЧИКАРИШ	ШТ	5,0000		5789,04	28945
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,9	32161,32	28945
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5789,04	28945
59	РАСЧЕТ	ЧИКАРИБ ОЛИНГАН ПАЛЕЦЛАРДА ХИЗМАТ ВАКТИНИ УТАБ КИЧРАЙИБ КОЛГАН ЭСКИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАРНИ КУЛ ЕРДАМИДА ЧИКАРИБ ОЛИШ	ШТ	5,0000		10613,24	53066
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,33	1,65	32161,32	53066
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10613,24	53066
60	РАСЧЕТ	ПАЛЕЦЛАРДА ОЛИБ ТАШЛАНГАН ЯРОКСИЗ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР УРНИЛАРИНИ НАЖДАК КОГОЗ ЕРДАМИДА ТОЗАЛАШ	ШТ	5,0000		10613,24	53066
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,33	1,65	32161,32	53066
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10613,24	53066
61	РАСЧЕТ	УСТКИ ЮЗАЛАРИ ТОЗАЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРГА ДОНАЛИ ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР ТУПЛАМИНИ ЖИПСЛАБ ЖАМЛАШ	ШТ	5,0000		20261,63	101308
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,63	3,15	32161,32	101308
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20261,63	101308
62	РАСЧЕТ	ЯНГИ РЕЗИНА ВТУЛКАЛАР БИЛАН ЖАМЛАНГАН ПАЛЕЦЛАРНИ ПОЛУМУФТАДАГИ 10 ТА ТЕШИКЛАРИГА УРНАТИШ	ШТ	5,0000		7397,10	36986
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,23	1,15	32161,32	36986
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7397,10	36986
63	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДАГИ ПАЛЕЦЛАР ОРКА КИСМЛАРИДАГИ М30 ГАЙКАЛАРНИ КАЙТА МАХКАМЛАШ	ШТ	5,0000		10613,24	53066
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,33	1,65	32161,32	53066
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10613,24	53066
64	РАСЧЕТ	НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ БИР ЧИЗИКДА ЭКАНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН УЛЧОВ АСБОБИ АЖРАТИШ	ШТ	5,0000		2669,39	13347
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,083	0,415	32161,32	13347
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2669,39	13347
65	РАСЧЕТ	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЕРДАМИДА НАСОС ВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЪ ВАЛЛАРИ УКЛАРИНИНГ ВЕРТИКАЛЬ ВА ГОРИЗОНТАЛЬ ЙУНАЛИШЛАРДА ЧЕТГА ЧИКАРИШЛАРИНИ ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	5,0000		9970,01	49850

65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,31	1,55	32161,32	49850
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9970,01	49850
66	РАСЧЕТ	ПОЛУМУФТАНИНГ 10 ТА ТЕШИКЛАРИДА УРНАТИЛГАН ПАЛЕЦЛАР ГАЙКАЛАРИНИНГ ОХИРИГАЧА ТОРТИЛГАНЛИГИНИ БИРМА-БИР ТЕКШИРИБ КУРИШ	ШТ	5,0000		8361,94	41810
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,26	1,3	32161,32	41810
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8361,94	41810
67	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 030ММХ052ММХ14ММ ГОСТ1335-84	ШТ	300,0000		13000,00	3900000
68	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 032ММХ055ММХ14ММ ГОСТ1335-84	ШТ	300,0000		13000,00	3900000
69	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 032ММХ055ММХ14ММ ГОСТ1335-84	ШТ	150,0000		13000,00	1950000
70	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 037ММХ070ММХ14ММ ГОСТ1335-84	ШТ	650,0000		16000,00	10400000
71	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 045ММХ085ММХ14ММ ГОСТ1335-84	ШТ	150,0000		20000,00	3000000
72	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 060ММХ0110ММХ14ММ ГОСТ1335-84	ШТ	150,0000		35000,00	5250000
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			СУМ				28902199
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				30837281
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на соц. стр			СУМ				2437281
Затраты на строительные материалы			СУМ				28400000
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов			СУМ				
Транспортные расходы (5%)			СУМ				1420000
ИТОГО			СУМ				32257281
Прочие затраты и расходы подрядчика (18%)			СУМ				5806311
ВСЕГО			СУМ				38063592
НДС			СУМ				5709539
ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС			СУМ				43773130

Составил: Главный инженер

Проверил: Начальник ПТО

О.Садинов

У.Аннакулов