



<b>Буюртмачи</b>	<b>Мирзаобод тумани ирригация бўлими</b>
<b>Товар (иш хизмат)ларни тури</b>	Мирзаобод туманидаги сугориш тармоқларини тозалаш ва иншоотларни таъмирлаш ишлари
<b>Объектнинг жойлашган ўрни</b>	Сирдарё вилояти Мирзаобод тумани худуди
<b>Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иштирокчи томонидан худудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган карзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома такдим қилиниши керак.</li> <li>2. Иштирокчининг иш тажрибаси хақида маълумот такдим қилиши керак</li> <li>3. Иштирокчининг ишчилар соии тугрисида маълумот такдим қилиниши керак.</li> <li>4. Иштирокчининг махсус техника ва автотранспорт воситаларининг мавжудлиги.</li> <li>5. Танлов талабгори такдим этилаётган маълумот ва хужжатларнинг хақиқийлиги ва тугрилиги учун жавобгар булади.</li> </ol> <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх такдим қилинишида юқорида курсатиб утилган талабларнинг мавжудлиги иғъбатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб бохалаш имқониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача булган балл куйиш бохоланади.</p> <p>Юқорида балл туплаган давогар танлов голиби ҳисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.</p>
<b>Товар (иш хизмат)ларни бажарилини алоҳида шартлари</b>	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд булмаган нархларда
<b>Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши</b>	2022 йил
<b>Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш</b>	2022 йил
<b>Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати</b>	Руйхат иловада
<b>Стандартларга риоя қилиш талаблари</b>	Маҳаллий стандартлар.
<b>Тошириш – қабул қилиш тартиби</b>	Товар (иш хизмат)ларининг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.

**“Мирзаобод туманидаги сугориш тармоқларни тозалаш ва иншоатларни таъмирлаш” объектига  
АННОТАЦИЯ**

**Асос:** : Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 майдаги 243 сон қарори.

**I. Мавжуд ҳолат:**

Мирзаобод туманидаги Д-3, Д-3-5, Д-3-18, Д-3-9-1 сугориш тармоқлари жами узунлиги 44,1 км бўлиб, 1909-1977 йилларда қурилиб фойдаланишга топширилган.

Сугориш тармоқларини сув ўтказиш қобилияти 1,5-8 м<sup>3</sup>/сек. Ушбу сугориш тармоқлари 7000 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан таъминлайди.

**II. Мавжуд муаммо:**

Ушбу сугориш тармоқлари узок йиллардан буён эксплуатация қилиниши натижасида туби ҳамда қияликларда лойика тўлиб қолган. Бунинг натижасида сугориш тармоқларида ФИК 0,55 га ва сув ўтказиш қобилияти 0,8-4,3 м<sup>3</sup>/сек тушиб кетган. Натижада 7000 гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув таъминотида қийинчиликлар юзага келмоқда

**III. Таклиф:**

Сув таъминотидаги мавжуд муаммоларни бартараф этиш мақсадида 20,0 км сугориш тармоқларини ҳамда 32 донга сув иншоотларини таъмирлаш зарур. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра таъмирлаш қилиш ишларига **580 млн.сўм** маблағ талаб этилади.

**IV. Қутиладиган натижа:**

Мирзаобод туманидаги сугориш тармоқларни тозалаш ва иншоатларни таъмирлаш натижасида фойдали иш коэффиценти 0,8 гача етказилади ва 7000 гектар қишлоқ хўжалиги экин ер майдонларининг сув таъминоти яхшиланиб, ҳосилдорлик ошишига эришилади.

Мирзаобод туман ирригация бўлими  
бошлиғи

С.Юнусов

Мирзаобод туман ирригация бўлими  
бош гидротехниги

Р.Нарбаев

Мирзаобод туман ирригация бўлими  
қошидаги махсус хизмат бўлими  
бошлиғи

И.Маллаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana:28-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 53341**

**Obyekt nomi** «"Sirdaryo viloyat Mirzaobod tumanidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash" I»

**Buyurtmachi** - MIRZAOBOD TUMAN IRRIGASIYA B

**Bosh loyihachi** - Shaffof Hidro Desingned MЧЖ

**Litsenziya** АЛ-002088 от 11,03,2022

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy buydjet

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Joriy t`amirlash

**Murojaat raqami:** № 49734

**1. Loyihalash uchun asos**

O'zb.Resp. VM 2022 yil 10 maydagi 243 son qarori. Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Annotatsia,POS.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

O'zb.Resp. VM 2022 yil 10 maydagi 243 son qarori. Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Annotatsia,POS. Loyixa smeta xujjatlari. Chizmalar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

"Sirdaryo viloyat Mirzaobod tumanidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash" loyiha smeta hujjatlarida quyidagi ishlar ko`zda tutilgan. "K-3" irrigatsiya tizimi kanalini beton qismi PK 74+77 dan PK 111+00 gacha ,yer o'zanli PK 111+00 dan PK 147+00 gacha 7,223 km.K-3-5 PK 20+00dan PK 52+00 gacha 3.2 km,PK 115+00 dan PK 158+60 gacha 4,360 km. D-3-18 kanalini PK0+00 dan PK 24+00 gacha 2,4 km. K-9-3-1 kanalini PK 0+00dan PK 28+96 dacha 2,896 km. Umumiy 20,06 km uzunlikda mexanizm bilan tozalash. Secheniya ochish- 2307m<sup>3</sup>. Nasip- 826m<sup>3</sup>. Monolit beton -140,48 m<sup>3</sup>. Metallokonstruksia-1477,5 kg. Suv chiqarish inshooti -22 dona. Hidrometrik reyka -22 dona.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Annotatsia, POS. Loyixa smeta xujjatlari.

## 6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 18280,25 soat/so'm belgilangan. Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalarning smetadagi narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish sanoatidagi qabul qilingshan moddiy-texnik resurslarining joriy narxlari katalogiga muvofiq qabul qilingan ( 1-chorak 2022 yil ) , hamda joriy bozor narxlari asosida olingan. Transport xarajatlari miqdori – 5 %. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan – 639 897 483 so'm taqdim etilgan.

Ekspertiza jarayonida buyurtmachi tomonidan smeta hujjatlari umumiy qiymati QQS va buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 637 655 880 so'mga qaytadan taqdim etildi. Shundan mashina mexanizmlar harajatidan 4 718 485 so'm kamaytirildi/avtosamosval 20 tn-314 224 so'm/.Obyektни sug'urtalash harajatlari joriy ta'mirlash ishlarida ko'zda tutilmagan-smetadan chiqariladi. Ishlab chiqarish boshqa harajatlari hisob kitobi taqdim etilmaganligi uchun umumiy summadan chiqariladi. Buyurtmachi talabi bilan limitdan oshiqcha 764 241 so'm qisqartirildi. Natijada umumiy summadan 41 934 576 so'm kamayadi.

## 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Mirzaobod tumanidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash" loyiha smeta xujjatlari cheklangan miqdori 15% QQS va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan 595 721 304 so'm belgilanadi. Shundan :

Qurilish montaj ishlari QQS bilan – 547 000,000 ming so'm.

Qurilish montaj ishlari QQS siz – 475 652,174 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
**Қуйи Сирдарё ирригация тизимлари**  
**хавза бошқармаси бошлиғининг**  
**биринчи ўринбосари**

  
 \_\_\_\_\_ **Ў.Хайтов**  
 \_\_\_\_\_ **2022 й.**

**ЛОЙИХА ТОПШИРИҚНОМАСИ**

**ишчи лойихани ишлаб чиқиш: “Мирзаобод туманидаги суғориш тармокларни тозалаш ва иншоотларни таъмирлаш”.**

№	Асосий маълумотлар номи ва талаблар	Асосий маълумотлар таркиби ва талаблар
1	Буюртмачи	Мирзаобод туман ирригация бўлими Гулистон шаҳар, Садаф кўчаси 67-уй тел: 67-225-10-06; ШХР 100022860242287042402170001 Х/р. 234020 00300100001010 МБХККМ МФО 00014, ИНН 305089605
2	Лойихалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 майдаги 243 сон қарори
3	Қурилиш тури	Таъмирлаш-тиклаш
4	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
5	Лойиханинг тахминий қиймати	Лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб, аниқлик киритилади.
6	Лойиха ташкилотининг номи	Танлов асосида
7	Хавфсизлик ва меҳнат гигиенаси бўйича талаблар	Талаб қилинади
8	Буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотларнинг таркиби	ШНК 1.03.01-16 1-иловасига биноан буюртмачининг дастлабки лойиха олди ҳужжатлари тўлиқ тақдим этилади.
9	Смета ҳужжатларини тайёрлаш усулига қўйиладиган талаблар	Объектнинг нархи мавжуд нархларда ресурс усулида аниқланади
10	Лойихалаштирилаётган объектнинг таркиби	“Д-3” - тозалаш ва таъмирлаш ишлари ПК74+77 дан ПК147+00гача - “Нуксон далолатномаси асосида 12 донга сув чиқариш иншоотларни таъмирлаш ишлари” “Д-3-5” - тозалаш ишлари ПК20+00 дан ПК52+00гача - тозалаш ва таъмирлаш ишлари ПК115+00 дан ПК158+60гача - “Нуксон далолатномаси асосида 12 донга сув чиқариш иншоотларни таъмирлаш ишлари “Д-3-18”

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- тозалаш ишлари ПК0+00 дан ПК24+00гача “Д-9-3-1”</li> <li>- тозалаш ва таъмирлаш ишлари ПК00+30 дан ПК29+26гача</li> <li>- “Нуксон далолатномаси асосида 2 дона сув чиқариш иншоотларни таъмирлаш ишлари</li> <li>- “Нуксон далолатномаси асосида 6 қувирли куприкни тозалаш ишлари</li> </ul>
11	Фуқаро муҳофазаси ва фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш бўйича муҳандислик-техник чора-тадбирларни ишлаб чиқиш талаблари	Талаб килинмайди
12	Ёнгин хавфсизлиги бўлимининг ишлаб чиқаришга қўйиладиган талаблар	Амалдаги норматив ҳужжатлар талабларига мувофиқ
13	Қурилишни фойдаланишга топширишнинг вақти (йил)	2022 йил
14	Лойиҳалашда муҳандислик тадқиқотларини ва илмий-тадқиқотлар дала-қидирув ишларида олиб боришга қўйиладиган талаблар	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Каналар узанини тозалаш ишларида топо-геодезия қидирув ишлари талаб қилинади.</li> <li>2) Талаб килинмайди. Иншоотларни таъмирлаш ишлари “Нуксон далолатнома” асосида олиб борилсин.</li> </ul>
15	Эксплуатация ташкилоти	Мирзаобод туман ирригация бўлими
16	Қўшимча талаблар	Лойиҳа-смета ҳужжатларини буюртмачига ШНК 1.03.01-16 2.9-бандига мувофиқ 3-нусхада ва электрон 1 нусхада тақдим қилиш
17	Таъмирлаш-тиклаш ишлари ташкиллаштириш лойиҳасини ишлаб чиқиш	Талаб этилади

**Буюртмачи:**

Мирзаобод тумани ирригация бўлими бошлиғи

**Келишилди:**

Қуйи Сирдарё ирригация тизимлари хавза бошқармаси Ирригация тизимлари ва сугориш тармоқларидан бўлими бошлиғи

Мирзаобод туман ирригация бўлими бош гидротехник

Мирзаобод туман ирригация бўлими қошидаги махсус хизмат бошлиғи



**С.Юнусов**

**Ғ.Абдукаримов**

**И.Маллаев**

**Сводная ведомость объёмов работ РП «Мирзаобод туманидаги сугориш тармоқларни тозалаш ва иншоотларни тамирлаш»**

№ № п/п	Наименование объектов и работ	Единицы измерения	кол-во сооружений	Протяженность очистки	Выемка.м3 (бетон сечение)	Качественная насыпь, м <sup>3</sup>	Срезка бермы, м3	Очитска канала, м <sup>3</sup>	Насыпь и обратная засыпка м3	Бетонные работы, м <sup>3</sup>		Установка затвора .кг	Гидрометрическа я рейка(алюминий) шт
										Монолитный В12.5-В15			
1.0	Канал Д-3	км.		7.223	5 424.0			4 474.0		13.8			
2.0	Ремонт водовыпусков сог-но деф.акта	шт	12		336.0				540.0	66.8	1 182.0	12.0	
	<b>итого по Д-3</b>		<b>12</b>	<b>7.2</b>	<b>5 760.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4 474.0</b>	<b>540.0</b>	<b>80.6</b>	<b>1 182.0</b>	<b>12.0</b>	
3.0	Канал Д-3-5 (1 участок)	км.		3.20	2 741.00								
4.0	Канал Д-3-5 (2 участок)	км.		4.36	1 391.00					7.00			
2.0	Ремонт водовыпусков сог-но деф.акта	шт	12		180.0				240.0	36.8		12.0	
	<b>итого по Д-3-5</b>		<b>0</b>	<b>7.56</b>	<b>4 312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>43.84</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	
	Канал Д-3-18	км.		2.40			495.1	2 681.2					
	<b>итого по Д-3-18</b>		<b>0</b>	<b>2.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495.10</b>	<b>2 681.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Канал Д-9-3-1	км.		2.90	1 747.8					10.0			
	Ремонт водовыпусков сог-но деф.акта	шт	2		14.0				46.0	6.0	295.5		
	Очистка трубчатых переездов	шт	6					51.0					
	<b>итого по Д-9-3-1</b>		<b>8</b>	<b>2.90</b>	<b>1 761.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.00</b>	<b>46.00</b>	<b>16.00</b>	<b>295.50</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Всего</b>		<b>20.00</b>	<b>20.08</b>	<b>11 833.80</b>	<b>0.00</b>	<b>495.10</b>	<b>7 206.20</b>	<b>826.00</b>	<b>140.48</b>	<b>1 477.50</b>	<b>24.00</b>	