

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Кокандского государственного педагогического института

Д.Ш. Ходжаева

2022 г.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

**2-этапа на капитальный ремонт места проживания студентов №3
Кокандского государственного педагогического института
по ул. Дархан в г. Коканде Ферганской области.**

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик	Кокандский государственный педагогический институт.
2. Основание для проектирования	Протокол внеочередного собрания Кокандского государственного педагогического института №3 от 19 февраль 2022г. Письмо заказчика; №271 от 15.02.2022г.
3. Проектная организация, генеральный проектировщик	Определяется по результатам конкурсных торгов.
4. Стадийность проектирования	Рабочий проект (РП)
5. Место расположение объекта	Ферганская область г. Коканд, ул. Дархон дом №18.
6. Условия площадки строительства (сейсмичность, тип грунтовых условий и т.д.)	Участок здания расположен на отдельной территории Кокандского государственного педагогического института по ул. Дархан в г. Коканде Ферганской области. Сейсмичность – 9 баллов. Грунты – супеси. Рельеф - спокойный ровный
7. Типы и характеристики проектируемых зданий и сооружений (этажность, вместимость или пропускная способность, серия типового проекта, индивидуальный проект и т.д.)	Проект 2-Этапа на капитальный ремонт места проживания студентов №3 Кокандского государственного педагогического института, а также остальные ремонтно-строительные работы к первому этапу и другие дополнительные работы: 1. Модернизация для блоков А и В, установка нового отопительного котла; 2. Устранения подземных вод, вокруг здания соорудить закрытые дренажных колодцы; 3. Предусмотреть на территории максимальное благоустройство и озеленение согласно нормам (по генплану); 4. Замена въездных и выездных ворот на современные новые ворота;

	5. Строительство пристроенного навеса над входными воротами; 6. Устройство металлической беседки для отдыха студентов; 7. Поливочный водопровод для озеленения.
8. Подрядная организация.	Определяется по результатам конкурсных торгов.
9. Основные требования к конструктивным решениям, материалы несущих и ограждающих конструкций.	Выполнить все необходимые мероприятия согласно технического заключения об обследовании строительных конструкций (в т. ч. несущих) здания.
10. Применение энергосберегающих ламп и оборудования.	Согласно Постановлению, КМ РУз № 161 от 02.06.2011г предусмотреть энергосберегающие лампы.
11. Источник финансирования.	Внебюджетные средства заказчика.
12. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов.	Выполнить согласно и в соответствии требований ШНК 2.07.02-07
13. Требования к благоустройству площадки и озеленению.	Вся свободная территория от застройки должна быть озеленена.
14. Сроки начала и окончания строительства.	Согласно требований СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».
15. Указания о необходимости предварительного согласования проектных решений с заинтересованными организациями.	Генеральные планы и фасад здания согласовать с ГУпоС Ферганской области т отделом по строительству г.Ферганы, а также с другими заинтересованными организациями согласно нормативным требованиям. Согласно требований норм ШНК 4.02. 68. 07, КМК 03.01.05.99, ШНК 402.47.02.
16. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Выполнить согласно требованиям норм КМК и ШНК.
17. Требования по охране окружающей природной среды.	Проект ЗВОС выполняется специализированной организацией по отдельному договору с заказчиком.
18. Особые условия.	Разработать генплан благоустройства и озеленение, а также ирригационные сети. Согласно требований норм. ШНК 4.02. 68. 07, КМК 03.01.05.99, ШНК 402.47.02.
19. Наружные инженерные коммуникации.	Наружные инженерные коммуникации выполнить согласно требованиям технических условий организаций выдавших их.

20. Другие требования (количество экземпляров выдаваемых ПСД, указания по составу и содержанию разделов и т.д.).

1. Заказчиком предоставляется:

-разрешение на капитальный ремонт зданий и сооружений 2-этапа;

-АПЗ;

-топографическая съёмка М 1:500;

-граница участка строительства;

-инженерно-геологическое заключение;

-техническое обследование зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

2. При подсчёте смет в текущих ценах принять:

-средне часовую з/плату рабочих по статистическим данным Ферганской области;

-среднечасовые затраты и расходы на эксплуатацию машин и механизмов по среднестатистическим данным Ферганской области;


-стоимость строительных материалов по каталогу 2-квартала 2022 года;

-прочие затраты подрядчика принять по среднестатистическим данным Ферганской области;


-Прочие затраты заказчика принять по данным заказчика.

СОСТАВИЛИ:

**Главный инженер Кокандского
государственного педагогического
института:**


М.Бойбеков

**Проректор Кокандского государ-
ственного педагогического института:**


Ж.Азамов