

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Гулистон сув иншоотлари ва “Дўстлик”
бошқармаси бошлиғи

Р.Э. Вагажанов *[Signature]*

2022 йил

М.У.

Гулистон сув иншоотлари ва “Дўстлик” канали бошқармасига карашли
Қуйи Далверзин каналнинг № 3 (11)-сонли шандорани жорий
таъмирлаш ишлари учун

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

Гулистон ш. - 2022 йил

Буюртмачи	Гулистон сув ишоотлари ва “Дўстлик” канали бошқармаси
Товар (иш хизмат)ларни тури	Бошқармага қарашли Қуйи Далверзин каналнинг № 3 (11)-сонли шандорани жорий таъмирлаш ишлари учун
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилоят Бекобод тумани
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<p>1. Иштирокчи томонидан ҳудудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган қарзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома тақдим қилиниши керак.</p> <p>2. Иштирокчининг иш тажрибаси ҳақида маълумот тақдим қилиниши керак</p> <p>3. Иштирокчининг ишчилар сони тугрисида маълумот тақдим қилиниши керак</p> <p>4. Танлов талабгори тақдим этилаётган маълумот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тугрилиги учун жавобгар бўлади.</p> <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юкорида курсатиб утилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юкоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб бохалаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача бўлган балл қуйиш бохоланади.</p> <p>Юкорида балл туплаган давогар танлов голиби ҳисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни	2022 йил

бajarиллишини бошланиши	
Товар (иш хизмат)ларни бajarиллишини тугаллаш	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Руйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади.

Гулистон сув иншоотлари ва “Дўстлик” канали бошқармасига карашли Қуйи Далверзин каналнинг № 3 (11)-сонли шандорани жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган харажатлар

Руйхати

№	Товар номи	Улчов бирлик.	сони	нарх	Сумма
1	Қуйи Далверзин каналнинг № 3 (11)-сонли шандорани жорий таъмирлаш ишлари учун	Хизмат	1	105 864 257	105 864 257
	Жами:				105 864 257

12-22

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «Гулистан-Сувлойиха»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НА "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА № 3 (11)
ВОДОВЫПУСКА НДК»

Директор ООО

«Гулистан-Сувлойиха»:

Д.К.Хамзаев

ГИП:



С.И.Жаляев

г. Гулистан 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА №3 (11) ВОДОВЫПУСКА НДК".

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА №3 (11) ВОДОВЫПУСКА НДК".

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА №3 (11) ВОДОВЫПУСКА НДК.

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: 1.ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА №3(11) ВОДОВЫПУСКА НДК					
1	Ц22-2-40-3 #ОЧ-3.4-д#К=0,6	ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ГАБАРИТНЫЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ И КОЛЕСНЫЙ, МАССА: ДО 5 Т#/ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ГАБАРИТНЫЕ/ДЕМОНТАЖ	Т	3,618	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,36	142,40448
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,898	35,810964
1.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,63	2,27934
1.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	5,621	20,336778
1.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,173	18,715914
2	Е39-1-25-1 ШНК.ДОП.6	РЕМОНТ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СКОЛЬЗЯЩИХ ЗАТВОРОВ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ И ВЫПРАВЛЕНИЕМ УЗЛОВ	ТН	3,538	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	135	477,63
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	2,05204
2.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,3	1,0614
2.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,99064
3	Ц38-1-1-1 ШНК.ДОП.4	СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ	Т	3,538	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91,8	324,7884
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,5	33,611
3.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,5	1,769
3.4	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	9	31,842
3.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	28,6	101,1868
3.6	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,7	2,4766
3.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,2	7,7836
3.8	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0217	0,0767746
3.9	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	1,769
4	С140-5517	ШВЕЛПЕР 30	100КГ	20,36	
5	С140-4650	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8ММ	100КГ	14,67	
6	С140-4753	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 80ХС	100КГ	0,35	
7	С111-9211	УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ	М	13,8	
8	Ц22-2-40-3	ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ГАБАРИТНЫЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ И КОЛЕСНЫЙ, МАССА: ДО 5 Т#/ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ГАБАРИТНЫЕ/МОНТАЖ	Т	3,618	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	237,3408
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,14	51,15852
8.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,9	3,2562
8.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	8,03	29,05254

8.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	7,39	26,73702
8.6	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,85	3,0753
8.7	030225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0,09	0,32562
8.8	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,74	2,67732
8.9	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,006	0,021708
8.10	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,12	0,43416
9	E15-4-41-4	ОКРАСКА ЩИТА ЗА 2 РАЗА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ	100М2	0,7	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,65	13,755
9.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,014
9.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,007
9.4	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0026	0,00182
9.5	043236	ЛАК	Т	0,009	0,0063
9.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,14

Составил:  ШЕВЧЕНКО Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА №3 (11) ВОДОВЫПУСКА НДК".

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА №3 (11) ВОДОВЫПУСКА НДК".

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА №3 (11) ВОДОВЫПУСКА НДК.**

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1195,91868	18 960,24	22 674 905
			ИТОГО				22 674 905
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,769	4 250,00	7 516
2	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	5,53554	76 681,00	424 471
3	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	50,450718	127 627,00	6 438 874
4	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	31,842	127 627,00	4 063 895
5	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	146,639734	4 656,00	682 755
6	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,007	54 548,00	382
7	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,99064	54 548,00	54 037
8	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,5519	1 077,00	5 975
			ИТОГО	СУМ			11 677 914
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	004650	C140-4650	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8ММ	100КГ	14,67	1 304 347,80	19 134 782
2	004753	C140-4753	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 80Х4	100КГ	0,35	630 400,00	220 640
3	005517	C140-5517	ШВЕЛЛЕР 30	100КГ	20,36	1 391 304,30	28 326 956
4	030225		ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0,32562	9 500,00	3 093
5	031524	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,00182	15 400 000,00	28 026
6	032724	C111-9211	УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ	М	13,8	31 900,00	440 220
7	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	10,46092	18 000,00	188 297
8	035318	C111-1521	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0984826	14 900 000,00	1 467 391
9	043236		ЛАК	Т	0,0063	12 397 000,00	78 101
10	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,14	2 160,00	302
11	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,20316	5 000,00	11 010
			ИТОГО	СУМ			49 898 826
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		2 494 911
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		997 977
			ВСЕГО	СУМ			53 391 744
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			53 391 744
			ВСЕГО	СУМ			87 744 564
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ			15 153 480

		ИТОГО	СУМ			102 898 050
		ИТОГО	СУМ			102 898 050
		СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%	СУМ			329 274
		ИТОГО	СУМ			103 227 324
		НДС 15%	СУМ			15 484 095
		ВСЕГО	СУМ			118 711 422

Составил:  ШЕВЧЕНКО Р.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЁТ ЗАТРАТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАНДОРА №3 (11) ВОДОВЫПУСКА НДК"

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	53 391,744
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	22 674,905
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	11 677,915
5	Итого прямых затрат	87 744,564
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	15 153,486
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	329,274
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве -100%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	103 227,324
	НДС 15%	15 484,099
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	118 711,423
	Прочие затраты Заказчика	3 253,299
	Затраты на ПИР	2 374,230
	Затраты на экспертизу ПИР	621,000
	ГАСН 0,2%	206,455
	Затраты на "Шаффоф курилиш" 0,05%	51,614
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	121 964,722



Утверждаю

Начальник ГУГ и КД

Мустафаев А.И.

2021 г.



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся, Азимов А.А. начальник ремонтно-строительного отдела, инженер ремонтно-строительного отдела Тиловождиев Д. и начальник участка Абдуалимов А. на основании рапорта Абдуалимова А. произвели осмотр технического состояния шандорного щита №3 (11) водопыпуска НДК.

В результате осмотра выявлено что, из-за длительной эксплуатации шандорный щит проржавел и подлежит замене. Вес затвора 3618 кг.

Для производства работ необходимы следующие материалы


Швеллер № 30 46,4 п.м. x 43,87 кг = 2036 кг


Сталь листовая 18,68 м² x 78,5 кг = 1467 кг


Полоса 80x4мм = 13,8м x 2.51 кг = 35 кг

Резина уплотнительная грушевидная = 13,8 п.м.

Окраска щита 70 м²

 Азимов А.

 Тиловождиев Д.

 Абдуалимов А.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana:19-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51818

Obyekt nomi «Do`stlik kanali NDK suv o`tkazish inшоati № 3(11) shandorini joriy ta`mirlash»

Buyurtmachi - GOS.UPR.DUSTLIK

Bosh loyihachi - "Gulistonsuvloyiha" MCHJ

Litsenziya АЛ-349 от 19. 06. 2009 г.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tannlov asodida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 49709

1. Loyihalash uchun asos

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi,

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

“Do`stlik kanali NDK suv o`tkazish inшоati № 3(11) shandorini joriy ta`mirlash” smeta hujjatlarida Ishga yaroqsiz shandorni demontaj qilib, yangi shandor yasash va o`rnatish. Metall qismlarni bo`yash ishlari ko`zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

suv o`tkazish inшоati № 3(11) shandorini joriy ta`mirlash

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, smeta hujjatlari

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narhlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o`rtacha kishi soat ish xaqi 12% ijtimoiy sug`urta ajratmasi bilan 18690.24 so`m. Mashina

mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi tahminiy olingan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "ҚУРИЛИШ ИҚТИСОДИЁТИ ИНСТИТУТИ"МChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2021 yil 4 chorak katalogiga asosan. Pudratchining boshqa harajatlari 17.27 % hisoblangan. Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS solig'i va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan 118 711 422 so`m taqdim etilgan.

Ekspertiza jarayonida smetadagi 2 pozitsiyada ko`rsatilgan ta`mirlash ishlari nuqson dalolatnomasida yo`qligi tufayli smetadan chiqarildi. ish hajmi to`g`rilandi. Natijada ishchi quruvchilar harajatidan 9 055 979 som, mashina mexanizm harajatidan -189 501 so`m kamaydi. materiallar harajati 3 492 919 so`m qo`shildi.Obyektни sug`urtalash qiymati joriy ta`mir bo`lganligi uchun smetadan chiqarildi. Natijada umumiy summadan 9 621 059 so`m kamaydi.

7. Xulosalar.

"Do`stlik kanali NDK suv o`tkazish inshooti № 3(11) shandorini joriy ta`mirlash" smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun, 15% QQS va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan cheklangan qiymati 109 090 363 so`m belgilanadi.

Shundan: Qurilish montaj ishlari QQS bilan -105 864.257 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 92 055.876 ming so`m.

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me`yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchun ob`yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta`mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O`ktamjon Abdurayimovich