

“УТВЕРЖДАЮ”
Руководитель
Медицинского объединения
Ахангаранского района
Ж.А.Кадиров
06.06.2022г.



ЗАДАНИЕ
на разработку сметных документации

**Наименования объекта: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1 ШТ МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ В
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АХАНГАРАНСКИЙ РАЙОН, МФЙ КИЗИЛОЙ»**

Адрес: Ахангаранский район

1. МФЙ Кизилой

Ташкент 2022г.

Наименование объекта по титулу	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1 ШТ МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АХАНГАРАНСКИЙ РАЙОН МФЙ КИЗИЛОЙ
Место строительства (район, улица)	МФЙ.Кизилой в Ахангаранского района
Основание для проектирования	Задания на разработку сметной документации
Заказчик	Медицинского объединения Ахангаранского района
Сметная организация	ООО «KENG KOLAMLI QURILISH»
Стадийность проектирования	Сметной документации
Характеристика строительной площадки:	Сейсмичность –8 баллов, Рельеф – спокойный, Контейнер, Покрытия крыши профнастилом, Покрытия потолков и стен декор пласт, Покрытие полов ламинатом
Вид строительства	Текущий ремонт
Источник финансирования	Бюджетные средства
Требования к архитектурно-планировочным решениям	- Прочие работы указываются на дефектном акте.
Мероприятия по энергосберегающим ресурсам	Согласно ПП2343 от 05.05.2015г, ПКМ299 от 20.10.2015 предусмотреть применение энергосберегающих осветительных приборов.
Количество дополнительных экземпляров проекта	Количество экземпляров сметной документаций выдать заказчик Ведомость ресурсов и локально-ресурсная ведомость в текущих ценах (смета) 2 экз. Дискета (Электронный вариант) - 1 экз.
Дополнительные требования	<p>1. Заказчик предоставляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Задания на разработку сменной документации - Дефектный акт <p>2. При подсчете смет в текущих ценах принять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднечасовую зарплату рабочих по статическим данным 2022 1 кв; - НДС 15% - среднечасовые затраты и расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов по среднестатистическим данным 5%; - стоимость строительных материалов по каталогу Госархитектстрою РУз. 2022г 1 кв.; - прочие затраты подрядчика принять 22.82% согласно ШНК 4.0 16-04;

Комиссия раиси:

Комиссия аъзолари:

Ж.А.Кадиров

М.Курунбаев

Г.Юлдашева

"УТВЕРЖДАЮ"
 ДУТБ
 з.п. б.р.а.ч.
 Ҳабиб М. Раҳимов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АХАНГАРАНСКИЙ РАЙОН, МФЙ КИЗИЛОЙ, МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОТЬ

1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	M2	97,2
2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ КРОВЛИ	M2	81
3	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ	M3	1,2
4	МОНТАЖ ПРОГОНОВ	T	0,3
5	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ТУНИКАБОНДОМ	M2	22
6	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	M2	69
7	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	M2	81
8	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	M2	40,5
9	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА СТЕН	M2	81
10	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	M2	4,5
11	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	M2	4,3
12	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ВВГ 2Х1,5	M	62
13	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	ШТ	4
14	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ	2
15	УСТАНОВКА LED ЛАМП 24 КВ	ШТ	6
16	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	3,6
17	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	M3	10,4

Составил: Курунбаев М. Ҳабиб

Согласовано: Шокиров А. Ҳас

Музейное дело район: М. А. Мушов

