

Заказчик.

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

XORAZM VILOYATI BOG'OT TUMANI "BESHARIQ" QISHLOG'I  
"GULSHAN" MFY DAGI №13 SONLI DAVLAT MAKTABGACHA  
TA'LIM MUASSASI BINOSINI JORIY TA'MIRLASH.

Раздел: Сметная часть

Раздел: Сметная часть

Директору

"MEGA ENERGO

LOYIHA"

Абдуллаев Д.

Г.И.И.И.

Васильев В.

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

XORAZM VILOYATI BOG'OT TUMANI "BESHARIQ" QISHLOG'I  
"GULSHAN" MFY DAGI №13 SONLI DAVLAT MAKTABGACHA  
TA'LIM MUASSASI BINOSINI JORIY TA'MIRLASH.

Раздел: Сметная часть

Директор  
"MEGO ENERGO  
LOYIHA":

Абдуллаев Б.

Г.И.П. :



Ваисов К.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стартовая стоимость

**«Хоразм viloyati Bog'ot tumani "Beshariq" qishlog'i "Gulshan" MFY dagi №13 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasi binosini joriy ta'mirlash.»**

Разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000г. за №305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 года за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и ШНК 4.01.09. Правила определения стоимости строительства в договорных ценах, общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004-2009 г.г.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00-05)

**Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальный район.**

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей каталога текущих цен на материально - технические ресурсы применяемые в строительном производстве РУз.(4-квартал Ташкент 2021й) разработанных заказчиком и утвержденным хокимиятом Хорезмской области.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей -17921,03сум. (с учетом отчислений в соц.страх -12%)

Транспортно-складские затраты на оборудование – 2%.

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4%.

Коэффициент риска -- %

Прочие затраты подрядчика - 15,51%

Прочие затраты заказчика - факт

Затраты на страхование строительства объекта -- 0,32%

Сметная документация составлена с учетом НДС -- 15 %

Составил:

ЗАРИПОВ А

**РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

Xorazm viloyati Bog'ot tumani "Beshariq" qishlog'i "Gulshan" MFY dagi №13 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasi binosini joriy ta'mirlash.

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2 %	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4 %	118 060,033
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (17921,03 сум ) 4кв 2021г	18 308,745
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	17 628,752
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51 %	23 885,017
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	569,224
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	<b>И Т О Г О</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	178 451,771
10	НДС - 15%	26 767,766
11	<b>И Т О Г О</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	205 219,537
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -ФАКТ.	6 300,000
13	<b>ИТОГО</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	211 519,537

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК



Каман viloyati Bog'ot tumani "Beshariq" qishlog'i "Gulshan" MFY dagi №13 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasi binosini joriy ta'mirlash.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 23-1

на ЗАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.</b>							
1	E09-03-037-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		10,506	147182,18	1546296,00
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,796	81,90478	17921,03	1467817,95
1.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,672	7,06003	1077,00	7603,65
1.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,48	5,04288	8500,00	42864,48
1.4	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00024	0,00252	9608697,00	24227,75
1.5	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,144	1,51286	2500,00	3782,16
2	E46-04-003-2	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ОТБойНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ: 150	МЗ		10,8	1280809,55	13832743,12
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,94	258,552	17921,03	4633518,15
2.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	10,37	111,996	76681,00	8587965,28
2.3	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	20,74	223,992	1676,00	375410,59
2.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,44	26,352	1077,00	28381,10
2.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2	21,6	8500,00	183600,00
2.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,26	2,808	8500,00	23868,00
<b>Итого по разделу " ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ."</b>							<b>15379039,12</b>
<b>МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЯ 70м</b>							
3	E01-01-009-23	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ ГРУНТА		0,03938	4362749,10	171783,25
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	53,1	2,09081	0,00	0,00
3.2	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	53,1	2,09081	82161,00	171783,25
4	E01-02-061-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ		0,14857	1586011,16	235641,61
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	13,14889	17921,03	235641,61
5	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ (толщ.100мм)	100 М2		0,2947	6270159,22	1847815,92
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56,8	16,73896	17921,03	299979,40
5.2	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СТ	ТН	1,24	0,36543	3614101,00	1320693,70
5.3	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	3,68	1,0845	69528,00	75402,84
5.4	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	1,84	0,54225	69528,00	37701,42
5.5	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	5,96	1,75641	64927,00	114038,56
6	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100 МЗ		0,112	48024613,78	5378756,74
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	37,79776	17921,03	677374,79
6.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,87936	1081,00	2031,59
6.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,08288	916,00	75,92
6.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00202	8000000,00	16128,00
6.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00314	9869567,00	30950,96
6.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,02464	3391304,00	83561,73

6.7	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	11,424	375376,00	4288295,42
6.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	5,0176	55871,00	280338,33
7	E12-02-002-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,63858	1772775,43	1132050,07
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	19,09339	17921,03	342173,26
7.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	1,27715	3164,00	4040,90
7.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,15581	5043478,00	785835,91
8	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ПОКОЛЯ	100 М2		0,52806	2165541,28	1143541,14
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	37,42907	17921,03	670767,49
8.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,99804	473703,00	472773,65
9	E15-04-013-3	ЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ	100 М2		0,52806	173526,72	91632,95
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,03	3,71228	17921,03	66527,87
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,00	0,04753	0,00	0,00
9.3	31449	КРАСКИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	ТН	0,077	0,04066	617427,00	25105,08
10	E09-03-037-1	МОНТАЖ РАМ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		2,87	14539628,45	41728733,66
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,49	25,8963	17921,03	1002436,11
10.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,60	4,8216	1077,00	5192,86
10.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	3,444	8500,00	29274,00
10.4	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0006	0,00172	9608697,00	16546,18
10.5	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	ЛТ	0,36	1,0332	2500,00	2583,00
10.6	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	2,87	14171673,00	40672701,51
11	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2		13,58	146520,67	1989750,69
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	72,1098	17921,03	1292281,89
11.2	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,002	0,00296	1280000,00	208588,80
11.3	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,002	0,00276	18000000,00	488880,00
12	E13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2		13,58	462587,54	6281938,86
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,07	52,0014	17921,03	932097,86
12.2	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,009	0,25902	18800000,00	4850776,00
12.3	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0014	0,00190	26250000,00	499065,00
Итого по разделу "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 70м"							60001644,89
<b>ВОРОТЫ</b>							
13	E09-04-015-01	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ: В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100 М2 ВОРОТЕН		0,00574	4657064,18	26731,55
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	285,87	1,12407	17921,03	20158,79
13.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,5	0,04079	127627,00	6226,92
13.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	3,06	0,00276	4656,00	103,16
13.4	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0044	0,00003	9608697,00	242,68
14	44168	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ РАЗМ.4,0Х3,0 м	ТН		0,402	14171673,00	6972463,12
15	44168	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАЛИТКИ	ТН		0,002	14171673,00	1162077,19
16	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЮ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2		0,14	146520,67	20512,89
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	0,7434	17921,03	13322,49
16.2	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,002	0,00296	1280000,00	2150,40
16.3	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,002	0,00276	18000000,00	5040,00
17	E13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЮ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2		0,14	462587,54	64762,26
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,03	0,5302	17921,03	9609,26
17.2	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,009	0,00266	18800000,00	50008,00
17.3	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0014	0,0002	26250000,00	5145,00

Составил

Проверил

4288295,42  
 280338,33  
 1132050,07  
 342173,26  
 4040,90  
 785835,91  
 1143541,14  
 670767,49  
 472773,65  
 91632,95  
 66527,87  
 0,00  
 25105,08  
 4728733,66  
 1002436,11  
 5192,86  
 29274,00  
 16546,18  
 2583,00  
 672701,51  
 1989750,69  
 292281,89  
 208588,80  
 488880,00  
 6281938,86  
 932097,86  
 850776,00  
 499065,00  
 1001644,89  
 26731,55  
 20158,79  
 6226,92  
 103,16  
 242,68  
 972463,12  
 162077,19  
 20512,89  
 13322,49  
 2150,40  
 5040,00  
 64762,26  
 9609,26  
 50008,00  
 5145,00

	Итого по разделу " ВОРОТЫ."	8246547,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>83627231,01</b>
	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	65285697,22
	Транспортные расходы на материалы	2510988,35
	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	11663706,91
	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	650,84
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	9188815,23
	Итого прямые затраты	86138219,36
	Прочие затраты подрядчика	13360037,82
	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	318394,42
	Итого с прочими затратами	99816651,61
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	99816651,61
	НДС	14972497,74
	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	114789149,4

Составил:  ZARIPOV A

Проверил: 

Хаттам viloyati Bog'ot tumani "Beshariq" qishlog'i "Gulshan" MFY dagi №13 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasi binosini joriy ta'mirlash.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 23-1

на ЗАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	650,83909	17921,03	11663707
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,13834	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>11663707</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	1,87936	1081,00	2032
2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	111,996	76681,00	8587965
3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,04879	127627,00	6227
4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,27715	3164,00	4041
5	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	223,992	1676,00	375411
6	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,08288	916,00	76
7	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,02216	4656,00	103
8	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,09081	82161,00	171783
9	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	38,23363	1077,00	41178
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>9188815</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,99804	473703,00	472774
2	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	0,36543	3614101,00	1320694
3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00202	8000000,00	16128
4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,16464	1280000,00	210739
5	31449	КРАСКИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	ТН	0,04066	617427,00	25105
6	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,26068	18800000,00	4900784
7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,15581	5043478,00	785836
8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00314	9869567,00	30951
9	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01921	26250000,00	504210
10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	30,08688	8500,00	255738
11	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,02744	18000000,00	493920
12	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	2,808	8500,00	23868
13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00424	9608697,00	40774
14	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00003	9608697,00	243
15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,02464	3391304,00	83562
16	44168	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ РАЗМ.4,0Х3,0 м	ТН	0,574	14171673,00	8134540
17	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	11,424	375376,00	4288295
18	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,0845	69528,00	75403
19	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,54225	69528,00	37701



20	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,75641	64927,00	114039
21	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,54606	2500,00	6365
22	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	2,87	14171673,00	40672702
23	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	5,0176	55871,00	280338
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>62774709</b>
Итого:						<b>83627231</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						<b>65285697</b>
Транспортные расходы на материалы						<b>2510988</b>
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						<b>11663707</b>
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						<b>651</b>
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						<b>9188815</b>
Итого прямые затраты						<b>86138219</b>
Прочие затраты подрядчика						<b>13360038</b>
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства						<b>318394</b>
Итого с прочими затратами						<b>99816652</b>
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						<b>99816652</b>
НДС						<b>14972498</b>
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						<b>114789149</b>

Составил:  ZARIYOV A

Проверил: 

4173	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4174	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4175	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4176	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4177	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4178	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4179	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4180	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4181	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4182	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4183	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4184	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4185	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4186	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4187	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4188	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4189	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4190	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4191	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4192	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4193	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4194	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4195	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4196	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4197	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4198	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4199	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4200	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4201	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4202	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4203	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4204	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4205	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4206	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4207	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4208	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4209	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	
4210	0,0770	0,0770	МАТ-РАС	АТЛАТ ДИ ТА ЖОН САНД И БИНО	

оставил: \_\_\_\_\_  
 проверил: \_\_\_\_\_

Ханган viloyati Bog'ot tumani "Beshariq" qishlog'i "Gulshan" MFY dagi №13 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasi binosini joriy ta'mirlash.


наименование (объекта)стройки (предприятия, здания, сооружения)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 23-7**

**на ЗАБОР ПАНЕЛЬНАЯ.**  
(наименование работ)

114039  
6365  
40672702  
280338  
62774709  
83627231  
65285697  
2510988  
11663707  
651  
9188815  
86138219  
13360038  
318394  
99816652  
99816652  
14972498  
14789149

№	Шифр интера примитивов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерени	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 204,5м</b>							
	32441	ПЛЕНКА П/Э ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ Т=0,2ММ	М2		297,00244	3500,00	1039508,54
	396-40-401-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ: ДО 3М3	100 М3		0,132	54432890,13	7185300,81
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	535,5	70,68757	17921,03	1266794,01
	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	26,3	3,47168	1081,00	3752,88
	00742	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,37	0,04884	127627,00	6233,44
	00371	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,84	0,11088	916,00	101,57
	00019	ВОДА	М3	0,441	0,05821	0,00	0,00
	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	13,4643	375376,00	5054174,53
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0238	0,00314	8000000,00	25133,36
	30632	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,027	0,00356	869565,00	3099,20
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0375	0,00495	9869567,00	48855,44
	30062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,08976	3391304,00	304410,20
	32629	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	64,1	8,46139	55871,00	472746,19
	396-40-401-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,09792	46553875,78	4558555,52
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	33,04604	17921,03	592219,10
	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,6431	1081,00	1776,19
	00371	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,07246	916,00	66,37
	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	9,98784	360957,00	3605180,76
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00176	8000000,00	14100,48
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00274	9869567,00	27059,98
	30062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,02154	3391304,00	73056,83
	32629	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	4,38682	55871,00	245095,80
	397-40-454-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ: 3 М	100 М		2,04	5762099,72	11754683,43
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	185,64	17921,03	3326860,01
	00742	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	32,37	66,0348	127627,00	8427823,42
	СТ2477	СТОИМОСТЬ СБОРНО-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПЛИТА L=2М, Н=50СМ -3ШТ, СТОЙКИ Н=2,8М -1ШТ, КАРНИЗ L=2М)	КОМПЛЕКТ		102	280000,00	28560000,00
	825-44-414-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		4,1175	413387,74	1702124,03
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	27,75195	17921,03	497343,53
	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,038	0,15646	7700000,00	1204780,50
<b>Итого по разделу " ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 204,5м"</b>							<b>54800172,32</b>
<b>ИТОГО:</b>							<b>54800172,32</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							42304289,87
Транспортные расходы на материалы							1627088,07
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							5683216,66
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							317,13
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							8439753,87
<b>Итого прямые затраты</b>							<b>56427260,40</b>
Прочие затраты подрядчика							8751868,09
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства							208573,21
<b>Итого с прочими затратами</b>							<b>65387701,69</b>
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>							<b>65387701,69</b>
НДС							9808155,25
<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>							<b>75195856,95</b>

Составил:  ZARIPOV A  
 Проверил: \_\_\_\_\_

Харам viloyati Bog'ot tumani "Beshariq" qishlog'i "Gulshan" MFY dagi №13 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasi binosini joriy ta'mirlash.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 23-7

на ЗАБОР ПАНЕЛЬНАЯ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	317,12556	17921,03	5683217
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>5683217</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	5,11477	1081,00	5529
2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	66,08364	127627,00	8434057
3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,18334	916,00	168
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>8439754</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	09219	ВОДА	М3	0,05821	0,00	
2	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	9,98784	360957,00	3605181
3	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	13,4643	375376,00	5054175
4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0049	8000000,00	39234
5	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00356	869565,00	3099
6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,15646	7700000,00	1204781
7	32441	ПЛЕНКА П/Э ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ Т=0,2ММ	М2	297,00244	3500,00	1039509
8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00769	9869567,00	75915
9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1113	3391304,00	377467
10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	12,8482	55871,00	717842
11	СТ2477	СТОИМОСТЬ СБОРНО-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПЛИТА L=2М, Н=50СМ -3ПТ, СТОЙКИ Н=2,8М -1ПТ, КАРНИЗ L=2М)	КОМПЛЕКТ	102	280000,00	28560000
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>40677202</b>
Итого:						<b>54800172</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						<b>42304290</b>
Транспортные расходы на материалы						<b>1627088</b>
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						<b>5683217</b>
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						<b>317</b>
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						<b>8439754</b>
Итого прямые затраты						<b>56427260</b>
Прочие затраты подрядчика						<b>8751868</b>
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства						<b>208573</b>
Итого с прочими затратами						<b>65387702</b>
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						<b>65387702</b>
НДС						<b>9808155</b>
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						<b>75195857</b>

Составил:  ZARIYOV A

Проверил: 

вилояти Bog'ot tumani "Beshariq" qishlog'i "Gulshan" MFY dagi №13 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasi binosini joriy ta'mirlash

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 23-4**

**на НАВЕС СУЩЕСТВУЮЩ.**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>СУЩЕСТВУЮЩИЙ НАВЕС.</b>							
<b>Итого по разделу " СУЩЕСТВУЮЩИЙ НАВЕС."</b>						0,00.	
<b>ПОТОЛОК.</b>							
	<b>E10-01-082-2</b>	<b>УКЛАДКА ОБРЕШЕТОК КАРНИЗА</b>	<b>1 МЗ</b>		<b>1,4245</b>	<b>3836129,73</b>	<b>5464566,80</b>
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,04	21,42448	17921,03	383948,75
	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,14	0,19943	916,00	182,68
	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0007	0,001	8000000,00	7977,20
	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	1,02	1,45299	3391304,00	4927530,80
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,03	0,04274	3391304,00	144927,38
	<b>E10-01-022-6</b>	<b>ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ: СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ</b>	<b>100 М2</b>		<b>1,295</b>	<b>472633,65</b>	<b>612060,57</b>
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,9	32,2455	17921,03	577872,57
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0033	0,00427	8000000,00	34188,00
	52605	ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ КРАШЕНЫЙ ТУНУКОБОНД ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2		129,5	38245,00	4952727,50
<b>Итого по разделу " ПОТОЛОК."</b>						11029354,87	
<b>ИТОГО:</b>						<b>11029354,87</b>	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						10470044,91	
Транспортные расходы на материалы						402694,04	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						961821,32	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						53,67	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						182,68	
<b>Итого прямые затраты</b>						<b>11432048,91</b>	
Прочие затраты подрядчика						1773110,79	
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства						42256,51	
<b>Итого с прочими затратами</b>						<b>13247416,21</b>	
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>						<b>13247416,21</b>	
НДС						1987112,43	
<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>						<b>15234528,64</b>	

Составил:  ZARIPOV A

Получил: 

Qarazm viloyati Bog'ot tumani "Beshariq" qishlog'i "Gulshan" MFY dagi №13 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasi binosini joriy ta'mirlash.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 23-4

на НАВЕС СУЩЕСТВУЮЩ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,66998	17921,03	961821
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>961821</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,19943	916,00	183
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>183</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,001	8000000,00	7977
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00427	8000000,00	34188
	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. I СОРТА	М3	1,45299	3391304,00	4927531
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. III СОРТА	М3	0,04274	3391304,00	144927
	52605	ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТУНУКОВОНД ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	129,5	38245,00	4952728
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>10067351</b>
<b>Итого:</b>						<b>11029355</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						10470045
Транспортные расходы на материалы						402694
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						961821
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						54
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						183
<b>Итого прямые затраты</b>						<b>11432049</b>
Прочие затраты подрядчика						1773111
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства						42257
<b>Итого с прочими затратами</b>						<b>13247416</b>
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>						<b>13247416</b>
<b>НДС</b>						<b>1987112</b>
<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>						<b>15234529</b>

Составил:  ZARIPOV A

Проверил: 

"УТВЕРЖДАЮ"


Тозоот МТБ.  
Ш. Мекангаров

2022 г.

ПРОТОКОЛ НА СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН.

Xorazm viloyati Bog'ot tumani "Beshariq" qishlog'i "Gulshan" MFY dagi №13 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasi binosini joriy ta'mirlash.

(наименование работ)



№/ш/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Цена
1	3	4	6
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>			
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	9808698,00
2	ВОДА	МЗ	0,00
3	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	473703,00
4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	360957,00
5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	375376,00
6	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	3614101,00
7	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	8000000,00
8	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	869565,00
9	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	7700000,00
10	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	1280000,00
11	КРАСКИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	ТН	617427,00
12	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	1880000,00
13	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	5043478,00
14	ПЛЕНКА П/Э ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ Т=0,2ММ	М2	3000,00
15	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	9869567,00
16	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	26250000,00
17	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	8500,00
18	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	18000000,00
19	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,00
20	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	9608697,00
21	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	9608697,00
22	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	3391304,00
23	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ РАЗМ.4,0Х3,0 м	ТН	14171673,00
24	ШЛИФКРУГЫ	ШП	25000,00
25	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	375376,00
26	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	69528,00
27	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	69528,00
28	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	64927,00
29	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	14171673,00
30	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	55871,00
31	ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ КРАШЕНЫЙ ТУНУКОВОНД ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	38245,00
32	СТОИМОСТЬ СБОРНО-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПЛИТА L=2М, Н=50СМ -3ШТ, СТОЙКИ Н=2,3М -1ШТ, КАРНИЗ L=2М)	КОМПЛЕКТ	280000,00

Хоразм viloyati Bog'ot tumani "Beshariq" qishlog'i "Gulshan" MFY dagi №13 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasi binosini joriy ta'mirlash.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 23-1

на ЗАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.</b>					
1	E09-03-037-1	<b>ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ</b>	<b>1 Т КОНСТРУКЦИЙ</b>		<b>10,506</b>
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,796	81,90478
1.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,672	7,06003
1.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,48	5,04288
1.4	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00024	0,00252
1.5	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,144	1,51286
2	E46-04-003-2	<b>РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ: 150</b>	<b>МЗ</b>		<b>10,8</b>
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,94	258,552
2.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	10,37	111,996
2.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	20,74	223,992
2.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,44	26,352
2.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2	21,6
2.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,26	2,808
<b>Итого по разделу " ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ."</b>					
<b>МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЯ 70м</b>					
3	E01-01-009-23	<b>РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ. ГРУППА ГРУНТОВ: 2</b>	<b>1000 МЗ ГРУНТА</b>		<b>0,03938</b>
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	53,1	2,09081
3.2	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	53,1	2,09081
4	E01-02-061-1	<b>ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1</b>	<b>100 МЗ</b>		<b>0,14857</b>
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	13,14889
5	E11-01-013-03	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ (толщ.100мм)</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,2947</b>
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56,8	16,73896
5.2	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,36543
5.3	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	3,68	1,0845
5.4	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	1,84	0,54225
5.5	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	5,96	1,75641
6	E06-01-001-20	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150</b>	<b>100 МЗ</b>		<b>0,112</b>
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	37,79776
6.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,87936
6.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,08288
6.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00202
6.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00314
6.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,02464
6.7	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	11,424
6.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	5,0176
7	E12-02-002-02	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА</b>	<b>100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ</b>		<b>0,63858</b>
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	19,09339
7.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	1,27715
7.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,15581
8	E15-02-001-1	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ПОКОЛЯ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,52806</b>

8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	37,42907
8.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,99804
9	E15-04-013-3	ЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА ПОКОЛЯ	100 М2		0,52806

9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,03	3,71228
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,09	0,04753
9.3	31449	КРАСКИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	ТН	0,077	0,04066
10	E09-03-037-1	МОНТАЖ РАМ КОРОбЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛОТОМ ДО 24 М	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		2,87
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,49	55,9363
10.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	4,8216
10.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	1,2	3,444
10.4	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0006	0,00172
10.5	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	1,0332
10.6	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	2,87
11	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2		13,58
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	72,1098
11.2	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,16296
11.3	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,002	0,02716
12	E13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2		13,58
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	52,0114
12.2	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,019	0,25802
12.3	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0014	0,01901

Итого по разделу "МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 70м"

**ВОРОТЫ.**

13	E09-04-015-01	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ: В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100 М2 ПОЛОТЕН		0,00574
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	195,97	1,12487
13.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	8,5	0,04879
13.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	3,86	0,02216
13.4	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0044	0,00003
14	44168	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ РАЗМ.4,0Х3,0 м	ТН		0,492
15	44168	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАЛИТКИ	ТН		0,082
16	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЮ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2		0,14
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	0,7434
16.2	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,00168
16.3	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,002	0,00028
17	E13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЮ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2		0,14
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	0,5362
17.2	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,019	0,00266
17.3	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0014	0,0002



Xorazm viloyati Bog'ot tumani "Beshariq" qishlog'i "Gulshan" MFY dagi №13 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasi binosini joriy ta'mirlash.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 23-7

на ЗАБОР ПАНЕЛЬНАЯ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 204,5м</b>					
1	32441	ПЛЕНКА П/Э ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ Т=0,2ММ	М2		297,00244
2	E06-01-001-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ <b>ОБЪЕМОМ: ДО 3МЗ</b>	100 МЗ		0,132
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	535,5	70,68757
2.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	26,3	3,47168
2.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,37	0,04884
2.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,84	0,11088
2.5	09219	ВОДА	МЗ	0,441	0,05821
2.6	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	13,4643
2.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0238	0,00314
2.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,027	0,00356
2.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0375	0,00495
2.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,08976
2.11	51619	ЦИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	64,1	8,46139
3	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,09792
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	33,04604
3.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,6431
3.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,07246
3.4	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	9,98784
3.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00176
3.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00274
3.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,02154
3.8	51619	ЦИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	4,38682
4	E07-01-054-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ: 3 М	100 М		2,04
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	185,64
4.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	32,37	66,0348
5	СТ2477	СТОИМОСТЬ СБОРНО-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ (ПЛИТА L=2М, Н=50СМ -3ШТ, СТОЙКИ Н=2,8М -1ШТ, КАРНИЗ L=2М)	КОМПЛЕКТ		102
6	E15-04-014-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		4,1175
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	27,75195
6.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,038	0,15646

Хоразм вилояти Бог'от тумани "Beshariq" qishlog'i "Gulshan" MFY dagi №13 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasi binosini joriy ta'mirlash.  
 наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 23-4

на НАВЕС СУЩЕСТВУЮЩ.  
 (наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
СУЩЕСТВУЮЩИЙ НАВЕС.					
ПОТОЛОК.					
	<b>E10-01-082-2</b>	<b>УКЛАДКА ОБРЕШЕТОК КАРНИЗА</b>	<b>1 МЗ</b>		<b>1,4245</b>
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,04	21,42448
1.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,14	0,19943
1.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0007	0,001
1.4	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	1,02	1,45299
1.5	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,03	0,04274
2	<b>E10-01-022-6</b>	<b>ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ: СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ</b>	<b>100 М2</b>		<b>1,295</b>
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,9	32,2455
2.2	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0033	0,00427
3	52605	ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ КРАШЕНЫЙ ТУНУКОБОНД ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2		129,5