

# MEGA PROM LOYIHA

## MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Andijon viloyati Andijon shahar A.Yo'ldoshev ko'cha 6-uy. "O'zsanoatqurilishbank" ATB "Bunyodkor" filiali  
X/r: 20208000705262303001 MFO:00076 INN: 307513384 tel. (97) 346 02 70.

РАСЧЕТНО - РЕКОНСТРУКЦИОННАЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)  
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕЙ ЦЕНАХ

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОБЪЕКТУ УСТАНОВКА ПАНЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА  
КЛАДБИЩЕ САРОЙ В МФЙ МАРКАЗ АЛТИНКУЛЬКОГО РАЙОНА

**УСТАНОВКА ПАНЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА КЛАДБИЩЕ  
САРОЙ В МФЙ МАРКАЗ АЛТИНКУЛЬКОГО РАЙОНА**

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

Директор

З.ИБРАГИМОВ

Главный инженер проекта

А.Т.ИВАНОВ

Экз.

**Андижан 2022 год.**

АНДИЖАН - 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
г.АНДИЖАН

ООО "MEGA PROM LOYIHA"

РАСЧЕТНО - РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)  
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**ПО ОБЪЕКТУ:** УСТАНОВКА ПАНЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА  
КЛАДБИЩЕ САРОЙ В МФЙ МАРКАЗ АЛТИНКУЛЬКОГО РАЙОНА

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

Директор:



З.ИБРАГИМОВ

Главный инженер проекта:

А.ТЕШАБОЕВ


Экз. \_\_\_\_\_

АНДИЖАН - 2022 год

**СОДЕРЖАНИЕ**  
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

УСТАНОВКА ПАНЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА КЛАДБИЩЕ САРОЙ В  
МФЙ МАРКАЗ АЛТИНКУЛЬКОГО РАЙОНА

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТИНКУЛЬКОГО РАЙОНА	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
7	ЧЕРТЕЖ ПАНЕЛИ СТЕНЫ	
8	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	



## XALQ DEPUTATLARI OLTINKO'L TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 15 - aprel

VI-27-17-1-15-K/22


Oltinko'l tuman hokimligi

**Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очик бюджет” ахборот портали оркали фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга овоз бериш бўйича қолиб деб топилган тадбирлар учун маблағ ажратиш тўғрисида**

Маҳаллий бюджет маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилиши устидан депутатлар назоратини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги “Маҳаллий бюджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги КК-213-IV-сонли қарорларига асосан халқ депутатлари Олтинкўл туман Кенгаши

### **Қ А Р О Р   Қ И Л А Д И :**

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очик бюджет” ахборот порталида “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 2022 йил 1-мавсуми бўлиб ўтган бўлиб, фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 5 март кунидан 1 апрель кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилганлиги, ушбу жараёнда ID: 0280400108-сонли “Бўстон МФЙ Ёғду кўчасини 1 км қисмини асфалтлаш” тўғрисидаги таклиф жами 2351 та овоз тўплаганлиги билан, ID:0280400131-сонли “Олтинкўл туманидаги 45-ихтисослаштирилган мактаб-интернат ётоқхона биносини таъмирлаш” таклифи 1731 та овоз тўплаганлиги, ID: 0280400117-сонли “Олтинкўл туман 42 мактаб Ошхона биносини 100 ўринли стол стул



## XALQ DEPUTATLARI OLTINKO'L TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 15 - aprel

VI-27-17-1-15-K/22

Oltinko'l tuman hokimligi

**Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очик бюджет”  
ахборот портали орқали фуқаролар томонидан билдирилган  
таклифларга овоз бериш бўйича ғолиб деб топилган тадбирлар учун  
маблағ ажратиш тўғрисида**

Маҳаллий бюджет маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилиши устидан депутатлар назоратини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги “Маҳаллий бюджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги КҚ-213-IV-сонли қарорларига асосан халқ депутатлари Олтинкўл туман Кенгаши

### **Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :**

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очик бюджет” ахборот порталида “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 2022 йил 1-мавсуми бўлиб ўтган бўлиб, фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 5 март кунидан 1 апрель кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилганлиги, ушбу жараёнда ID: 0280400108-сонли “Бўстон МФЙ Ёғду кўчасини 1 км қисмини асфалтлаш” тўғрисидаги таклиф жами 2351 та овоз тўплаганлиги билан, ID:0280400131-сонли “Олтинкўл туманидаги 45-ихтисослаштирилган мактаб-интернат ётоқхона биносини таъмирлаш” таклифи 1731 та овоз тўплаганлиги, ID: 0280400117-сонли “Олтинкўл туман 42 мактаб Ошхона биносини 100 ўринли стол стул

билан таъминлаш” тўғрисидаги таклиф жами 1265 та овоз билан, ID: 0280400115 “Олтинкўл туман Гулбоғ МФЙда 5 км ичимлик суви тармоғмоғини ташкил этиш” таклифи жами 1227 та овоз тўплаганлиги билан, ID: 0280400086 “Олтинкўл туман Марказ МФЙ дан Қўштепа МФЙ (Балиқчи чегараси) гача ёритиш тизимини ташкил қилиш” тўғрисидаги таклиф жами 1208 та овоз тўплаганлиги билан, ID: 0280400024 “Олтинкўл туман Иттифок МФЙ Саховат кўчасини 1 км қисмини ҳамда Нурли хаёт кўчасини 0.7 км қисмини асфалтлаш” тўғрисидаги таклиф жами 1176 та овозлар сони билан, ID: 0280400109 “Олтинкўл туман Айрончи МФЙ Обод кўчани 300 метр қисмини (1-2-4-тор кўчаларни) асфалтлаш ёки бетон қоплама қилиш зарур!” таклифи жами 1152 овозлар сони билан, ID: 0280400095 “Олтинкўл туман Сарой-1 МФЙ Мустақиллик кўчасини 1.5 км қисмини асфалтлаш” тўғрисидаги таклиф жами 1138 та овоз билан, ID: 0280400138 “Олтинкўл туман Сарой МФЙ кабристон атрофига девор қуриш” тўғрисидаги таклиф жами 1131 та овозлар сони билан бошқа таклифларга нисбатан энг кўп овоз тўплаганлигини инобатга олган ҳолда ушбу таклифлар ғолиб деб топилиши маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

2. Ғолиб деб топилиши ID: 0280400108-сонли “Бўстон МФЙ Ёғду кўчасини 1 км қисмини асфалтлаш” тўғрисидаги таклифга ишчи гуруҳ комиссияси томонидан 480 млн сўм қабул қилинган, ID:0280400131-сонли “Олтинкўл туманидаги 45-ихтисослаштирилган мактаб-интернат ётоқхона биносини таъмирлаш” таклифига 300 млн сўм, ID: 0280400117-сонли “Олтинкўл туман 42 мактаб Ошхона биносини 100 ўринли стол стул билан таъминлаш” тўғрисидаги таклифга 25 млн сўм, ID: 0280400115 “Олтинкўл туман Гулбоғ МФЙда 5 км ичимлик суви тармоғмоғини ташкил этиш” таклифига 420 млн сўм, ID: 0280400086 “Олтинкўл туман Марказ МФЙ дан Қўштепа МФЙ (Балиқчи чегараси) гача ёритиш тизимини ташкил қилиш” тўғрисидаги таклифга 900 млн сўм, ID: 0280400024 “Олтинкўл туман Иттифок МФЙ Саховат кўчасини 1 км қисмини ҳамда Нурли хаёт кўчасини 0.7 км қисмини асфалтлаш” тўғрисидаги таклифга 820 млн сўм, ID: 0280400109 “Олтинкўл туман Айрончи МФЙ Обод кўчани 300 метр қисмини (1-2-4-тор кўчаларни) асфалтлаш” таклифга 145 млн сўм, ID: 0280400095 “Олтинкўл туман Сарой-1 МФЙ Мустақиллик кўчасини 1.5 км қисмини асфалтлаш” тўғрисидаги таклифга 720 млн сўм, ID: 0280400138 “Олтинкўл туман Сарой МФЙ кабристон атрофига девор қуриш” тўғрисидаги

таклифга 300 млн сўм маблағлар ажратиш бўйича иловага мувофиқ манзилли дастур тасдиқлансин.

3. Голиб деб топилган ID: 0280400108-сонли “Бўстон МФЙ Ёғду кўчасини 1 км қисмини асфалтлаш” тўғрисидаги таклиф ишчи гуруҳ комиссияси томонидан 480 млн сўм қабул қилинган, бироқ ишчи гуруҳ комиссияси томонидан қайта ўрганиш ишлари олиб борилганда асфалтлаш қисми 2.3 км эканлиги, амалга оширишнинг қиймати 738 млн сўм эканлиги аниқланди. Лойиха учун қабул қилинган 480 млн сўм, 738 млн сўмга ўзгартирилсин.


4. Туман молия бўлими в.в.б (Қ.Тиллаев) ҳамда туман фазначилик бўлинмаларига (А.Умаров) “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси маблағлари ҳисобидан манзилли дастурга асосан маблағларни тегишли тартибда ажратилишини ҳамда молиялаштирилишини таъминласинлар.

5. Ушбу қарорга асосан “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси ҳисобидан ажратилган маблағларни тегишли мутасадди ташкилотлар мақсадли сарфланишини таъминласинлар.

6. Ишчи комиссияга ҳар чорак якуни бўйича Халқ депутатлари туман Кенгашига амалга оширилган ишлар бўйича ахборот бериб бориш вазифаси юклатилсин. Шунингдек, Олтинкўл туман ҳокимлиги матбуот хизмати, маҳаллий телевиденияларга жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларнинг молиялаштирилиши ҳамда амалга оширилган ишлар бўйича маълумотларни кенг жамоатчиликка мунтазам равишда етказиб бориш тавсия этилсин.

7. Мазкур қарор ижросининг назорати Халқ депутатлари туман Кенгашининг маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиш, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари доимий комиссияси ҳамда туман ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Мамажонов зиммаларига юклатилсин.

Туман ҳокими



И.Матрузиев

"ОЛТИНКУЛ ТУМАН" ШАХМАТ КЛУБИ

Ман ҳокими

Лағрузиёв.

2022 йил

Сарой МФЙ

Олтинкул тумани бўйича 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида Сарой МФЙ кабристони атрофини девор билан ураш харажатларини молиялаштириш

М А Н З И Л Л И Р Ё Й Х А Т И.

№	Объектларни номи ва манзили	манзилли рўйхатда жами кузда тутилган		2022 йил жами капитал қўйилмалар	қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (минг сум)	бошқа харажатлар (минг сум)	шу жумладан		Пудратчи ташкилот.
		км	минг сум				Лойиҳа-смета экспертиза (минг сумда)	танлов асосида	
1	Сарой МФЙ кабристони атрофини девор билан ураш		300000	300000,0	296380,0	3620	3620		танлов асосида
	Туман бўйича жами:	0	300000	300000,0	296380,0	3620	3620		

"Келишилди"

Олтинкул туман ҳокими

Уринбасари

В.А. Маматқодиров.

"16" 04 2022 йил

"Келишилди"

Олтинкул туман Молия

булими мудири

В.в.б. К.Тиллаев.

"16" 04 2022 йил

"Келишилди"


Туман Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи.

М.Мирзаев.

"16" 04 2022 йил





Oltinko'l tumani "Obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i

M.Mirzayev.

"20" 04 2022-yil

OLTINKO'L TUMANI MARKAZ MFY SAROY DAEN ETISH JOYI ATROFINI PANEL DEVOR BILAN O'RASH ISHLARI UCHUN


### NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Obodonlashtirish boshqarmasi vakillari va "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ vakili mazkur dalolatnomani tuzdik, shu to'g'risidaki vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

No	Ish turlari	O'lchov birligi	Ish xajmi
1	2	3	4
1	Qo'l kuchi bilan maydonni tekislash	m2	1466
2	Qo'l kuchi bilan yer qazish ishlari	m3	247,8
3	Shag'aldan asos tayyorlash ishlari h-10sm	m3	28,7
4	Betondan poydevor qurish	m3	53,1
5	Beton yuzalarni gidroizolyatsiya qilish	m2	425
6	Tuproqni qayta to'ldirish	m3	166,0
7	Beton chiziqli poydevorlar qurish	m3	110
8	Dekorativ panel (4 dona panel, 1 dona ustun)	КОМП	353
9	Choklarni shpatlevka qilish	m2	353
10	Fasad bo'yoqlari bilan devorlarni bo'yash (Водоэмульсионная окраска)	m2	2932

Imzolar

Buyurtmachi vakillari:

 G. Alijonov

 A. Xolmatov

Loyihalash tashkiloti vakili:

 M. Axmedov

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### УСТАНОВКА ПАНЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА КЛАДБИЩЕ САРОЙ В МФЙ МАРКАЗ АЛТИНКУЛЬКОГО РАЙОНА

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле( ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = ( Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср ) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа ( в сумах ) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс =$$

38528,047 тыс.сум

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 13425,52 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 15\,036,58 \text{ сум}$$

где:

Змс-	Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону;	2266630	сум
Ф-	среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.		

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 2562,29 чел/час

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 3047,668 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ -	Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр-	текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

#### III . Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = См1 + СМ2 + СМ3 + \dots + Смп = 174984,777 \text{ тыс.сум}$$

где:

См1,См2, См3,Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

Смп= N x Цср,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср- средняя цена на единицу строительного материала ( изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов 1 й квартал за 2022 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

Зо = Зк + Зпр = 0

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

С трг = 8332,608 тыс.сум

где:

Стрг - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

Пп - 40 518,468 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы ( 80% полной стоимости объекта)

Ср= (См+Сзп+Сэм+Сп+Пп)х0,8х0,4% = 0,000 тыс.сум

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

*Мехмедов*

М.АХМЕДОВ

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**УСТАНОВКА ПАНЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА КЛАДБИЩЕ  
САРОЙ В МФЙ МАРКАЗ АЛТИНКУЛЬКОГО РАЙОНА**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	174 984,777
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	38 528,047
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 047,668
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%	40 518,468
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	
8	ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЕ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	257 078,961
10	НДС15%	38 561,844
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	295 640,805

ЗАКАЗЧИК

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**УСТАНОВКА ПАНЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА КЛАДБИЩЕ  
САРОЙ В МФЙ МАРКАЗ АЛТИНКУЛЬКОГО РАЙОНА**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	174 984,777
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	38 528,047
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 047,668
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%	40 518,468
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	
8	ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЕ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>257 078,961</b>
10	НДС15%	<b>38 561,844</b>
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>295 640,805</b>

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ



УСТАНОВКА ПАНЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА КЛАДБИЩЕ САРОЙ В МФЙ МАРКАЗ АЛТИНКУЛЬКОГО РАЙОНА

(наименование стройки)

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ**

(локальная ресурсная смета)

Основание:

Сметная стоимость

208 227,884

ТЫС.СУМ.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2562,288	15 036,58	38 528 047,29
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>38 528 047,29</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,297	72 437,00	21 494,23
3	127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	30,782	23 180,00	713 517,49
4	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	2,294	67 284,00	154 322,58
5	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	43,929	1 081,00	47 487,49
6	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	17,436	76 681,00	1 337 025,25
7	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	8,496	3 164,00	26 881,34
8	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	5,864	1 207,00	7 077,85
9	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,177	1 604,00	5 095,91
10	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,637	18 892,00	12 037,98
11	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,813	916,00	744,95
12	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	9,813	21 603,00	211 998,88
13	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,376	862,00	22 736,46
14	2095	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	5,930	82 161,00	487 247,59
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>3 047 668,00</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
15	9249	ГРАВИЙ	МЗ	36,698	43 478,00	1 595 538,25
16	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	8,431	381 268,00	3 214 432,38
17	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	169,437	286 427,00	48 531 331,60
18	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,020	15 400 000,00	304 642,80
19	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,027	840 000,00	23 079,00
20	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,114	7 000 000,00	7 799 120,00
21	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	1,037	5 755 077,00	5 965 206,37
22	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,031	8 565 218,00	263 568,89
23	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,032	14 900 000,00	473 373,00
24	35516	РОГОЖА	М2	229,682	47 000,00	10 795 044,60
25	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,242	3 000 000,00	725 340,00
26	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,293	32 500,00	9 529,00
27	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,235	59 672,00	2 937 962,85
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>82 638 168,75</b>
<b>РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ</b>						
28	СЦЕНА	СБОРНЫЕ Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ	КОМП	353,000	238 000,00	84 014 000,00
<b>ИТОГО ПО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>84 014 000,00</b>

Наименование стройки - УСТАНОВКА ПАНЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА КЛАДБИЩЕ САРОЙ В МФЙ МАРКАЗ АЛТИНКУЛЬКОГО РАЙОНА

Объект номер -

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость	208 227,88	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	2 562,29	чел.-ч
Сметная заработная плата	38 528,05	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ</b>							
1	E0102-027-05	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	1,4660			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123,000	180,32	15 036,58	2 711 366,03
2	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	2,4780			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154,000	381,61	15 036,58	5 738 139,37
3	E0801-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	M3	28,6700			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,500	71,68	15 036,58	1 077 746,87
3.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,080	2,29	67 284,00	154 322,58
3.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,460	13,19	76 681,00	1 011 284,36
3.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,920	26,38	862,00	22 736,46
3.5	9219	ВОДА	M3	0,150	4,30	-	-
3.6	9249	ГРАВИЙ	M3	1,28	36,70	43 478,00	1 595 538,25
4	E0601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫЙ ПОДГОТОВКИ	100M3	0,5310			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,000	95,58	15 036,58	1 437 196,32
4.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48,000	25,49	1 081,00	27 552,53
4.3	9219	ВОДА	M3	0,200	0,11	-	-
4.4	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	102,000	54,16	286 427,00	15 513 459,17
4.5	35516	РОГОЖА	M2	250,000	132,75	47 000,00	6 239 250,00
5	E1202-002-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2	4,2480			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,900	127,02	15 036,58	1 909 874,22
5.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,000	4,25	76 681,00	325 740,89
5.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,000	8,50	3 164,00	26 881,34
5.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,150	0,64	18 892,00	12 037,98
5.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,244	1,04	5 755 077,00	5 965 206,37
6	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	1,6600			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,200	161,35	15 036,58	2 426 182,26
7	E0601-001-20 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M3	1,0990			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,480	370,89	15 036,58	5 576 924,98
7.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,270	0,30	72 437,00	21 494,23
7.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,780	18,44	1 081,00	19 934,96
7.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,740	0,81	916,00	744,95
7.5	9219	ВОДА	M3	0,283	0,31	-	-
7.6	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	102,000	112,10	286 427,00	32 107 893,85
7.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,018	0,02	15 400 000,00	304 642,80
7.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	T	0,025	0,03	840 000,00	23 079,00
7.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,028	0,03	8 565 218,00	263 568,89
7.10	35516	РОГОЖА	M2	88,200	96,93	47 000,00	4 555 794,60
7.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,220	0,24	3 000 000,00	725 340,00
7.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	44,800	49,24	59 672,00	2 937 962,85
8	E0701-054-02	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 3 М	100M	7,0600			
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91,000	642,46	15 036,58	9 660 401,19
8.2	127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	4,360	30,78	23 180,00	713 517,49
8.3	2095	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.Ч	0,840	5,93	82 161,00	487 247,59
8.4	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	0,450	3,18	286 427,00	909 978,58
8.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	T	0,0045	0,03	14 900 000,00	473 373,00
9	ЦЕНА	СБОРНЫЕ ЖБ ОГРАЖДЕНИЯ	КОМП	353,0000		238 000,00	84 014 000,00
10	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	3,5300			
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	250,21	15 036,58	3 762 248,55
10.2	976	ЛЕВЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	3,18	1 604,00	5 095,91
10.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	9,81	21 603,00	211 998,88
10.4	9219	ВОДА	M3	0,35	1,24	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
10.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	6,67	381 268,00	2 543 705,72
11	E1504-012-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	29,3200			
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,59	281,18	15 036,58	4 227 967,52
11.2	975	ЛЕВЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,2	5,86	1 207,00	7 077,85
11.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	1,76	381 268,00	670 726,67
11.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,038	1,11	7 000 000,00	7 799 120,00
11.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,29	32 500,00	9 529,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				208 227 884
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				38 528 047
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				3 047 668
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				166 652 169
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ			СУМ				8 332 608
ИТОГО			СУМ				216 560 492
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				40 518 468
ВСЕГО			СУМ				257 078 961
НДС 15%			СУМ				38 561 844
ВСЕГО С НДС			СУМ				295 640 805

ПРОВЕРИЛ

*Жиниб*

А.ТЕШАБОВ

СОСТАВИЛ

*Масея*

М.АХМЕДОВ







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 06-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 45745**

**Obyekt nomi** «Oltinko'i tumani "Markaz" MFY Saroy dafn etish joyi atrofini panel devor bilan o'rash ishlari.»

**Buyurtmachi** - "Mega Prom Loyiha" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Mega Prom Loyiha" MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001650 sonli  
22.02.2021yil

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 44141

**1. Loyihalash uchun asos**

Xalq deputatlari Oltinko'l tuman kengashining 2022 yil 15-aprel dagi №VI-27-17-1-15-K/22-sonli qarori.

Oltinko'l tuman Obodonlashtirish boshqarmasi komissiya raisi tomonidan tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'i 06.05.2022 yil.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnoma 2022 yil

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga va loyiha bo'yicha asosan Qo'l kuchi bilan maydonni tekislash. Qo'l kuchi bilan yer qazish ishlari. Shag'aldan asos tayyorlash ishlari h-10sm. Betondan poydevor qurish. Beton yuzalarni gidrozolyatsiya qilish. Tuproqni qayta to'ldirish. Beton chiziqli poydevorlar qurish. Dekorativ panel (4 dona panel, 1 dona ustun). Choklarni shpatlevka qilish. Fasad bo'yoqlari bilan devorlarni bo'yash (Водоэмульсионная окраска) ishlari ko'zda tutilgan

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 308396,767 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 12755,962 ming so'm qurilish materiallari narhi hisobidan, ish hajmlari o'zgarishi hisobidan kamaytirildi

## 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: Oltinko'i tumani "Markaz" MFY Saroy dafn etish joyi atrofini panel devor bilan o'rash ishlari, ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 320,286 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 295640,805 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 308396,767 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 12755,962 ming so'm qurilish materiallari narhi hisobidan, ish hajmlari o'zgarishi hisobidan kamaytirildi

## 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: Oltinko'i tumani "Markaz" MFY Saroy dafn etish joyi atrofini panel devor bilan o'rash ishlari, ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 320,286 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 295640,805 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich