

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №11

«30» июнь 2022 й.

Косон туман.

"ҚУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ" И/Ч корхонаси кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади. Ўзининг Низом асосида иш юритувчи А.НАИМОВ номидан, бир томондан ва Косон тумани халқ таълими бўлими кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Низом асосида иш юритувчи А.Турсунов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидаги ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ МОХИЯТИ

1.15. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан Косон тумани халқ таълими бўлимига карашли 94-сонли мактаб биносини ички ва ташқи фасад қисмини таъмирлаш ишларини бажаришни, «Буюртмачи» бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларини оладилар.

1.16. Ушбу шартноманинг умумий суммаси 88 000 000 (саксон саккиз миллион) сўм олдиндан тўлов 26 400 000 (йигирма олти миллион тўрт юз минг) сўмни ташкил қилади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати 88 000 000 (саксон саккиз миллион) сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши « 30 » июн 2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти « 31 » декабрь 2022 йил.

17. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. Шартномадаги 4.1 бандида курсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди.

3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган қурилиш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқади ҳар қандай камомат ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

18. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун ойлик тўлов миқдорининг 30 % ёки 26 400 000 сўм аванс тариқасида маблағни кўчиради. Қолган 70 % ни ойлик ҳисобот (Ф-2) берилгандан сунг 10 банк куни ичида амалга оширилилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошиқча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

4.4. 2016-йил 22-декабрда № 2850-сон билан Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги рўйхатдан ўтказилган "Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг газна ижрало қондасининг VI-боб III-параграф 73-бандига "IV гуруҳ харажатлари бўйича юридик мажбурият буюртмачилар томонидан товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар (пудратчилар) билан тузган шартномалари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолатлар (йиғимлар, бадал, солиқлар ва бошқа тўловлар бўйича юридик мажбуриятлар) асосида газначилик бўлинмалари рўйхатдан ўтказилиши ёки ҳисобга олиниши шарт" деб кўрсатилган ушбу қондога асосан шартнома тегишли тартибда газначилик бўлими рўйхатидан ўтказилгандан сунг қонуний кучга киради.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси 88 000 000 сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ойнинг 30 санасида жорий ойда бажарилган қурилиш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар қурилиш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 30 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0.5 % миқдорида;

- кейинги 30 кун учун шартнома баҳосидан ____ % миқдорида;

- ундан кейинги муддатлар учун ____ % миқдорида;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 2-сонли далолатномани тузади.

6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нарҳини 0,4% миқдорида «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади.

7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан иқтисодий судларида ҳал этилади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1. Ушбу шартнома ҳар иккала томондан имзоланган кундан бошлаб қонуний юридик кучга эга. Шартнома амал қилиш муддати «31» декабр 2022 йилгача.

9. БОШҚА ҲОЛАТЛАР.

9.1. Томонлар шартнома мажбуриятлари юзасидан ўзаро ҳамкорлик қилиб турадилар.

10. Томонларнинг юридик манзиллари ва банк реквизитлари

«Пудратчи»

«ҚУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ» И/Ч корхонаси
(ижрочининг номи)

Манзил: Косон тумани
Машғал мфй
Тел./факс:
х/в: 20208000804052454001
Банк номи: «Косон Алоқа банк» и
МФО: 00401 СТИР: 203262252
ОКОНХ:


«Буюртмачи»

Косон тумани ХТ бўлими
(бюджет маблағларини олувчи номи)

Манзил: Косон тумани
Тел./факс
ш/х* 100022860102297092100075121
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 206998995
ОКОНХ 92310
Молия Вазирлиги Ҳазначилиги Ягона
Ҳазна х/в 23402000300100001010
Банкнинг номи Тошкент шаҳар Марказий банк
МФО 00014
Ҳазначилик бўлими СТИРи 201122919



А.НАИМОВ.



А.ТУРСУНОВ
(Ф.И.Ш)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 105375 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий 94 мактаб

Способ проведения электронный

Дата 27.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 16:59

Конкурсная комиссия Косон туман ХТБ Марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURSUNOV ABDUMALIK NARZULLAYEVICH	мудир	1
Секретарь комиссии	UZOQOV BOBIR RUSTAMOVICH	Давлат харидлари ва шартномалар буйича гурух рахбари	1
Член комиссии	NARZULLAYEV MUZAFFAR TOSHMURZO O'G'LI	Бош хисобчи	1
Член комиссии	XAYDAROV MAQSUD RUZIYEVICH	мутахасис	1
Член комиссии	TURAYEV MAXMAJUMA XXX	хужалик мудир	1
Член комиссии	SAFAROV TULKIN DJURAYEVICH	М.Т.Э.Х бошлиги	1

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.06.2022 года № лота 105375.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий 94 мактаб
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	90 000 000.00
Стартовая сумма	90 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ И/Ч КОР	10	88000000	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASAF MEGA RICH LEADER MIR MCHJ	10	Файл бриктирилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	10	солиқдан карзи йўқлиги тўғрисида	7	Экспертная		

Критерий №2 20% банк айланмаси маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 20% банк айланмаси маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ И/Ч КОР	15	88000000	12	Экспертная		
NASAF MEGA RICH LEADER MIR MCHJ	15	Файл бриктирилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	15	банк айланмаси	12	Экспертная		

Критерий №3 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортик булганда (доимий ишчига охирги 6 ой давомида иш хаки хисобланган булиши лозим мехнат ва солик базасидаги маълумот бир хил булиши керак) Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортик булганда (доимий ишчига охирги 6 ой давомида иш хаки хисобланган булиши лозим мехнат ва солик базасидаги маълумот бир хил булиши керак)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортик булганда (доимий ишчига охирги 6 ой давомида иш хаки хисобланган булиши лозим мехнат ва солик базасидаги маълумот бир хил булиши керак) Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортик булганда (доимий ишчига охирги 6 ой давомида иш хаки хисобланган булиши лозим мехнат ва солик базасидаги маълумот бир хил булиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ И/Ч КОР	10	88000000	8	Экспертная		
NASAF MEGA RICH LEADER MIR MCHJ	10	Файл бриктирилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	10	ишчилар тўғрисида	8	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд техника ва жихозлар тугрисида статистика булимидан маълумотнома Мавжуд техника ва жихозлар тугрисида статистика булимидан маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва жихозлар тугрисида статистика булимидан маълумотнома Мавжуд техника ва жихозлар тугрисида статистика булимидан маълумотном

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ И/Ч КОР	10	88000000	9	Экспертная		
NASAF MEGA RICH LEADER MIR MCHJ	10	Файл бриктирилди	1	Экспертная		
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	10	техника	10	Экспертная		

Критерий №5 ТОПШИРИШ КАБУЛ КИЛИШ ДАЛОЛОТНОМАСИ ТОПШИРИШ КАБУЛ КИЛИШ ДАЛОЛОТНОМАСИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ТОПШИРИШ КАБУЛ КИЛИШ ДАЛОЛОТНОМАСИ ТОПШИРИШ КАБУЛ КИЛИШ ДАЛОЛОТНОМАСИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ И/Ч КОР	15	88000000	14	Экспертная		
NASAF MEGA RICH LEADER MIR MCHJ	15	Файл бриктирилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	15	далолатнома	13	Экспертная		

Критерий №6 Гувохнома ва Устав

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома ва Устав

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ И/Ч КОР	5	88000000	5	Экспертная		
NASAF MEGA RICH LEADER MIR MCHJ	5	Файл бриктирилди	5	Экспертная		
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	5	низом	5	Экспертная		

Критерий №7 Объект билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома(Буюртмачи томонидан тасдиқланган)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома(Буюртмачи томонидан тасдиқланган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ И/Ч КОР	15	88000000	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASAF MEGA RICH LEADER MIR MCHJ	15	Файл бриктирилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	15	кафолат хати	1	Экспертная		

Критерий №8 Молиявий холати тугрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки миқдори), банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим) Молиявий холати тугрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки миқдори), банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий холати тугрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки миқдори), банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим) Молиявий холати тугрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки миқдори), банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ И/Ч КОР	15	88000000	14	Экспертная		
NASAF MEGA RICH LEADER MIR MCHJ	15	Файл бриктирилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	15	жадвал	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
КУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ И/Ч КОР	90 000 000.00	88 000 000.00	20.06.2022 13:08:21	4.19
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	90 000 000.00	73 800 000.00	21.06.2022 13:54:36	5.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
КУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ И/Ч КОР	80.99985	4.19318	85.19303
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	69.9998	5	74.9998
NASAF MEGA RICH LEADER MIR MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 105375 от 27.06.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий 94 мактаб определила победителем:

КУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ И/Ч КОР
203262252

и резервный исполнитель: NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ (300303168)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	XAYDAROV MAQSUD RUZIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	TURSUNOV ABDUMALIK NARZULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NARZULLAYEV MUZAFFAR TOSHMURZO O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV TULKIN DJURAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA


1. Loyihaning turi: Pudrat shartnomasi.
2. Loyihaning nomi: "QURILISH-TA'BMIRLASH" I/Ch korxonasi keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi. O'zining Nizom asosida ish yurituvchi A.NAIMOV nomidan, bir tomondan va Koson tumani xalq ta'limi bo'limi keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi, o'zining Nizom asosida ish yurituvchi A.Tursunov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida Ushbu shartnoma buyicha "Pudratchi" «Buyurtmachi»ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan Koson tumani xalq ta'limi bo'limiga karashli 94-sonli maktab binosini ichki va tashqi fasad qismini ta'mirlash ishlarini bajarishni, «Buyurtmachi» bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni hamda to'lovni amalga oshirishni o'z zimmalariga oladi, shartnomaning umumiy summasi 88 000 000 (sakson sakkiz million) so'm oldindan to'lov 26 400 000 (yigirma olti million to'rt yuz ming) so'mni tashkil qiladi, ishlarni qabul qilib olishni hamda to'lovni amalga oshirishni bajarish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Koson tumani xalq ta'limi bo'limi 2022 yil 29 iyun kuni ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Iqtisodiyot yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni, «Fuqarolik kodeksi» ning shartnomaviy munosabatlarini tartibga soluvchi moddalari talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:



J.Orziqulov



ЮРИДИК ШАХСНИНГ ДАВЛАТ РЎНАҚИДАН ҲАҚИҚИЙЛИГИНИ КАНДИД

Т у о х н о м а

Ресмир № 521/15

№ 00001657

«22» апрел 2016 йил

Маъмур гувоҳнома

ЎQUIRILISH TA'МIRLASH

ISHLAR SHIQRARISH KORXONASI

(Давлат тегидаги тузилма)

(Юридик шахс дохили бўлишига, фирмаси, филиали, филиалини)

ЮРИДИК ШАХСГА БЕРИЛДИ.

Маълумотлар бу ҳужжатни қабул қилганини кўрсатмади.

Ташкилий-ҳуқуқий шахси:

ТХШТ
110

Мулкчилик шахси:

МШТ
114

Давлат рўқсатидаги ўтган кундан шунга мансуб:

МХБТ
1710229501

Юридик шахс коди:

КТҮТ
17727315

Ассосий фаолият тури:

XXIYI
61110

Солиқ тўловчишнинг идентификацион рақами:

СТНР
203262252

Қўшимча маълумотлар: Амал. Қўрилш та'мирлеш ishlab chiqarish korxonasi 2015 йил 14 апрелда №521/15-сонли рақам билан қанга давлат рўқсатидан ўтказилган.

«Илҳом давлат» маркази

раҳбари:-

(қалло)

A.Paitimov

4485314



GUVOHNOMA

Yuridik shaxs (tadbirkorlik sub'yekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

Ushbu bilan Tadbirkorlik sub'yektlari harajati davlat ro'yxatiga

"NASAF MEGA RICH LEADER MIP" Mas'uliyat cheklanmagan jamiyati

(Nomli shaxsning - hukukiy shaxsning boshqaruvi to'g'risida Kuzg'atgan bo'lsa yil davomida)

"NASAF MEGA RICH LEADER MIP" MCHU

(Nomli shaxsning boshqaruvi to'g'risida)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqaruvi ro'yxatidan o'tkazilishi ma'lumotlarini o'zgarishtirishi)

20.10.2021

1053720

ro'yxat raqamini yozuv kiritganligi tasdiqlanadi

(Sizni vafot etgan bo'lsa)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STR)

308973785

Tashkiliy tuzilishi
shakli

Ma'muriyati davlat organi jamiyati

Joylashgan joyi

Qashqadaryo viloyati Garchin shahri Samarqand MFV Isoni Kantonu
Kochmasi, 386-uy

Guvohnomasi

Qashqadaryo viloyati, Darsin shahri, DAVLAT XIZMATLARI markazi
MARKAZI

(Ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa)

Ichki ishlar



**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
КАШКАДАРЬИНСКИЙ ОБЛАСТЬ г.КАРШИ**

ООО «JM NAMKOR LOYIHASI»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Объект: Текущий ремонт школы № 94 Касанского района
Кашкадарьинской области.**

КНИГА

**ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ,
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

г. КАРШИ - 2022 г.

ООО «JM HAMKOR LOYIHASI»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Объект: Текущий ремонт школы № 94 Касанского района
Кашкадарьинской области.**

КНИГА

**ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ,
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

РУКОВОДИТЕЛЬ



Б.ЖУМАНАЗАРОВ

г. КАРШИ - 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек», подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстрою Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за январь-март 2022 года и на основе биржевых цен торгов.

Стоимость **Текущий ремонт школы № 94 Касанского района Кашкадарьинской области** в текущих ценах определена в размере **90 844 971** (девятьсот миллион восемьсот сорок четыре тысяч девятьсот семьдесят один) сум в текущих ценах с НДС.

Определенная сметная Текущий ремонт школы № 94 Касанского района Кашкадарьинской области в текущих ценах является ориентировочной и не является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены ремонтно-строительных работ, финансируемых за счет бюджетных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление ремонтно-строительных работ.

Составил:



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту Текущий ремонт школы № 94 Касанского района Кашкадарьинской области

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты						Прямые затраты				Прочие затраты подрядчик от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС сум	Всего с НДС 15%
		зарплата с уч. соц. страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Смах0,05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабельн продукции Скабх0,015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Собх0,02	трансп. услуги оборуд. Собх0,02	Всего прямых затрат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	32992853	1301728	28924881	1446244	0	0	0	0	64665706	14329921	0	78995627	90844971	
	Итого	32992853	1301728	28924881	1446244	0	0	0	0	64665706	14329921	0	78995627	90844971	
	Всего													90844971	



Руководитель
Составил

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт школы № 94 Касанского района Кашкадарьинской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 530160

№

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум		
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне		
						на ед. изм	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	РАЗДЕЛ	УЧЕБНЫЙ БЛОК						
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК. С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		10,02		427200,38	4280547,85
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	208,416		20538,48	4280547,85
1.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0	0,00
2	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		2,89		486208,13	1405141,49
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	68,204		20538,48	1400806,49
2.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,02	0,0578		75000	4335,00
2.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0	0,00
3	C1113-196	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	T		0,289		1800000,00	520200,00
4	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		10,02		1013525,22	10155522,74
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	146,1918		20538,48	3002557,36
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	1,002		0	(0)
4.3	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 МЗМ/МИН	МАШ-Ч	6,03	60,4206		12560	758882,74
4.4	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	120,8412		1200	145009,44
4.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,1	1,002		75000	75150,00
4.6	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0	0,00
4.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	T	0,0538	0,539076		11200000	6037651,20
4.8	34035	УАИТ-СПИРИТ	T	0,0016	0,016032		8500000	136272,00
5	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2		2,3		1381351,88	3177109,32
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	100,05		20538,48	2054874,92
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,161		0	(0)
5.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,161		75000	12075,00
5.4	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	M3	0,009	0,0207		3391400	70201,98
5.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	M2	3,4	7,82		55781	436207,42
5.6	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	T	0,035	0,0805		7500000	603750,00
6	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ ОКРАСКИ	100 M2		1,2		427200,38	512640,46
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	24,96		20538,48	512640,46
6.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0	0,00
7	E15-02-019-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСТОЙНОЙ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ПОТОЛКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 ММ	100M2		0,32		1494108,20	478114,62
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,24	8,7168		20538,48	179029,82
7.2	31434	ГРУНТОВКА	T	0,02	0,0064		12100000	77440,00
7.3	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,3848	0,123136		1800000	221644,80
8	E15-04-006-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100M2		0,88		325100,61	286088,54
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,1	7,128		20538,48	146398,29
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0176		0	(0)
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,01	0,0088		18892	166,25
8.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0088		75000	660,00
8.5	31434	ГРУНТОВКА	T	0,013	0,01144		12100000	138424,00
8.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,088		5000	440,00
9	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		1,2		1239634,13	1487560,95
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	34,32		20538,48	704880,63
9.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,12		75000	9000,00
9.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,069	0,0828		9200000	761760,00
9.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0055	0,0066		1800000	11880,00
9.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,00084	0,001008		40000	40,32
10	E67-4-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ		0,3		367433,41	110230,02
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,89	5,367		20538,48	110230,02
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,024		0	(0)
10.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0	0,00
11	Ц08-03-593-5	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УСТАНОВЛЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТУК		0,3		2173978,43	652193,53
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,4	28,02		20538,48	575488,21
11.2	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,8	0,24		84293	20230,32
11.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	1,224		45000	55080,00
11.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭП/Л ШИРИНОЙ 25-35ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	0,093		15000	1395,00
12	C1545-109	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 24 ВТ	ШТ		30		88000,00	2640000,00
13	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСКИ	100 M2		2,03		427200,38	867216,78

13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	42,224	20538,48	867216,78
13.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
14	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 4 ММ	100М2		2,03	1271861,95	2581879,76
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,4	45,472	20538,48	933925,76
14.2	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,03654	12100000	442134,00
14.3	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,33	0,6699	1800000	1205820,00
15	E15-04-006-3	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100М2		4,04	293265,96	1184794,49
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,55	26,462	20538,48	543489,26
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0808	0	(0)
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,01	0,0404	18892	763,24
15.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0404	75000	3030,00
15.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,013	0,05252	12100000	635492,00
15.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,404	5000	2020,00
16	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2		7,44	1118016,38	8318041,84
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	189,0504	20538,48	3882807,86
16.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,744	75000	55800,00
16.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,46872	9200000	4312224,00
16.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0372	1800000	66960,00
16.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,00084	0,0062496	40000	249,98
17	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРКИ ОКРАСКИ	100 М2		0,9	427200,38	384480,35
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	18,72	20538,48	384480,35
17.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
18	E15-02-019-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ПОТОЛКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 ММ	100М2		0,9	1494108,20	1344697,38
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,24	24,516	20538,48	503521,38
18.2	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,018	12100000	217800,00
18.3	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,3848	0,34632	1800000	623376,00
19	E15-04-006-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100М2		0,9	325100,61	292590,55
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,1	7,29	20538,48	149725,52
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,018	0	(0)
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,01	0,009	18892	170,03
19.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,009	75000	675,00
19.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,013	0,0117	12100000	141570,00
19.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,09	5000	450,00
20	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2		1,8	1239634,13	2231341,43
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	51,48	20538,48	1057320,95
20.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,18	75000	13500,00
20.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,1242	9200000	1142640,00
20.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,0099	1800000	17820,00
20.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,00084	0,001512	40000	60,48
21		ТУАЛЕТ					
22	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2		0,057	745136,05	42472,76
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	2,06796	20538,48	42472,76
22.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
22.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,18	0,06726	0	0,00
23	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБ		0,03	3682549,46	110476,48
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	5,379	20538,48	110476,48
23.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
23.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	0,315	0	0,00
24	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100М2		0,06	5451099,11	327065,95
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	5,3682	20538,48	110254,67
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,219	0	(0)
24.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	3,84	0,2304	3000	691,20
24.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	1,99	0,1194	75000	8955,00
24.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,91	0,3546	2000	709,20
24.6	35401	ДЮБЕЛЬ	ШТ	533	31,98	2000	63960,00
24.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0019	0,000114	25000000	2850,00
24.8	98893	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СЪЕЗДОВ В БАЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	50,3	3,018	46271	139645,88
25	C123-111	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		5,67	581697,00	3298221,99
		ОГРАЖДЕНИЕ					
26	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2		3,1	468688,11	1452933,15
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	70,742	20538,48	1452933,15
27	E61-1-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 10 ММ	100М2		3,1	1366484,38	4236101,57
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,37	131,347	20538,48	2697667,73
27.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
27.3	9210	ВОДА	М3	0,35	1,085	1500	1627,50
27.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	1,06	3,286	467683	1536806,34
28	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100М2		3,1	2338202,84	7248428,81

28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	219,728	20538,48	4512879,13
28.2	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	М-ЧАС	2,78	8,618	21400	184425,20
28.3	9219	ВОДА	М3	0,35	1,085	1500	1627,50
28.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	5,859	435142	2549496,98
29	E15-04-013-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЕ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2		5	146871,47	734357,33
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	22,15	20538,48	454927,33
29.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,1	75000	7500,00
29.3	9219	ВОДА	М3	0,124	0,62	1500	930,00
29.4	30652	ИЗВЕСТИ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,019	0,095	2000000	190000,00
29.5	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0009	0,0045	18000000	81000,00
30	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЕ ЗА 2 РАЗА	100 М2		1,4	2042151,49	2859012,09
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,73	113,022	20538,48	2321300,09
30.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
30.3	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0136	0,01904	22800000	434112,00
30.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,007	0,0098	10500000	102900,00
30.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,14	5000	700,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				63219462,23
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум				0,00
		ИТОГО	Сум				63219462,23
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум				0,00
		ВСЕГО	Сум				63219462,23

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт школы № 94 Касанского района Кашкадарьинской области

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
НА

ОСНОВАНИЕ:

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1606,39216	20538,48	32992853,25
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,5224	0,00	0,00
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			32992853,25
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	60,4206	12560,00	758882,74
1	664	C C205-401					
2	1522	C C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,0582	18892,00	1099,51
3	1572	C C234-1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	120,8412	1200,00	145009,44
4	1608	C C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	М-ЧАС	8,618	21400,00	184425,20
5	2209	C C213-4041	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	0,2304	3000,00	691,20
6	2499	C C-2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,3632	75000,00	102240,00
7	2509	C C240-1	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	1,1792	75000,00	88440,00
8	2510	C C240-2	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	М-ЧАС	0,24	84293,00	20230,32
9	2875	C C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,3546	2000,00	709,20
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			1301727,61
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	31,947	0,00	0,00
2	9210	C C140-9210	ВОДА	М3	1,085	1500,00	1627,50
3	9219	C C140-9219	ВОДА	М3	1,705	1500,00	2557,50
			РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	5,859	435142,00	2549496,98
4	12138	C C140-12138					
5	30434	C C111-30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,224	45000,00	55080,00
6	30652	C C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМБОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,095	2000000,00	190000,00
7	31054	C C111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,67572	9200000,00	6216624,00
8	31065	C C1610-1115	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0045	18000000,00	81000,00
			КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,01904	22800000,00	434112,00
9	31085	C					
10	31434	C C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,1366	12100000,00	1652860,00
11	31445	C	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,539076	11200000,00	6037651,20
12	31651	C C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К3	Т	0,0098	10500000,00	102900,00
13	31708	C C1113-196	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,289	1800000,00	520200,00
14	31709	C C1610-1012	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0537	1800000,00	96660,00
15	34035	C C111-1292	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,016032	8500000,00	136272,00
16	35401	C C111-35401	ДЮБЕЛЬ	ШТ	31,98	2000,00	63960,00
			ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,0087696	40000,00	350,78
17	35538	C C111-35538					
18	43545	C C140-43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	3,286	467683,00	1536806,34
19	44059	C C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,722	5000,00	3610,00
20	44082	C C112-9084	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,0207	3391400,00	70201,98
21	45036	C C140-45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,139356	1800000,00	2050840,80
22	51211	C C123-111	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	5,67	581697,00	3298221,99
23	51622	C C1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	7,82	55781,00	436207,42
24	63944	C C113-9231	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,0805	7500000,00	603750,00
25	65851	M C111-9680	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000114	25000000,00	2850,00
			ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭЛП ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,093	15000,00	1395,00
26	97117	C C1544-89					
27	98893	C C1513-216	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	3,018	46271,00	139645,88
28	99808	C C1545-109	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 24 ВТ	ШТ	30	88000,00	2640000,00
29	99999	C	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,38226	0,00	0,00
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			28924881,37
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			63219462,23
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА(%)	СУМ			0,00
			ИТОГО	СУМ			63219462,23
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА(%)	СУМ			0,00
			ВСЕГО	СУМ			63219462,23

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы № 94 Касанского района

Р. Низомова

2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии: завхоз школы № 94 И.Хайдаров, менеджер Х.Норкулова, председатель профсоюза А.Атаева составили настоящий акт а том что, для Текущий ремонт школы № 94 Касанского района Кашкадарьинской области требуется выполнение следующих видов работ

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	УЧЕБНЫЙ БЛОК		
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	10,02
2	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,89
3	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	10,02
4	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	2,3
5	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 M2	1,2
6	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ПОТОЛКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 ММ	100M2	0,32
7	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100M2	0,88
8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЗМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	1,2
9	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ	0,3
10	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 24 ВТ	ШТ	30
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 M2	2,03
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 4 ММ	100M2	2,03
13	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100M2	4,04
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЗМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	7,44
15	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 M2	0,9
16	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ПОТОЛКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 ММ	100M2	0,9
17	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100M2	0,9
18	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЗМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	1,8
	ТУАЛЕТ		
19	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,057
20	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБ	0,03
21	УСТАНОВКА ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	5,67

-2-			
ОГРАЖДЕНИЕ			
22	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	3,1
23	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 10 ММ	100M2	3,1
24	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100M2	3,1
25	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЕ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100M2	5
26	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЕ ЗА 2 РАЗА	100 M2	1,4

Составили настоящей дефектный акт в 3-х экземплярах для составлению сметных документации
 состав комиссии :

Завхоз школы № 94:




И.Хайдаров

Менеджер:



Х.Норкулова

Председатель профсоюза:



А.Атаева



г. Карши ул. И.Каримова, дом 216. Тел: 91 220 99 88, 91 210 69 19. E.mail.: grantstroy81@mail.ru
P/c: 20208000205121729001, МФО 01135, ИНН 306701207, АТБ "INFINBANK" Каш-й филиал.
Лицензия КЛЗ-000017 от 2019.09.27

Qarshi shahar

«TASDIQLAYMAN»
«Grant Stroy Ekspert» MCH direktori
A.A.Beknazarov
«27» may 2022y.

YIGMA EKSPERT XULOSA № 240/2022

Ishchi loyixa uchun:

«Qashqadaryo viloyat Koson tumani №94 sonli maktab binosini joriy ta'mirlash»

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| Buyurtmachi | - Koson tumani Xalq ta'lim bo'limi |
| Moliyalashtirish | - Mahalliy byudjet |
| Bosh loyihachi | - «JM Hamkor Loyihasi» MChJ |
| Qurilish turi | - Joriy ta'mir |

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. Koson tumani Xalq ta'lim bo'limi 27.05.2022yildagi 01-06/2-326-sonli xati.
- 1.2. Koson tumani №94 sonli maktab direktori R. Nizomova tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Joriy narxlarda hisoblangan smeta hujjatlari quyidagicha:
Koson tumani №94 sonli maktab direktori R. Nizomova tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.
- 2.2. Mahalliy resurslar bayonoti, resurslar bayonoti, joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash.

3. Asosiy loyixaviy echimlari.

- 3.1 «Qashqadaryo viloyat Koson tumani №94 sonli maktab binosini joriy ta'mirlash» dalolatnoma asosan quyidagi ish turlari taqdim etiladi:
 - O'quv bloki: bezatish ishlari, yoritish chiroqlarni demontaj va montaj ishlari.
 - Xojatxona: eshik bloklarni demontaj va montaj ishlari.
 - To'siq ishlari: bezatish ishlari.

Asosiy texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar.

- | | |
|---|--------------------------|
| Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz | |
| joriy narxlardagi smeta qiymati | - 90 844,971 ming so'm. |
| Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: | - 1606,39216 kishi/soat. |

4. Loyiha kelishuvi.

- 4.1. Nuksonlar dalolatnomasini buyurtmasi bilan kelishish.

5. Ekspertiza natijalari (Izohlar va takliflar)

Smeta qismida. Ekspertiza tomonidan tasdiqlangan nuqsonli hujjat bilan ish hajmlari tekshirildi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan, ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi.

Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqa bo'yicha o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan takdim kilingan amaldagi narxlarda ob'ekt qurilishining 90 844,971 ming so'mlik qiymati tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6. Xulosa.

6.1. «Qashqadaryo viloyat Koson tumani №94 sonli maktab binosini joriy ta'mirlash» ob'ektining smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 90 844,971 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 1606,39216 kishi/soat.

Qurilish muddati

- 1 oy.

Quvvat:

- Ob'ekt

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Ekspert mutaxassislar: Sh. Butayeva



A. Ilyasova

