

ООО «INOVATION LOYHA XXI-ASR»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНОЙ
ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "КАТАГОН"
МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА**

КНИГА

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Навои – 2022 г.

ООО «INOVATION LOYIHA XXI-ASR»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНОЙ
ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "КАТАГОН"
МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА**

КНИГА

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Директор :

Составил:



Дукимов Д

Разаков А

Навои – 2022 г.

Пояснительная записка

К сметной документации на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "КАТАГОН" МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов» и постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей Навоийской области.

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022 г. (1-квартал) письмо Заказчика №11-01/738 от 1.07.2022г. Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не могут служить основанием для заключения договора подряда.

Транспортные расходы приняты в размере 5%

Прочие затраты подрядчика 18%

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 590 690 466 сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Затраты заказчика применены в размере 3%, (17720714) сум.

Составил:



Разаков А

«УТВЕРЖДАЮ»



А. Абдиев
08.08.2023
М. Б. Шамшиев

Дефектный акт № 1

По объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "КАТАГОН" МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
	ОСНОВНОЙ КОРПУС		
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
1	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2	1,816
2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	7,78
3	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ: ПОТОЛКОВ	100M2	0,0896
4	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	1,816
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,816
6	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	7,78
7	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100M2	1,8042
8	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ	100M2	1,482
9	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ: ПО ШТУКАТУРКЕ	100M2	0,3222
10	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	5,401
11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	2,379
12	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M	1,277
	ПОЛЫ		
13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	1,207
14	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,483
15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	1,298
16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM	100M2	1,779
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100M2	1,207
18	СИНТЕПОН ПОД ЛИНОЛИУМ	M2	129,7
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100M2	0,483

20	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0896
ПРОЕМЫ			
21	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,15
22	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,19
23	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,0728
24	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	7,28
25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,413
26	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	41,3
27	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,2976
28	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	29,76
29	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100М	0,156
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
30	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2	3,1148
31	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	100М2	0,744
32	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ МРАМОРНЫМИ ПЛИТКАМИ	100М2	0,8208
33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ /КРЫЛЦО/	100М2	0,42
34	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	1,872
35	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2	1,872
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ			
36	УСТАНОВКА КОТЛОВ	ШТ	1
37	КОТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ТОПЛИВО 50-КВТ	ШТ	1
38	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3	БАК	1
39	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС	1
40	НАСОС ЦЕРКУЛЯЦИОННЫЙ	КОМПЛ	1
41	КЛАПАНЫ /ВЕНТИЛИ/ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18Р2 ДЛЯ ВОДЫ НА ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, Д=15 ММ	ШТ	1
42	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д-40 ММ	ШТ	2
43	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д-20 ММ	ШТ	1
44	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ППР Д-20 ММ	ШТ	2
45	АМЕРИКАНКА ВР Д-40 ММ	ШТ	1
46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100М	0,68
47	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-40 ММ	М	6
48	ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д-150 ММ	М	3
ОТОПЛЕНИЕ			
49	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,234
50	БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР Н-500	СЕКЦИЯ	1,36
51	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	0,39
52	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М	0,58
53	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100М	0,8

64	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТОД 7073В ЛАТУННЫЕ	ШТ	13
65	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д-40 ММ	ШТ	2
66	МУФТА ППР Д-25 ММ	ШТ	10
67	МУФТА Д-32ММ	ШТ	14
68	МУФТА Д-40ММ	ШТ	15
69	ОТВОД Д-25ММ(УГОЛЬНИК 90ГР.)	ШТ	26
69	ОТВОД Д-32ММ(УГОЛЬНИК 90ГР.)	ШТ	12
69	ОТВОД Д-40ММ(УГОЛЬНИК 90ГР.)	ШТ	8
69	ПЕРЕХОД ППР Д-40Х32 ММ	ШТ	2
69	АМЕРИКАНКА НР Д-25 ММ	ШТ	26
69	ТРОЙНИК Д-40Х25Х40ММ	ШТ	26
69	ТРОЙНИК Д-32Х25Х32ММ	ШТ	16
69	КЛИПСЫ Д-25ММ	ШТ	78
69	КЛИПСЫ Д-32ММ	ШТ	112
69	КЛИПСЫ Д-40ММ	ШТ	120
ОСВЕЩЕНИЕ			
69	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 # (ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ)	ШТ	2
70	ЩИТОК ОШВ-6	ШТ	2
71	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	14
72	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 40А	ШТ	2
73	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 25А	ШТ	8
74	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 16А	ШТ	4
75	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0.47
76	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ 2Х18 ВТ	ШТ	20
77	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 24 ВТ	ШТ	14
78	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 18 ВТ	ШТ	9
79	СВЕТИЛЬНИК БАКТЕРЕОЛОГИЧЕСКИЙ	ШТ	4
80	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.16
81	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	16
82	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.26
83	РОЗЕТКА С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	26
84	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	ШТ	32
85	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1.766
86	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2.5 ММ2	1000М	0.225
87	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000М	0.1516
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ			
88	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ШТ	0.07
89	СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ	100ШТ	0.07
90	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАГОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	0.5
91	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д-25 ММ	ШТ	2
92	МУФТА ППР Д-25 ММ	ШТ	10
93	ОТВОД Д-25ММ(УГОЛЬНИК 90ГР.)	ШТ	10
94	АМЕРИКАНКА НР Д-25 ММ	ШТ	8
95	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0.38

96	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100М	0,2
	КРОВЛЯ		
97	РАЗБОРКА ПОДШЛИВКИ ПОТОЛКОВ КОЗЫРКА	100М2	0,744
98	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	2,809
99	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	2,809
100	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100М2	2,809
101	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	3,11
102	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,87
103	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2	2,809
104	ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ	М2	294,94
105	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	1,168
106	КРАШЕННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	М2	116,8
107	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС	Т	0,553
108	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,553
109	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС КАРНИЗА И КОЗЫРКА	Т	0,621
110	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,621
111	ОБШИВКА КАРНИЗА И ПОТОЛОК КОЗЫРКА ТУНУКАФОНОМ	100М2	1,304
112	СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН	М2	130,4

1. Зарплата 1-квартал 2022 год
2. Прочие затраты подрядчика 18%
3. Транспортные расходы 5%
4. Цены на материалы 1-квартал 2022 год.

Подписи:

Хуссаров Х. И
Жеппебекова Ф
Гейшенов Т



41	030810		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4 ВХ80 ММ	ШТ	227,529
42	030823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	44,944
43	031017	C111-449	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0056
44	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,4656
45	031066	C1610-1115	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0002
46	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0438
48	031102		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	217,35
49	031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0004
50	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0178
51	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРИБИТ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	197,4232
52	031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0007
53	031541		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	37,44
54	031655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0269
55	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,4068
56	031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,5557
57	031829	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7,4501
58	032036	C111-9877	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДСНОВЫ	М2	123,114
59	032299	C111-1805	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	196,128
60	032501	C111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0331
61	032502	C111-783	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0096
62	032522	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,014
63	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0038
64	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0094
65	033096	C111-1251	СИНТЕПОН ПОД ЛИНОЛИУМ	М2	120,7
66	033205	C111-874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	48,0988
67	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,4298
68	034350		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,0192
69	034526	C111-1330	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,0328
70	035103	C111-1483	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ	Т	0,0005
71	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0005
72	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,001
73	035512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0057
74	035523	C1611-3077	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,6344
75	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	8,9968
76	036024	C112-24	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,1392
77	036028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	2,9445
78	036059	C112-59	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,7221
79	036060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,3732

01	058077	C112-77	ЛИСТМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,65 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,0311
02	058088	C112-88	ЛИСТМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,0042
03	057071	C113-11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-40 ММ	М	0
04	057072	C113-12	ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д-150 ММ	М	3
05	058074	C114-38074	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РН20 Д25 Д*3М, СТЕНКА 2,3/	М	46,45
06	058079	C114-38079	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РН20 Д25 Д*3М, СТЕНКА 4,2/	М	36,231
07	058080	C114-38080	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РН20 Д32 Д*1, СТЕНКА 5,4/	М	52,528
08	058080	C114-38080	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РН20 Д40 Д*1,1М, СТЕНКА 6,7/	М	56,22
09	040963	C126-1329	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	544,8
10	040964	C126-1330	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	217,92
11	040965	C126-1333	УДЛИНИТЕЛЬ	М	272,4
12	040966	C126-1331	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	130,752
13	040967	C126-1332	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	130,752
14	040968		ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,1507
15	040968		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	Т	0,0045
16	042908		ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	71,136
17	043103		СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	374,4
18	043349	C126-9197	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	7,28
19	044058	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	3,976
20	044543	C130-9450	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	7
106	045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	0,1828
107	045027		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0741
108	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,4227
109	045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,011
104	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	1,4875
105	045567		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	84,84
106	046051		ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	7,488
107	046163		СКОБЫ	10ШТ	105,448
108	046166		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	7,984
109	046167		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	19,96
110	049307	C126-1399	ПРОФИЛЬ 60x27x0,8	М	926,16
111	049499	C126-9144	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	29,76
112	050761	C121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1,174
113	051300	C123-200	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	41,3
114	051452	C123-352	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19x54 ММ	М	128,977
115	052010	C130-10	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 МЗ	ШТ	1
116	052039	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0038
117	052474	C130-474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ПАУЧНЫЕ	ШТ	13
118	053762	C130-1196	КЛАПАНЫ/ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1ВК1ВР2 ДЛЯ ВОДЫ НА ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА 1/6 КГС/СМ2, Д=16 ММ	ШТ	1
119	053779	C130-1161	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ППР Д-20 ММ	ШТ	2
120	053797	C130-1152	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д-20 ММ	ШТ	1
121	053798	C130-1153	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д-25 ММ	ШТ	2
122	053800	C130-1155	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д-40 ММ	ШТ	4
123	058180		ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,0242
124	060114		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	49,268

124	0907130		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	148,2
125	0903495		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,4519
127	0903028	С1630-115	КРОМШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	10,3428
128	0904024		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	18,4534
129	0904457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	85,4
131	0904026		ПЕРЕМЫШКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГ С-50	ШТ	16
131	0904851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	11,298
132	0907154		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,082
133	0907157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,4519
134	0905851		ШРУСЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0011
134	074736		УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	7
136	076883		ШРУСЛЫ САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,7112
137	0908028		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	9,6304
138	0905343		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	15,6
139	092809	С157-296	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000М	0,225
140	092811	С157-298	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 ММ2	1000М	0,1516
141	097117	С1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,3232
142	098502	С1512-37	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	ШТ	32
143	098508	С1512-43	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	26
144	098528	С1512-63	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	16
145	099740	С1545-41	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ 2X18 ВТ	ШТ	20
146	099741	С1545-42	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 24 ВТ	ШТ	14
147	099742	С1545-43	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 18 ВТ	ШТ	9
148	099743	С1545-44	СВЕТИЛЬНИК БАКТЕРЕОЛОГИЧЕСКИЙ	ШТ	4
			ИТОГО	СУМ	
			ВСЕГО	СУМ	

ОБОРУДОВАНИЕ

1	100-85	КОТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ТОПЛИВО 50-КВТ	ШТ	1
2	100-82	НАСОС ЦЕРКУЛЯЦИОННЫЙ	КОМПЛ	1
3	1502-1021	ЩИТОК ОШВ-8	ШТ	2
4	1502-1022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 40А	ШТ	2
5	1502-1023	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 25А	ШТ	8
6	1502-1024	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 16А	ШТ	4
		ИТОГО	СУМ	
		ВСЕГО	СУМ	

		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ	
--	--	--------------------	-----	--

		ВСЕГО	СУМ	
--	--	-------	-----	--

Составил:  Разаков А



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati Ijobiy

Direktor YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana 04-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49752

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Konimex tumani Shurkul MFY hududida joylashgan Katagon oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Konimex tuman Tibbiyot birlashmasi.

Bosh loyihachi - OOO "INOVATSION LOYIHA XXI ASR".

Litsenziya AL-000169-sonli 23.08.2019 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 48394

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6110-sonli 12.11.2022 yildagi farmoni.

1.2. Navoiy viloyati Hokimining 2022-yil 20-apreldagi 46-5-0-F/22-sonli farmoyishiga asosan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga qarashli muassasalarga ajratilgan mablag'lar hisobidan yangi tashkil etiladigan oilaviy shifokorlik punktlari va oilaviy poliklinikalarni ta'mirlash xarajatlari uchun xududlar va muassasalar kesimida manzilli ro'yxat.

1.3. Navoiy viloyati Konimex tumani Shurkul MFY hududida joylashgan Kattakon oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash uchun loyiha topshirig'i Konimex tuman Tibbiyot birlashmasi boshlig'i B.Imomqulov tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

1.4. Navoiy viloyati qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi 25.11.2021-yildagi 336-sonli xulosasi.

1.5. Navoiy viloyati Konimex tumani Shurkul MFY hududida joylashgan Kattakon oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Tibbiyot birlashmasi boshlig'i B.Imomqulov tomonidan tasdiqlangan.

1.6. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki ma'lumotlar 01.07.2022yildagi 11-01/738-sonli Tibbiyot birlashmasi boshlig'i B.Imomqulov tomonidan tasdiqlangan

1.7. JNK ga kirmagan materiallar va jihozlar narx navosi ro'yxati 01.07.2022yilda Tibbiyot birlashmasi boshlig'i B.Imomqulov tomonidan tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tqazish uchun 22.06.2022yildagi 11-01/698-sontli buyurtmachining xati.

2.2 Navoiy viloyati Konimex tumani Shurkul MFY hududida joylashgan Kattakon oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Tibbiyot birlashmasi boshligi B.Imomqulov tomonidan tasdiqlangan.

2.3 Navoiy viloyati Konimex tumani Shurkul MFY hududida joylashgan Kattakon oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 599 967,740 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1 *Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.*

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosan Navoiy viloyati Konimex tumani Shurkul MFY hududida joylashgan Kattakon oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash ishlari:

Asosiy bino:

Ichki pardozlash:

- Shift qismidagi plastic panellarni echib olish;
- Devordan suvoqlarni tushirish;
- Shiftni oxak bilan buyoqlash;
- Osmo shift gipsokartondan qoplash;
- Shiftni suvli emulsiya bilan buyoqlash;
- Devorlarni suvoqlash ishlari;
- Devorlarni keramik plitkalar bilan qoplash;
- Devorlarni oxak bilan buyoqlash;
- Devorlarni suvli emulsiya bilan buyoqlash;
- Devorlarni moyli buyoq bilan buyoqlash;
- Yog'och plintuslar o'rnatish;
- Pol qismidagi demontaj ishlari;
- Polni sementli rastvor bilan tekislash;
- Pollarni linoleum bilan qoplash, keramik plitkalar bilan qoplash;
- Eshik va romlarni buzib olish;
- Alymin profilli eshiklar o'rnatish;
- MDF materialli eshiklar o'rnatish;
- Alymin profilli romlar o'rnatish;
- Rom ostiga PVX podokonnik o'rnatish;
- Tashqi pardozlash ishlari: suvoqlarni buzib olish, karniz qoplarnasini buzib olish;

- Binoni sokol qismini marmar plitka bilan qoplash ishlari;
- Devorni suvoqlash ishlari, "Travertin" bezak ishlari.
- Teplo punkt remont ishlari: kotel o'rnatish, kengaytiruvchi bak o'rnatish, nasos o'rnatish, quvurlarni almashtirish, shamollatish yo'llarini o'rnatish.
- Isitish tizimi radiatorlarni almashtirish, quvurlarni almashtirish.
- Elektr yoritish tizimini remont ishlari.
- Suv va oqova suv tizimini remont ishlari.
- Tom qismini remont ishlari.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishish kerak:

- Konimex tuman SES bilan;
- Konimex tuman yong'in xavfsizlik xizmati bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

Navoiy viloyati Konimex tumani Shurkul MFY hududida joylashgan Kattakon oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari TNQURILISH 5.0 dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati Konimex tumani Shurkul MFY hududida joylashgan Kattakon oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (1-kvartal 2022yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Konimex tumani Shurkul MFY hududida joylashgan Kattakon oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.2. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron 234-sonli 4.07.2022-yildagi lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan qisman bartaraf etilgan.

6.3. Navoiy viloyati Konimex tumani Shurkul MFY hududida joylashgan Kattakon oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 599 967,740 ming so'mni tashkil etgan, ekspertiza natijalariga ko'ra 9 277,273 ming so'mga kamaydi.

6.4. Navoiy viloyati Konimex tumani Shurkul MFY hududida joylashgan Kattakon oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan 590 690,466 ming so'm qilib belgilandi, shundan:

QMI - 502 894 634 ming so'm;

Jihozlar - 10 849 250 ming so'm;

QQS - 77 046 583 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 17 720,714 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Konimex tumani Shurkul MFY hududida joylashgan Katagon oilaviy poliklinikasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyaet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085