

«ТАСДИКЛАЙМАН»
ФАРГОНА ТИФУК

директори

А.Зиқрияев



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Фаргона -2022

Танлов хужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Фаргона тумани Йўллардан фойдаланиш УК автомобил йули қурилиши олиб бораётган Қувасой шаҳар Валик МФЙ ички кўчаларини жорий тамирлаш ва асфалтлаштириш ишлари

1.2. Танлов қиймати 988 656 960 (Тўққиз юз саксон саккиз миллион олти юз эллик олти минг тўққиз юз олтмиш) сум. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ҳолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабр кунига қадар.

1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. “Фаргона туман йуллардан фойдаланиш” УК, (бундан кейин – “Буюртмачи” деб аталади) – танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Фаргона шаҳар, Урмончилар м.ф.й, Мустақиллик шох кучаси 350-Г уй

Эл.адрес: fartyfuk@uzex.uz.

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридagi айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

.

.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.4. Қуйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар руйхати илова қилинади);

4.5. Танлов иштирокчиси:

-фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5- календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

Фаргона ТИФУК бош мухандиси

Ж.Эминов

"01" 01 2022 й



по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ҚУВАСОЙ ШАХАР ВАЛИК МФЙ ИЧКИ КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	77 427 499
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	626 573 902
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	затраты на оборудование, меоель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	11 401 749
6	Затраты на перевозки грузов	17 630 363
5.1	Количество рабочих часов в месяц	168,60
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14 990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14 990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	85,66
5.5	Расчетные данные	13 384
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1 606,09
7	Итого прямых затрат	733 033 513
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	126 668 191
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	0
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	
9.2	АПЗ	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	
9.4	Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	0
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат Итого (.....)) (.....x0,1:100)	
10	Итого затрат сп.1 по п.8	859 701 704
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	859 701 704
14	НДС-15%	128 955 256
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	988 656 960
16	Прочие затраты заказчика	0
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	988 656 960

Фаргона ТИФУК ИЧБ бошлиги

Ш.Кенжаев

Фаргона ТИФУК Иш юритувчиси

А.Хожиматов



Объект номи: Фарғона вилояти Қувасой шаҳар Валик МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар Фарғона туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси ИЧБ бошлиғи Ш.Кенжаев, қурилиш бўлими иш юритувчиси А.Хожиматов ва комиссия аъзолари билан объект худудини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини баъжариш лозимлигини аниқладик.

№ т.р	Ишларнинг пикетаж			Узунлиги км	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	Боши	Охири	ПК+							
1	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1				2,8	Мавжуд асос катлам шағал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъминланмаган	мавжуд шағал қопламали асос юзасини янги материал кўшмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш	Ўлчов асосида	км	2,8	
2				2,8	Йўлнинг мавжуд қопламаси ҚШАдан иборат бўлиб, асфальтобетон қоришмаси билан қоплама қўриш зарур	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида қоплама ётқизиш	Ўлчов асосида	км	2,8	
Материалларни етказиб бериш манбалари ва ташиб келиш масофалари										
Асфальтобетон маҳсулоти Қувасой АБЦ										
								км	15	

Фарғона ТИФУК ИЧБ бошлиғи:

Ш.Кенжаев

Фарғона ТИФУК қурилиш бўлими иш юритувчиси:

А.Хожиматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevlch

Sana:05-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 39561

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Valik MFY hududidagi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash »

Buyurtmachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ.

Bosh loyihachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ.

Litsenziya 14.07.2020y/ № AL-001266.

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 39566

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Quvasoy shahar kengashining 13.04.2022 yil VI-47-42-11-167-K/22-sonli qarori

1.2. Quvasoy shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i J.Polvanov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Quvasoy shahar Valik MFY hududidagi ichki yo'llarini -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 2,8km bo'lib, shundan-2,3 km qismi shag'al qoplamadan asfaltobeton qoplamaga o'tkaziladi, 0,5 km asfaltobeton qoplamali yo'l ta'mirlanadi. Shu jumladan:

-Valik MFY Ilg'or ko'chasi yo'li- jami uzunligi 2,0 km bo'lib, shundan 2,0km shag'al qoplamali yo'l asfaltobeton qoplamali yo'l toifasiga o'tkaziladi.

-Valik MFY Nuroniy ko'chasi yo'li- jami uzunligi 0,3 km bo'lib, shundan 0,3 km mavjud asfaltobeton qoplamali yo'l ta'mirlanadi.

-Valik MFY Shabnam ko'chasi yo'li- jami uzunligi 0,2 km bo'lib, shundan 0,2 km mavjud asfaltobeton qoplamali yo'l ta'mirlanadi.

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 1 002 436,934 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Valik MFY hududidagi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



Узбекистон Республикаси
Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ШАХАР ВАЛИК
МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ



Локал ва ресурс
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха №

3

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.

Узбекистон Республикаси
Фаргона Йул Сервис Лойиха
масулияти чекланган жамияти

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ШАХАР ВАЛИК
МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Директор:

Лойиха бош муҳандиси:



К. Худойназаров

У. Худойназаров

Нусха № ____

Буюртма №__


Буюртмачи: «Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошкармаси»

Фаргона -2022й.

МУНДАРИЖА

№	Хужжатларнинг номи	Бети
1	2	3
1	Давлат Экспертиза хулосаси	
2	Халк депутатлари Куvasой шаҳар кенгашининг қарори 2022 йил 13-апрел № VI-47-42-11-167-К/22	
3	Буюртма хати № 98. 2022й 29 апрел «Куvasой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»	
4	Пояснителная записка к сметной документации в текущих ценах “Фаргона вилояти Куvasой шаҳар Валик МФЙ ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)” (4-та объект) -2,8км	
5	Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат “Фаргона вилояти Куvasой шаҳар Валик МФЙ ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)” (4-та объект) -2,8км	
6	“Фаргона вилояти Куvasой шаҳар Валик МФЙ ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)” (4-та объект) -2,8км	
7	Тушунтриш ёзуви “Фаргона вилояти Куvasой шаҳар Валик МФЙ ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)” (4-та объект)	
8	Фаргона вилояти Куvasой шаҳар Валик МФЙ Илгор кучаси йулини -2,0км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга ТЕХНИК ТОПШИРИК	
9	Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат Фаргона вилояти Куvasой шаҳар Валик МФЙ Илгор кучаси йулини -2,0км қисмини жорий таъмирлаш	
10	Локальная ресурсная смета Фаргона вилояти Куvasой шаҳар Валик МФЙ Илгор кучаси йулини -2,0км қисмини жорий таъмирлаш	
11	Определение стоимости перевозимых грузов Фаргона вилояти Куvasой шаҳар Валик МФЙ Илгор кучаси йулини -2,0км қисмини жорий таъмирлаш	
12	Локальная ресурсная ведомость форма №5 Фаргона вилояти Куvasой шаҳар	

	Шабнам кучаси йулини -0,2км кисмини жорий таъмирлаш	
28	Дефектний ведомость объемов работ Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ Шабнам кучаси йулини -0,2км кисмини жорий таъмирлаш	
29	Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ Шодиёна кучаси йулини -0,3км кисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга ТЕХНИК ТОПШИРИК	
30	Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ Шодиёна кучаси йулини -0,3км кисмини жорий таъмирлаш	
31	Локальная ресурсная смета Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ Шодиёна кучаси йулини -0,3км кисмини жорий таъмирлаш	
32	Определение стоимости перевозимых грузов Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ Шодиёна кучаси йулини -0,3км кисмини жорий таъмирлаш	
33	Локальная ресурсная ведомость форма №5 Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ Шодиёна кучаси йулини -0,3км кисмини жорий таъмирлаш	
34	Ведомость объемов работ Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ Шодиёна кучаси йулини -0,3км кисмини жорий таъмирлаш	
35	Дефектний ведомость объемов работ Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ Шодиёна кучаси йулини -0,3км кисмини жорий таъмирлаш	
36	Протокол цен на машин механизмов и материалов	

Тузди:  А.Шералиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 05-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 39561

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Valik MFY hududidagi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ.

Bosh loyihachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ.

Litsenziya 14.07.2020y/ № AL-001266.

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 39566

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Quvasoy shahar kengashining 13.04.2022 yil VI-47-42-11-167-K/22-sonli qarori

1.2. Quvasoy shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i J.Polvanov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Quvasoy shahar Valik MFY hududidagi ichki yo'llarini -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 2,8km bo'lib, shundan-2,3 km qismi shag'al qoplamadan asfaltobeton qoplamaga o'tkaziladi, 0,5 km asfaltobeton qoplamali yo'l ta'mirlanadi. Shu jumladan:

-Valik MFY Ilg'or ko'chasi yo'li- jami uzunligi 2,0 km bo'lib, shundan 2,0km shag'al qoplamali yo'l asfaltobeton qoplamali yo'l toifasiga o'tkaziladi.

-Valik MFY Nuroniy ko'chasi yo'li- jami uzunligi 0,3 km bo'lib, shundan 0,3 km mavjud asfaltobeton qoplamali yo'l ta'mirlanadi.

-Valik MFY Shabnam ko'chasi yo'li- jami uzunligi 0,2 km bo'lib, shundan 0,2 km mavjud asfaltobeton qoplamali yo'l ta'mirlanadi.

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan

- 1 002 436,934 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovala, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Valik MFY hududidagi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



XALQ DEPUTATLARI QUVASOY SHAHAR KENGASHINING QARORI

2022 - yil 13 - aprel

VI-47-42-11-167-K/22

Quvasoy shahar hokimligi

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olishi va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga muvofiq jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratishni taminlash maqsadida, O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 6,24-moddalariga asosan, Xalq deputatlari Quvasoy shahar Kengashi,

QAROR QILADI:

1. Quyidagilar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori asosida joriy yilning 1-fevralidan 2-apreligacha qadar o‘tkazilgan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikriga muvofiq tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo‘yicha shahar hokimligi moliya bo‘limi mudiri T.Mamasiddiqovning axboroti;

asosida, belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Halq deputatlari shahar Kengashi va shahar hokimligi huzuridagi Ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.


4. Shahar hokimligining axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi (Z.Abdullajonov) va shahar moliya bo'limi (T.Mamasiddiqov) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan, "g'olib" deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo'yicha ma'lumotlarni "Ochiq byudjet" portaliga joylashtirilishi va keng jamoatchilikka muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

5. Shahar budjetining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'lar ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

6. Jamoatchilik fikri asosida g'olib deb topilgan hudud deputatlariga O'zbekiston Respublikasining "Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashi deputatining maqomi to'g'risida"gi Qonuniga asosan, tashabbusda belgilangan tadbirlar uchun ajratilgan mablag'lar qonun talablariga muvofiq tasarruf etilishi ustidan deputatlik nazoratini o'rnatish tavsiya etilsin.

7. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish Jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish, baholash hamda ularni shahar byudjetining mablag'lari hisobidan moliyalashtirish mezonlariga mosligi monitoringini olib borish bo'yicha ishchi guruhi hamda Xalq deputatlari shahar Kengashining Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyalari zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi



Z.K.To'rakulov

5	1520400052	Qo'chqorchi Mfy Oq yo'l ko'chasini 0.7 km, Zamondosh ko'chasini 0.9 km, Oltin Vodiy 0.6 km, Ko'prig boshi ko'chasini 0.3 km qismini asvaltlastirish	6369	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Shahar Obodonlastirish boshqarmasi
6	1520400001	8-umumta'lim maktabini joriy tamirlash	6287	370 000	370 000	370 000	370 000	Shahar xalq ta'limi bo'limi
7	1520400014	Quvasoy shahar 18-umumiy o'rta ta'lim maktabi tom qismi va eshik-romlarni almashtirish	6052	600 000	600 000	600 000	600 000	Shahar xalq ta'limi bo'limi
8	1520400069	13-DMTTni tashqi fasad qismi, yozgi ayvonchalar va atrof devorlarini joriy ta'mirlash	3143	255 000	255 000	255 000	255 000	Shahar maktabgacha ta'lim bo'limi
9	1520400013	Quvasoy shahar 27-maktabni ta'mirlash va moddiy texnik bazasini yaxshilash	3120	350 000	350 000	350 000	350 000	Shahar xalq ta'limi bo'limi
10	1520400098	Pastki Valik mfy 14-umumta'lim maktabi hududida barcha sharoitlarga ega sport maydonchasi qurish	2359	800 000	800 000	800 000	800 000	Shahar xalq ta'limi bo'limi



Quvasoy shahar, Oxunboboev ko'chasi 2 uy
H/r: 23402000300100001010
ШХР: 400122860304087950100110001
Markaziy bank Toshkent sh.XKKM
MFO:00014 INN: 200123054
Tel:73-372-07-26

г.Кувасай ул. Охунбобоева д.2
р/с 23402000300100001010
ШХР: 400122860304087950100110001
Марказий банк Тошкент ш. ХККМ
код 00014 ИНН: 200123054
Тел: 73-372-07-26

29.04.2022 yil

98 – son

“Fargona Yul Servis Loyixa”

MCHJ direktori

К.Худоynazarov ga

Quvasoy shahar Obodonlashtirish boshkarmasi Sizdan quyidagi Quvasoy shahar Namuna MFY, Qo'chqorchi MFY xamda Valik MFY xududilaridagi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash obyektlari uchun loyixa smeta xujjatlarini kamchiliklar dalolatnomasiga asosan tayyorlab, ekspertizadan o'tkazdirib berishingizni so'raydi:

Loyixa smeta xujjatlarini tayyorlashda Farg'ona MYBXUK ning tasdiklangan narxlarni qo'llashingizni suraymiz.

Bajarilgan ishlar uchun to'lov kafolatlanadi.

Quvasoy shahar Obodonlashtirish
boshqarmasi boshlig'i:

J.Polvanov

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**"Фаргона вилояти Кувасой шахар Валик МФЙ худудидаги ички йулларни
жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)" (4-та объект)**

2,8км

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр$, где:

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = Траб \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : Ф,$$

Цер - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов и ресурсов приняты согласно данным выданный заказчиком и по каталогу текущих цен материально технические ресурсы.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно письмо Куvasой шахар ободонлаштириш бошкармаси №98 от 29апреля 2022года.

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты ведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика.

Показатели по сводному сметному расчету:.

Общая затраты труда рабочих-строителей		чел.ч.
Общая стоимость	1 002 436,934	тыс. сум

Составил:



А. Худайназаров

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту "Фаргона вилояти Куvasой шахар Валик МФЙ худудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)" (4-та объект)

2,8км

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	77427499
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	626573902
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	11401749
6	Затраты на перевозку грузов	17630363
5.1	Количество рабочих часов в месяц -168,6 час (по данным Минтруда)	168,6
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола согласования цен ФМЙБХ ДУК	14990,21
5.3	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	85,664
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	733033513
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно письмо Куvasой шахар ободонлаштириш бошкармаси №98 от 29апреля 2022года.	126668191
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	13779977
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	12791320
9.2	АПЗ	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	988657
9.4	Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	0
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100) Итого (.....)	
10	Итого затрат сп.1 по п.9	873481681
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхование строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб. От 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. И мерах по	
13	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	859701704
14	НДС-15%	128955256
15	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	988656960
16	Прочие затраты заказчика	13779977
17	Всего стоимость объекта в текущих ценах с НДС и с затратами заказчика	1002436934

Заказчик: _____


Подрядчик: _____

ГИП: _____

У. Худойназаров

Составил: _____

А. Худойназаров



"Фаргона вилояти Кувасой шахар Валик МФЙ худудидаги ички йуларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)" (4-та объект)

Объ: 2,8км

№ п/п	Наименование объектов	Протяженность, км	Прямые затраты в суммах	в том числе:						Итого стоимость строительства с НДС							
				Эксплуатация машин и механизмов	Основная заработная плата с соц страх-12%	Строительные материалы	Затраты на перевозки грузов	Оборудование	Прочие затраты подрядчика 17,28%		Итого стоимость строительства на без НДС	НДС-19%	Итого стоимость строительства с НДС	Прочие затраты заказчика	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	Илгор кучаси	2	499076295	48650186	8411307	430001697	12013105	0	86240384	585316679	87797502	673114181	10 205 114	0	9532000	673114	683 319 294
2	Нуроний кучаси	0,3	90366181	13567128	947801	73714577	2136675	0	15615276	105981457	15897219	121878676	1 396 349	0	1274470	121879	123 275 023
3	Шабнам кучаси	0,2	58240318	7040950	631867	49143051	1424450	0	10063927	68304245	10245637	78549882	888 550	0	810000	78350	79 438 432
4	Подмена кучаси	0,3	85350719	8169235	1410774	73714577	2056133	0	14748604	100099323	15014898	115114222	1 289 964	0	1174850	115114	116 404 185
	Итого	2,80	733033513	77427499	11401749	626573902	17630363	0	126668191	859701704	128955256	988656960	13779977	0	12791320	988657	1002436934

«Фарғона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ ҳудудидаги ички йулларини жорий таъмирлаш»

лойиҳа-смета ҳужжатлари

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

«Фарғона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ ҳудудидаги ички

йулларини жорий таъмирлаш» лойиҳа- смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрел кунги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлари тугрисидаги” ПК-5072 сонли қарорига асосан “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” ҳисобидан таъмирланадиган, Халқ депутатлари Кувасой шаҳар кенгашининг 2022 йил 123 апрелдаги VI-47-42-11-167-К/22 қарорини амалга оширишни таъминлаш мақсадида, Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармасининг 29 апрел 2022 йилдаги № 98-сонли хати ва техник топширигига асосан “Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” бўйича лойиҳаланди.

Кувасой шаҳар Валик МФЙ ҳудудидаги ички йулларини автомобил йули буйича лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланган бўлиб, 1 та китобда жамланди.

Мазкур кўчаларни лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи- Фарғона шаҳар ободонлаштириш бошқармасининг 29 апрел 2022 йилдаги № 98-сонли буюртма хати ва унга илова қилиниб, тасдиқланган Кувасой шаҳар ички ҳужалик автомобил йулларини хатловдан утказиш буйича тузилган далолатнома, ҳамда кўчаларни жойида буюртмачи, шаҳар ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган **нуқсонлар қайдномаси** асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

Кувасой шаҳар Валик МФЙ ҳудудидаги ички йулларини -жорий таъмирланадиган ички йул узунлиги 2,8км булиб, шундан-2,3 км қисми шағал копламадан асфальтобетон копламага утказилади, 0,5 км асфальтобетон копламали йул таъмирланади

Шу жумладан:

“ТАСДИҚЛАЙМАН

Кувасой шаҳар ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Ж.Подванов

2022й.

Кувасой шаҳар Валик МФЙ Илгор кучаси йўлини 2,0 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи
лойиҳасини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1	Буюртмачи	Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қўшимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори, халқ депутатлари Кувасой шаҳар кенгашининг қарори 2022й 13 апрел. VI-47-42-11-167-Қ/22 Кувасой шаҳар ҳокимлиғи
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамағатмаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиғи 2.0 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи куни
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти, Кувасой шаҳар Валик МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Қамчиликлар даволатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектнинг ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ВАЛИК МФЙ ИЛГОР КУЧАСИ ЙУЛИНИ 2,9 КМ
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	48650186
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	430001697
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	8411307
6	Затраты на перевозки грузов	12013105
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	561,1
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	499076295
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	86240384
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	10205114
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	9532000
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	673114
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) Итого (.....)	
10	Итого затрат сп.1 по п.8	585316679
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	585316679
14	НДС-15%	87797502
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	673114181
16	Прочие затраты заказчика	10205114
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	683319295

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ГИП: _____

Составил: _____



У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ВАЛИК МФЙ ИЛГОР КУЧАСИ ЙУЛИНИ 2,0 КМ
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

нчки

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	561,120000	14990,21	8411306,64
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	294,490000		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	561,12		8411307

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	12,600000	0,00	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	35,010000	218230,90	7640263,81
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,015000	264651,60	268621,37
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	79,110000	152209,00	12041253,99
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	57,780000	181873,00	10508621,94
6	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	14,310000	25000,00	357750,00
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	31,040000	131172,90	4071606,82
8	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	14,310000	119283,00	1706939,73
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,010000	0,00	0,00
10	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	12,600000	403445,00	5083407,00
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	21,560000	152209,00	3281626,04
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	9,590000	141550,00	1357464,50
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	10,850000	214989,00	2332630,65
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			48650186

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	845,740000	484337,00	409623174,38
2	ВОДА	МЗ	135,000000	0,00	0,00
3	ВОДА	МЗ	6,300000	0,00	0,00
4	БИТУМ	Т	3,605000	5652849,60	20378522,81
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			430001697

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ


Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛЮЯТИ КУВАСОЙ ВАЛИК МФЙ ИЛГОР КУЧАСИ ЙУЛИНИ 2.0 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояние		тон / км	Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Автотранспортная км	км			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	т	845,74	1	845,74	15	12686,10	886,75	11249399	
2	БИТУМ	т	3,605	1	3,61	15	54,08	886,75	47951	
3	ВОДА	м3	141,3	1	141,30	5	706,50	1013,1	715755	
Итого:									12 013 105	

ГИП

Составил



У. Худайназаров

А. Худайназаров

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ВАЛИК МФЙ ИЛГОР КУЧАСИ ЙУЛИНИ 2,0 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

Форма № 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____ ИЧКИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				ла. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА


1	E68-009-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	9,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,51	436,39
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	221,76
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,89	35,01
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,79	79,11
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,42	57,78
1.6	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	1,59	14,31
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,06	27,54
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,59	14,31
1.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,89	8,01
1.10	9210	ВОДА	M3	15	135
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2	T	3,5000	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	2,03
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,015
2.3	30135	БИТУМ	T	1,03	3,605
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 M2	7,0000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	116,41
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	65,66
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	10,08
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	3,5
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	10,08
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	21,56
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	9,59
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	10,85
3.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	T	96,6	676,2
3.10	9219	ВОДА	M3	0,9	6,3
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 M2	7,0000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	8,12
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	5,04
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,52
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	2,52
4.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	T	24,22	169,54

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		561,12
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		294,49
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		12,6
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		35,01
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,015
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		79,11
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		57,78
8	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч		14,31
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		31,04
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		14,31
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		8,01
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		12,6
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		21,56
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		9,59
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		10,85
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					

Г	2	3	4	5	6
16	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		845,74
17	9210	ВОДА	МЗ		135
18	9219	ВОДА	МЗ		6,3
19	30135	БИТУМ	Т		3,605

СОСТАВИЛ



А. ХУДАЙНАЗАРОВ

Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ
Илгор кучаси йулини -2,0 км қисмини жорий
тамирлаш ишчи лойиҳаси
Док № _____

КАЙДНОМАСИ

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми	
1	2	3	4	
Бирламчи маълумотлар				
1	Автойул тоифаси	Кат	V	
2	Автойул узунлиги	Км	2,0	
3	Катнов қисми кенглиги	М	3,5	
4	Харакат тасмалари сони	дона	1	
5	Харакат тасмалари эни	М	3,5	
6	Ер кутармаси эни	М	4,5	
7	Асфальтобетон қоплама катнов қисми қундаланг қисими	М	1,5%	
Буюртмачи – «Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»				
Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов				
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари				
Йул қопламаси				
1	Йул профилини янги материал қушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш	м2	9000	
2	Суюқ битум сепиш	тн	3,5	
3	Фогель ёрдамида майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш	м2	7000	
Қурилиш материалларини уртача ташиш масофаси				
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Кувасой»	км	15
2	КША	Карьер « »	км	

Тузди:

се. Ҳазрат

А.Шералиев

Т.А.С.Э.Н.К.Э.А.Й.М.А.Н.

Қувасой шахар Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Ж.Полванов

2022 йил

Объект номи: Фарғона ви. л.и.ги Қувасой шахар Валик МФЙ Илг'ор кўчасини 2,0 км кесмини жорий таъмирлаш

ИУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида номда кўйувчилар: Қувасой шахар ободонлаштириш бошқармаси вакили Э.Тухтамунов, Валик МФЙ раиси О.Каримов, Халқ депутатлари Қувасой шахар Кенгаши аъзоси М.Жураев ва таъаббускор К.Мамаджолжаевлар Валик МФЙ Илг'ор кўчасини жорий таъмирлаш йўллари визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва аажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг мавъели		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш аажмларининг аниқлаб формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш
	км	тача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	2	2000	Мавжуд асос қатлам пағал қонлама и бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профилни таъмирлаш керакли.	Мавжуд пағал қонламали асос юзасини янги материал қўймасдан автогрейдер ёрдамида текшириш.	$S=2000*4,0$	м2	8000	
2	0	2	2000	Йўлнинг асос қисми ҚНШ дан иборат бўлиб, асфальтобетон қонламали етказилиш зарур.	Майда денгиз ичи нестик асфальтобетон қоринмасидан уқладичик ёрдамида 5см қалиنликда қонлама қўриш	$S=2000*3,5$	м2	7000	
					Аишларни ўртача ташиш масофаси		км	1,5	

Қувасой шахар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Қувасой шахар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Валик МФЙ раиси:

Халқ депутатлари Қувасой шахар Кенгаши аъзоси:

Таъаббускор:

Э.Тухтамунов

Н.Қудашева

О.Каримов

М.Жураев

К.Мамаджолжаев

“ТАСДИҚЛАЙМАН

Кувасой шаҳар ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Ж.Полванов

2022й.

Кувасой шаҳар Валик МФЙ Нуруний кучаси йўлини 0,3 км киемини жорий таъмирлаш ишчи
лойиҳасини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1	Буюртмачи	Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлар тўғрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори, халқ депутатлари Кувасой шаҳар кенгашининг қарори 2022й 13 апрел, V1-47-42-Г1-167-К/22 Кувасой шаҳар ҳокимлиги
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамоаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиги 0.3 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи куни
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти, Кувасой шаҳар Валик МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Камчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектнинг ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг таъсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ВАЛИК МФЙ НУРОНИЙ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,3 КМ
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	13567128
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	73714577
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	947801
6	Затраты на перевозки грузов	2136675
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	63,2
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	90366180 ✓
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	15615276 ✓
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	1396349
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1274470
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	121879
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....) Итого	
10	Итого затрат сп.1 по п.8	105981456 ✓
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Ўзб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	105981456 ✓
14	НДС-15%	15897218 ✓
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	121878674 ✓
16	Прочие затраты заказчика	1396349
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	123275023

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ГИП: _____

Составил: _____



У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ВАЛИК МФЙ НУРОНИЙ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,3 КМ
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ички

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,228000	14990,21	947801,00
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	91,874400		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	63,228		947801

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,160000	0,00	0,00
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,174000	264651,60	46049,38
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	21,840000	47361,10	1034366,42
4	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,440000	131172,90	2943519,88
5	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,160000	403445,00	871441,20
6	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	21,840000	174598,00	3813220,32
7	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	21,840000	152209,00	3324244,56
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,696000	141550,00	523168,80
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,644000	214989,00	353441,92
10	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (10КМ)	МАШ.-Ч	13,886400	47361,10	657675,18
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			13567128

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	144,984000	484337,00	70221115,61
2	ВОДА	МЗ	39,480000	0,00	0,00
3	БИТУМ	Т	0,618000	5652849,60	3493461,05
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			73714577


СОСТАВИЛ


А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРТОНА ВІЛЮЯТІ КУВАСОЙ ВАЛІК МІФІЙ НІРУОННІЙ КУЧАСІ ПУЛІННІ 0,3 КМ КІСМІННІ ЖОРІЙ ТАЪМІРІЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояние		тон / км	Стоимость за один т/км, СУМ	Всего, СУМ
						Автотранспортная км	км			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-	т	144,984	1	144,98	15	2174,76	886,75	1928468	
2	БИТУМ	т	0,618	1	0,62	15	9,27	886,75	8220	
3	ВОДА	м3	39,48	1	39,48	5	197,40	1013,1	199986	
Итого:									2 136 675	



У. Худойназаров

ГИП

А. Худайназаров

Составил

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ВАЛИК МФЙ НУРОНИЙ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,3 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на

ИЧКИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2		12,0000
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,49	41,88
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,46	65,52
1.3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	21,84
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	21,84
1.5	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82	21,84
1.6	9219	ВОДА	М3	3,2	38,4
2	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЕМ В КАРЬЕР, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		132,0000
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1052	13,8864
3	3456-10	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (10КМ)	МАШ.-Ч		13,8864
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2	Т	0,6000	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,348
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,174
4.3	30135	БНТУМ	Т	1,03	0,618
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 М2		1,2000
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	19,956
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	11,256
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,728
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,6
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,728
5.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	3,696
5.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,644
5.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,86
5.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	96,6	115,92
5.10	9219	ВОДА	М3	0,9	1,08
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2		1,2000
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,392
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,864
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,432
6.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,432
6.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	29,064
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		63,228
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		91,8744
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		2,16
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,174
5	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч		21,84
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		22,44
7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		2,16
8	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч		21,84
9	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		3,696
10	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		1,644
11	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		1,86
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
12	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		144,984
13	9219	ВОДА	М3		39,48
14	30135	БНТУМ	Т		0,618
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ					
15	3456-10	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (10КМ)	МАШ.-Ч		13,8864

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ
 Нуруний кучаси йулини -0,3 км қисмини жорий
 тамирлаш ишчи лойиҳаси
 Док № _____

КАЙДНОМАСИ

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми	
1	2	3	4	
Бирламчи маълумотлар				
1	Автойул тоифаси	Кат	V	
2	Автойул узунлиги	Км	0,3	
3	Катнов қисми кенглиги	М	4,0	
4	Харакат тасмалари сони	дона	1	
5	Харакат тасмалари эни	М	3,5	
6	Ер қутармаси эни	М	5,0	
7	Асфальтобетон қоплама катнов қисми қундаланг қисими	М	1,5%	
Буюртмачи – «Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»				
Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов				
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари				
Йул қопламаси				
1	Мавжуд а/б қопламани фреза ёрдамида қирқиб олиш	м2	1200	
2	Қурилиш ахлатини ташиб чиқариш 10км	тн	132	
3	Суёқ битум сепиш	тн	0,6	
4	Фогель ёрдамида майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш	м2	1200	
Қурилиш материалларини урғача ташиш масофаси				
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Кувасой»	км	15
2	КША	Карьер « »	км	

Тузди:

М. Шаймуродов

А.Шералиев



Объект номи: Фарғона вилояти Қувасой шаҳар Валик МФЙ Нуруний кўчасини 0,3 км қисмини жорий таъмирлаш
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида номзо кўрувчилар: Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Э.Тухтаунов, И.Юлдашева, Валик МФЙ ранси О.Каримов, Халқ депутатлари Қувасой шаҳар Кенгаши депутати М.Жураев ва ташаббускор К.Мамадходжаевлар Валик МФЙ Нуруний кўчасини жорий таъмирлаш йўллари янгилик текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №.	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл ээлементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларининг ҳисоблан формуласи	Ўлчов бирлиги	Минсори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0,3	300	Мавжуд асфальтобетон қоплама умумий ҳолати кониарсиэ катнов қисми тўрсишон ҳолатга келган катта қисмларда уйилган жойлар мавжуд.	Мавжуд асфальтобетон қопламини Фреза ёрдамида кесиб Майда донали зич несик асфальтобетон қорншмасидан уқладчик ёрдамида 5 см қалинликда қоплама қуриш.	S=300*4	м2	1200	
					Алиёларни ўртача талиши масофаси				
					Асфальт (Фарғона ТИФУК)		км	40	

Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили: Э.Тухтаунов
 Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили: И.Юлдашева
 Валик МФЙ ранси: О.Каримов
 Халқ депутатлари Қувасой шаҳар Кенгаши депутати: М.Жураев
 Ташаббускор: К.Мамадходжаев



“ТАСДИҚЛАЙМАН

Кувасой шаҳар ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

 Ж. Полванов

2022 й.

Кувасой шаҳар Валик МФЙ Шабнам кучаси йулини 0,2 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1	Буюртмачи	Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори, халқ депутатлари Кувасой шаҳар кенгашининг қарори 2022й 13 апрел. VI-47-42-11-167-К/22 Кувасой шаҳар ҳокимлиғи
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиғи 0.2 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи куни
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти, Кувасой шаҳар Валик МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Қамчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тавенфи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ВАЛИК МФЙ ШАБНАМ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,2 КМ
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	7040950
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	49143051
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	631867
6	Затраты на перевозки грузов	1424450
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	42,2
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	58240318 ✓
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	10063927
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	888550
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	810000
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	78550
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....)	Итого
10	Итого затрат сп.1 по п.8	68304245 ✓
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	68304245 ✓
14	НДС-15%	10245637 ✓
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	78549881 ✓
16	Прочие затраты заказчика	888550
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	79438431

Заказчик: _____


Подрядчик: _____

ГИП: _____

У. Худойназаров

Составил: _____

А. Худойназаров



ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ВАЛИК МФЙ ШАБНАМ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,2 КМ
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

нчки

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,152000	✓	14990,21	✓	631867,33	✓
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	61,249600	✓				
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	42,152				631867	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,440000	✓	0,00		0,00	✓
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,116000	✓	264651,60	✓	30699,59	✓
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	14,560000	✓	47361,10		689577,62	✓
4	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	14,960000	✓	131172,90	✓	1962346,58	✓
5	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,440000	✓	403445,00	✓	580960,80	✓
6	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	14,560000	✓	174598,00		2542146,88	✓
7	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	2,464000	✓	152209,00	✓	375042,98	✓
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,096000	✓	141550,00	✓	155138,80	✓
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,240000	✓	214989,00	✓	266586,36	✓
10	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (10КМ)	МАШ.-Ч	9,257600	✓	47361,10	✓	438450,12	✓
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ					7040950	✓

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	96,656000	✓	484337,00	✓	46814077,07	✓
2	ВОДА	М3	26,320000	✓	0,00	✓	0,00	✓
3	БИТУМ	Т	0,412000	✓	5652849,60	✓	2328974,04	✓
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ					49143051	✓

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУБАСОЙ ВАЛИК МОЙ ШАБНАМ КУЧАСИ ЙУЛЛИНИ 0,2 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояние		тон / км	Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Автотранспортная км	км			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	т	96,666	1	96,66	15	1449,84	886,75	1285646	
2	БИТУМ	т	0,412	1	0,41	15	6,18	886,75	5480	
3	ВОДА	м3	26,32	1	26,32	5	131,60	1013,1	133324	
Итого:									1 424 450	

ГИИ

У. Худойназаров

Составил

А. Худайназаров

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ИЧКИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	8,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,49	27,92
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,46	43,68
1.3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	14,56
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	14,56
1.5	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82	14,56
1.6	9219	ВОДА	М3	3,2	25,6
2	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЕМ В КАРЬЕР, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	88,0000	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1052	9,2576
3	3456-10	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (10КМ)	МАШ.-Ч	9,2576	
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2	Т	0,4000	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,232
4.2	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,116
4.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,412
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 М2	0,8000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	13,304
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	7,504
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,152
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,4
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,152
5.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,464
5.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,096
5.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,24
5.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	96,6	77,28
5.10	9219	ВОДА	М3	0,9	0,72
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	0,8000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,928
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,576
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,288
6.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,288
6.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	19,376

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		42,152
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		61,2496
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		1,44
4	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,116
5	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч		14,56
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		14,96
7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		1,44
8	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч		14,56
9	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		2,464
10	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		1,096
11	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		1,24
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
12	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		96,656
13	9219	ВОДА	М3		26,32
14	30135	БИТУМ	Т		0,412
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ					
15	3456-10	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (10КМ)	МАШ.-Ч		9,2576

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ
 Шабнам кучаси йулини -0,2 км қисмини жорий
 тамирлаш ишчи лойиҳаси
 Док № _____

КАЙДНОМАСИ

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми
1	2	3	4
Бирламчи маълумотлар			
1	Автойул тоифаси	Кат	V
2	Автойул узунлиги	Км	0,2
3	Катнов қисми кенглиги	М	4,0
4	Харакат тасмалари сони	дона	1
5	Харакат тасмалари эни	М	3,5
6	Ер кутармаси эни	М	5,0
7	Асфальтобетон коплама катнов қисми кундаланг қисими	М	1,5%
Буюртмачи – «Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»			
Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов			
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари			
Йул копламаси			
1	Мавжуд а/б копламани фреза ёрдамида қирқиб олиш	м2	800
2	Қурилиш ахлатини ташиб чиқариш 10км	тн	88
3	Суюк битум сепиш	тн	0,4
4	Фогель ёрдамида майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда коплама қуриш	м2	800
Қурилиш материалларини уртача ташиш масофаси			
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Кувасой»	км
2	КША	Карьер « »	км

Тузди:

М. Фазил

А.Шералиев

Қувасой шаҳар Ободонлантирини
бошқармаси бошлиғи

Ж.Нолванов

2022 йил

Объект номи: Фарғона вилояти Қувасой шаҳар Валик МФЙ Шабама кўчасини 0,2 км қисмини жорий таъмирлаш

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қўйда имзо кўйувчилар: Қувасой шаҳар ободонлантирини бошқармаси вақили Э.Тухтакунов, И.Ю.Иванова, Валик МФЙ ранси О.Каримов, Халқ депутатлари Қувасой шаҳар Кенгаши депутати М.Жураев ва танабускор К.Мамадходжаевлар Валик МФЙ Шабама кўчасини жорий таъмирлаш бўлимининг таъмир ва инструментлар бўғамига ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

Т/р №	Ишларнинг мазмунини		Узунлиги, м	Йўл эасментларнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларининг ҳисоблан формуласи	Ўлчов бирлиги	Мислори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0,2	200	Мавжуд асфальтобетон қоплама умумий ҳолати қонқарсиз қатнов қисми турсимон ҳолатга келган қатта қисмларида уйилган жойлар мавжуд.	Мавжуд асфальтобетон қопламини Фреза ёрдамида кесиб Майда донали эч носик асфальтобетон қоршамасидан, уқладик ёрдамида 5 см қалинликда қоплама қуриш.	S=200*4	м2	800	
					Аниқларни ўртача таъини масофаси		км	40	
					Асфальт (Фарғона ТИФУК)				

Қувасой шаҳар ободонлантирини бошқармаси вақили:

Қувасой шаҳар ободонлантирини бошқармаси вақили:

Валик МФЙ ранси:

Халқ депутатлари Қувасой шаҳар Кенгаши депутати

Танабускор

Э.Тухтакунов

И.Ю.Иванова

О.Каримов

М.Жураев

К.Мамадходжаев

“ТАСДИҚЛАЙМАН

Куvasой шаҳар ободонлаштириш

бошкармаси бошлиғи

 Ж. Полванов

2022й.

Куvasой шаҳар Валик МФЙ Шодиёна кучаси йулини 0,3 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи
лойиҳасини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1	Буюртмачи	Куvasой шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокчини таъминлаш буйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори, халқ депутатлари Куvasой шаҳар кенгашининг қарори 2022й 13 апрел. VI-47-42-11-167-Қ/22 Куvasой шаҳар ҳокимлиғи
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Уzunлиғи 0,3 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи куни
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фарғона вилояти, Куvasой шаҳар Валик МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Камчиликлар далолатномаи асосида ишчи лойиҳа
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тавсифи	Текшелик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ВАЛИК МФЙ ШОДИЕНА КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,3 КМ
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	8169235
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	73714577
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	1410774
6	Затраты на перевозки грузов	2056133
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	94,1
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	85350718
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	14748604
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	1289964
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1174850
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	115114
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....)	Итого
10	Итого затрат сп.1 по п.8	100099323 ✓
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	100099323 ✓
14	НДС-15%	15014898 ✓
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	115114221 ✓
16	Прочие затраты заказчика	1289964
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	116404185

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ГИП: _____

Составил: _____



У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ВАЛИК МФЙ ШОДИЕНА КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,3 КМ
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ички

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	94,113000	✓	14990,21	✓	1410773,63
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	49,428000	✓		✓	
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	94,113				1410774


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,160000	✓	0,00	✓	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,835000	✓	218230,90	✓	1273377,30
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,174000	✓	264651,60	✓	46049,38
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	13,185000	✓	152209,00	✓	2006875,67
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	9,630000	✓	181873,00	✓	1751436,99
6	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	2,385000	✓	25000,00	✓	59625,00
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5,190000	✓	131172,90	✓	680787,35
8	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,385000	✓	119283,00	✓	284489,96
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,335000	✓	0,00	✓	0,00
10	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6.5 М	МАШ.-Ч	2,160000	✓	403445,00	✓	871441,20
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,696000	✓	152209,00	✓	562564,46
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,644000	✓	141550,00	✓	232708,20
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,860000	✓	214989,00	✓	399879,54
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ					8169235

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	144,984000	✓	484337,00	✓	70221115,61
2	ВОДА	М3	22,500000	✓	0,00	✓	0,00
3	ВОДА	М3	1,080000	✓	0,00	✓	0,00
4	БИТУМ	Т	0,618000	✓	5652849,60	✓	3493461,05
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ					73714577

СОСТАВИЛ



А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ВАЛЛИК МФЙ ШОДЕНА КУЧАСИ ЙУЛЛИНИ 0,3 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояние		Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Авто	транспортная км		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	т	144,984	1	144,98	15	2174,76	886,75	1928468
2	БИТУМ	т	0,618	1	0,62	15	9,27	886,75	8220
3	ВОДА	м3	23,58	1	23,58	5	117,90	1013,1	119444
Итого:									2 056 133

ГИП

Составил:

У. Худойназаров

А. Худайназаров

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ВАЛИК МФЙ ШОДИЕНА КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,3 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ИЧКИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

1	E68-009-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2		1,5000
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	48,51	72,765
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	24,64	36,96
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,89	5,835
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	8,79	13,185
1.6	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	6,42	9,63
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,59	2,385
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,06	4,59
1.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,59	2,385
1.10	9210	ВОДА	М3	0,89	1,335
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2	Т		0,6000
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,348
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,174
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,618
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 M2		1,2000
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	19,956
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ.-Ч	9,38	11,256
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,44	1,728
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,5	0,6
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,728
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,08	3,696
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,644
3.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	МАШ.-Ч	1,55	1,86
3.10	9219	ВОДА	Т	96,6	115,92
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	М3	0,9	1,08
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000 M2		1,2000
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,392
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,864
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,432
4.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	МАШ.-Ч	0,36	0,432
			Т	24,22	29,064

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		94,113
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ.-Ч		49,428
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2,16
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		5,835
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		0,174
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		13,185
8	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч		9,63
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		2,385
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		5,19
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,385
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		1,335
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		2,16
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		3,696
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		1,644
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					

1	2	3	4	5	6
16	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		144,984
17	9210	ВОДА	МЗ		22,5
18	9219	ВОДА	МЗ		1,08
19	30135	БИТУМ	Т		0,618

СОСТАВИЛ


А. ХУДАЙНАЗАРОВ

Фаргона вилояти Кувасой шаҳар Валик МФЙ
 Шодиёна кучаси йулини -0,3 км қисмини жорий
 тамирлаш ишчи лойиҳаси
 Док № _____

КАЙДНОМАСИ

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми
1	2	3	4
Бирламчи маълумотлар			
1	Автойул тоифаси	Кат	V
2	Автойул узунлиги	Км	0,3
3	Катнов қисми кенглиги	М	4,0
4	Харакат тасмалари сони	дона	1
5	Харакат тасмалари эни	М	3,5
6	Ер кутармаси эни	М	5,0
7	Асфальтобетон коплама катнов қисми кундаланг қесими	М	1,5%
Буюртмачи – «Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»			
Бош пудратчи – Конкурсе асосида танлов			
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблаглари			
Йул копламаси			
1	Йул профилини янги материал кушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш	м2	1500
2	Суюк битум сепиш	тн	0,6
3	Фогель ёрдамида майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда коплама қуриш	м2	1200
Қурилиш материалларини уртача ташиш масофаси			
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Кувасой»	км
2	КША	Карьер « »	км

Тузди:

М. Раҳимов

А.Шералиев

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Қувасой шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиги

Ж.Полванов

2022 йил

Объект номи: Фарғона вилояти Қувасой шаҳар Балик МФЙ Шодибёна кўчасини 0,3 км қисmini жорий таъмирлаш

ЎЛЧОВЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида илго кўйувчилар: Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Э.Тухтамунов, И.Юлданиева, Балик МФЙ раиси О.Каримов, Халқ депутатлари Қувасой шаҳар Кенгаши депутати М.Жураев ва таъаббускор К.Мамаходжаевлар Балик МФЙ Шодибёна кўчасини жорий таъмирлаш йўзларини янгилик текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчов чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл эвасментларнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларининг аниқлаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Иш
	км	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0,3	300	Мавжуд асос қатлам шғал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъминланмаган.	Мавжуд шғал қопламали асос юзасини янги материал қушиладан автогрейдер ёрдамида текшириш.	$S=300*5,0$	м2	1500	
2	0	0,3	300	Йўлнинг асос қисми ҚША дан иборат бўлиб, асфальтобетон қопламаси ёткизиш зарур.	Майда донали зич исик асфальтобетон қоринмасдан укладчик ёрдамида 5см қалинликда қоплама қуриш	$S=300*4,0$	м2	1200	
					Аниқларини ўртача таъини масофаси		км	40	
					Асфальт (Фарғона ТИФУК)				

Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Қувасой шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Балик МФЙ раиси:

Халқ депутатлари Қувасой шаҳар Кенгаши депутати

Таъаббускор



Э.Тухтамунов

И.Юлданиева

О.Каримов

М.Жураев

К.Мамаходжаев



Фаргона вилояти бўйича 2022 йилда аҳолий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар, туман ички ҳудудларини шўржа-лабларини ҳисобидан жорий ташкирлаш; "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари асосида янги йўлларни жорий ташкирлаш; йўллар, сайонт зоналари ва қўрилмиш объектларини олиб борувчи йўқин йўлларини қуриш йўллариغا лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич тархиви шакллантириши учун Фаргона вилояти ҳудудидан ишчиларини иш ҳақи, бошқа харажатлари, экинчи маҳсулотлар нархи, қўрилмиш материалларнинг нархи ва уларни ташин келтириши нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув


БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номлаштириши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Закрыты труд рабочих строителей	чел-час	14 990,21	Кўптепа ТНФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800,00	Фаргона ТНТМЧКнинг 28.01.2022 йил қўли №171-2022 соғли экспертиза ҳужжати
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 209,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОВОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,00	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 658,0	Фаргона ТНФУКнинг 31.08.2021 йил қўли №7361-2021 соғли экспертиза ҳужжати
8	АНТОГУДРАНАТОР	маш-час	264 651,6	
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	Фаргона ТНФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К соғли экспертиза ҳужжати
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ПНЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 550,0	
15	КАТОК ВИБРОМ.ХААМ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАРИФОРМЧАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАН МНГА-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОКРАН КСА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	БУЛДОЖЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
23	КРАН МЛЗ 14 ТН	маш-час	129 474,0	
24	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,0	
25	АВТОГЕНЕРАТОР СРЕДНЕГО ТИПА 99 кВт 133 ВК/	маш-час	213156,96	
26	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181 873,00	
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕВИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 кВт /10к	маш-час	119 783,0	
29	ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2 кВт	маш-час	76486,00	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Неско майда дозали зич асфальтобетон қўрилмаси	тн	484 337	Фаргона ТНФУКнинг 10.03.2022 йил қўли №1-К соғли экспертиза ҳужжати
2	Неско бирге дозали толқалдор асфальтобетон қўрилмаси	тн	401 167	
3	Неско бирге дозали товқин толқалдор асфальтобетон қўрилмаси	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток циркуляционный)	м3	1 492 305,1	
6	Кум шағал аралашмаси	донн	820 877,8	
7	Ювляги кум	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	68 609,2	
10	ВОС-3 (Дорожное ограждение 1 категория)	м3	12 609,0	
11	Наслоба (Направленный столбик)	м3	749 431,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	РП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
14	Дорожный бордюр	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861,0	
18	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	м3	1 779 699,0	
19	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	м2	70559,00	
20	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББТ-65 "ИНЛО-1"	тн	4300,00	
21	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ Д0С, ТЕРМИЧЕСКИ	тн	5755077,00	
22	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	тн	7740600,00	
23	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	м0	2900000,00	
24	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	м2	4300,00	
25	Бетон М-100	10 м0	43000,00	
26	Бетон М-150	м3	335 532,0	
27	Бетон М-200	м3	371 261,0	
28	Бетон М-300	м3	414 462,0	
29	Бетон М-350	м3	494 636,0	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Бошқа харажатлар	%	17,25%	Бошқа харажатлар нумерлар ҳисобида, Фаргона АИХББ тарихидаги қорхоналарнинг бошқа харажатларидан ташқил қилинади.


2	Бүртүмачи харажати (ажратилган лимитдин хисобланади)	%	3,5%	
3	Лойиха ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан хисобланади)	%	1,5%	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	т/ткм	1 823,40	Фаргона ИИФУКнинг 07.04.2022 йил куни №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	т/5км	1 013,10	
3	на 10 км	т/10км	912,10	
4	на 20 км	т/20км	861,40	
5	на 30 км	т/30км	844,60	
6	на 50 км	т/50км	831,10	

Фаргона шўърат АИХББ техник кузатиш ва
аниқлаш оқириқтиги ишларини қабул қилгани
бўлими

бошлиғи

 Р.Гулиев

Фаргона ИИБХ ДУК лойиха талқинот
бўлими бош мутахассиси



С.Холматыева

Фаргона ИИБХ ДУК лойиха чинариш техник бўлими
бошлиғи



У.Эргасбердиев