



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Фаргона -2022

Танлов хужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Фаргона тумани Йўллардан фойдаланиш УК автомобил йули қурилиши олиб бораётган Қува туман Жалаер МФЙ Ф.Отажонов кўчасини жорий тамирлаш ва асфалтлаштириш ишлари

1.2. Танлов қиймати 371 433 645 (Уч юз етмиш бир миллион тўрт юз ўттиз уч минг олти юз қирк беш) сум. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабр кунига қадар.

1.5 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. “Фаргона туман йуллардан фойдаланиш” УК, (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили:, Фаргона шаҳар, Урмончилар м.ф.й, Мустақиллик шох кучаси 350-Г уй

Эл.адрес: fartyfuk@uzex.uz.

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:
танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.4. Қуйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспорлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.5. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5- календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ёслиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ҳолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан қаида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

Фаргона ТИФУК бош муҳандиси

Ж.Эминов

"01" 2022 й



по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ҚУВА ТУМАН ЖАЛАЕР МФЙ Ф.ОТАЖОНОВ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	16 849 654
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	220 785 148
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	2 282 991
6	Затраты на перевозки грузов	29 547 808
5.1	Количество рабочих часов в месяц	166,17
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	12 283,06
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	12 283,06
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	185,87
5.5	Расчетные данные	13 384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	244 606,00
7	Итого прямых затрат	269 465 601
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	46 563 656
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	8 000 000
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	7 379 000
9.2	АПЗ	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	621 000
9.4	Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	0
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) Итого (.....)	
10	Итого затрат ст.1 по п.8	324 029 257
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	316 029 257
14	НДС-15%	47 404 389
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	363 433 645
16	Прочие затраты заказчика	8 000 000
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	371 433 645

Фаргона ТИФУК ИЧБ бошлиғи

Ш.Кенжаев

Фаргона ТИФУК Иш юридувчиси

А.Хожиматов



**Объект номи: Фарғона вилояти Қува туман Жалаер МФЙ Ф.Отажонов кўчасини жорий таъмирлаш
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз, қуйида имзо чекувчилар Фарғона туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси ИЧБ бошлиғи Ш.Кенжаев, қурилиш бўлими иш юритувчиси А.Хожиматов ва комиссия аъзолари билан объект ҳудудини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладдик.

№ т.р	Ишларнинг пикетаж			Узунлиги км	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	Боши	Охири	ПК+							
1	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
1				1,00	Мавжуд асос қатлам шағал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. ҚША баландлиги етарли эмас. Йўл профили таъминланмаган.	мавжуд шағал қопламали асос юзасини янги материал кўшиб, автогрейдер ёрдамида текислаш	Ўлчов асосида	км	1,00	
2				1,00		Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида қоплама ётқизиш	Ўлчов асосида	км	1,00	
Материалларни етказиб бериш манбалари ва ташиб келиш масофалари										
						Асфальтобетон маҳсулоти Қувасой АБЦ		км	10	

Фарғона ТЙФУК ИЧБ бошлиғи:

Ш.Кенжаев

Фарғона ТЙФУК қурилиш бўлими иш юритувчиси:

А.Хожиматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:07-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 40128

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Quva tumani Jalayer MFY F.Otajonov ko'chasining 1,0km qismini joriy ta'mirlash. »

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEK" MCHJ

Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEK" MCHJ

Litsenziya 16.06.2020y/ № АЛ-000864.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 39820

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Quva tuman kengashining 2022-yil 20- aprel kungi VI-38-77-11-156-K/22-sonli qarori.

1.2. Quva tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Abdullayev tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'cha qismi 1000 metrdan iborat.

Manziliy dasturga ko'ra ko'chani asfaltlash ko'rsatilgan.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra Qo'shkechik ko'chasi shag'al qoplamadan iborat bo'lib xolati noteks. Yo'llar satxi past, nishabliklar ta'minlanmagan.

Ishchi loyixaga ko'ra Asos qismi QSHA dan avtogredor yordamida tekislab Mayda donali zich issiq asfaltobeton qorishmasidan asfaltouklatchik yordamida h=5 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 12283,06 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 371 433,646 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 316 029,258 ming so'm

QQS 15% - 47 404,389 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 363 433,646 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 8 000,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 371 433,646 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Quva tumani Jalayer MFY F.Otajonov ko'chasining 1,0km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги
“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини
таъминлаш бўйича қўшимча чора – тадбирлар тўғрисидаги
ПҚ-5072-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти ички
хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИҲАСИ

Қува тумани Жалаер МФЙ Ф. Отажонов кўчаси 1,0 км

Нусха № 2

Буюртма №

Қўкон ш. - 2022 й.






“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги
“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини
таъминлаш бўйича қўшимча чора – тадбирлар тўғрисидаги
ПҚ-5072-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти ички
хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Қува тумани Жалаер МФЙ Ф. Отажонов кўчаси 1,0 км

Директор		Азамов А.
Лойиха бош муҳандиси		Жўраев Ф.
Смета тузувчи		Исмаилова О.

Нусха № 2

Архив №22/15-А

Қўқон ш. - 2022 й.

МУНДАРИЖА

№	Ҳужжатлар номи	Саҳифа
1	20.04.2022 йилдаги № VI-38-77-11-156-К/22 сонли Қува тумани ҳокимининг қарори	1
2	Нуқсонлар қайдномаси	5
3	Экспертизаси хулосаси	6
4	Тушунтириш хати	8
5	Объектнинг жорий нархлардаги қиймати	10
6	Йиғма ресурс қайдномаси	11
7	Локал ресурс қайдномаси	12
8	Йиғма иш ҳажмлари қайдномаси	13
9	Нархлар келишув баённомаси	14



XALQ DEPUTATLARI QUVA TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 20 - aprel

VI-38-77-11-156-K/22

Quva tuman hokimiyati

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-son va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish maqsadida Xalq deputatlari Quva tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-son va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qarori asosida joriy yilning 1-fevralidan 2-apreligacha qadar o‘tkazilgan uch bosqichli jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo‘yicha tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri J.Zakirovning axboroti, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 apreldagi “Tuman va tuman budjetlari mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo‘llab-quvatlash to‘g‘risida”gi PQ-197-son Qaroriga asosan Quva tumaniga har biri ikki mingtadan ortiq ovoz to‘plagan, lekin g‘olib bo‘lmagan **1 ta** taklifni moliyalashtirish uchun 400 million so‘m miqdorida qo‘shimcha mablag‘ ajratilganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.

Xalq deputatlari Quva tuman Kengashining
2022 yil 20 apreldagi
VI-38-77-11-156-K/22-son qaroriga
1-ilova

Quva tuman bo'yicha 2022 yil "tashabbusli budjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan
jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha

manzilli ro'yxat

№	G'olib taklif ma'lumotlari	to'plagan ovozlari soni	amalgalashirishning aniqlangan qiymati	xaqiqatda jami ajratilgan mablag'	shundan			buyurtmachi etib belgilangan tashkilot
					fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	mahalliy byudjetning qo'shimcha manbaalari hisobidan	
	Quva tumani jami		8458999	8458999	8458999	0	0	
1	Baynalminal MFY Qo'shkechik ko'chasi 1500 metr qismini asfaltlashtirish.	3819	600 000	600 000	600 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
2	Paxtakor MFY hududidagi yoshlik, uzбек, tojik kuchalarini asfaltlashtirish.	3797	990 000	990 000	990 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
3	Timchlik MFY Fidoyi kuchasini asfaltlashtirish.	3257	990 000	990 000	990 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
4	Qoroshox MFY Sarboz ko'chasini 650 metr qismini asfaltlashtirish masalasi.	2957	260 000	260 000	260 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
5	Jalaer MFY F.O'tajonov kuchasini asfaltlashtirish.	2930	400 000	400 000	400 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
6	Damarik MFY Mardona, Temir yo'l, Damarik ko'chasiga 1 donadan jami 3 dona yangi TP o'rnatish.	2912	90 000	90 000	90 000			Tuman hokimligi
7	Boyiston MFY aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi.	2706	650 000	650 000	650 000			Tuman hokimligi
8	Novkent MFY xududidagi Obod maxalla kuchasi (1400 m), Ziyonur kuchasi (700 m), Ziyov kuchasi (1000 m), Nurafshon kuchasi (800 m) yo'llarni asfaltlash zarur.	2695	700 000	700 000	700 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Қува туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Масаб Н. Абдуллаев

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги тасдиқланган ПҚ-197-сонли қароридан келиб чиқиб, Халқ депутатлари Қува туман кенгашининг 2022 йил 14 март куниги 18-б сонли қарори билан тасдиқланган "ЭНГ КУП" овоз олган ҳамда "Очик бюджет" ахборот порталида автоматик тарзда қолиб сифатида танлаб олинган таклифлар "қолиб" деб топилган мфй ички йўллари жорий таъмирлаш.

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ.

Бизлар қуйида имзо кўйувчилар: Қува туман ободонлаштириш бош бошқармаси вакили *Ж.Рахмонов*, лойаха таиклот вакили *А.Махмудов*, Жалаер МФЙ раиси *Ф.Рахмонов*, Ф.Отажонов кўчаси ички йўллари 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш йўллари вишуэл текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг маъноси		Узумлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Мисқори	Изоҳ
	даш	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Асос қисмини 1000 м2 га 66 м3 К.Ш.А. кўшиб автогрейдер ёрдамида текислаш.	L=1000*4	м2	4000	
1	0	1,0	1000	Мавжуд шағал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. ҚША базаллиги етарли эмас. Йўл профили таъминланмаган.	Майда доғални зич иссиқ асфальтьбетон қоршимасидан асфальтоукладчик ёрдамида Н=5 см қаллиқликда қоплама ётказиш.	L=1000*3,5	м2	3500	
					Аишларин ўргача ташини масофаси				
					Асфальт бетон (Фирма ТИФУБ)		км	55	
					Битум маҳсуоти (Фирма ТИФУК)		км	55	
					ҚША (карьер тош) Н=1,8 т/б) (Маҳкамат марказ)		км	25	

Ж.Рахмонов

А. Махмудов
Ф. Рахмонов

Қува туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

Телефон ID 1490400179

Ғолиби

Жалаер МФЙ раиси



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:07-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 40128

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Quva tumani Jalayer MFY F.Otajonov ko'chasining 1,0km qismini joriy ta'mirlash. »

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEK" MCHJ

Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEK" MCHJ

Litsenziya 16.06.2020й/ № АЛ-000864.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 39820

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Quva tuman kengashining 2022-yil 20- aprel kungi VI-38-77-11-156-K/22-sonli qarori.

1.2. Quva tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Abdullayev tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'cha qismi 1000 metrdan iborat.

Manziliy dasturga ko'ra ko'chani asfaltlash ko'rsatilgan.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra Qo'shkechik ko'chasi shag'al qoplamadan iborat bo'lib xolati noteks. Yo'llar satxi past, nishabliklar ta'minlanmagan.

Ishchi loyixaga ko'ra Asos qismi QSHA dan avtogredor yordamida tekislab Mayda donali zich issiq asfaltobeton qorishmasidan asfaltouklatchik yordamida h=5 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Мазкур ишчи лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрелдаги “Буджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича кўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ -5072 сон ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-4-сон қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари Қува тумани кенгашининг 20.04.2022 йилдаги №VI-38-7711-156-К/22 сонли қарорига асосан ҳамда буюртмачи –Қува тумани ободонлаштириш бошқармасининг лойиҳа топшириғига асосан ишлаб чиқилди.

Ишчи лойиҳа Қува тумани ободонлаштириш бошқармаси ва маҳалла фуқаролар йиғини вакиллари иштирокида тузилиб, буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан «SILK ROAD PROJECT» МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Таъмирланиши лозим бўлган кўча қисми 1000 метрдан иборат.

Манзилий дастурга кўра кўчани асфальтлаш кўрсатилган кўрсатилган.

Нуқсонлар қайдномасига кўра Ф. Отажонов кўчаси шағал қопламадан иборат бўлиб ҳолати нотекс. Йўллар сатхи паст, нишабликлар таъминланмаган.

Ишчи лойиҳага кўра асос қисми ҚША дан автогредор ёрдамида текислаб Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоуклатчик ёрдамида $h=5$ см қалинликда қоплама қуриш лойиҳаланган.

Кўча қисмида бажариладиган тўлиқ иш турлари, микдорлари ва ашёларни ташиб келиш масофалари нуқсонлар қайдномаси ва иш ҳажмлари қайдномасида кўрсатилган.

Смета ҳужжатларида жорий таъмирлаш объекти қиймати буюртмачи томонидан тасдиқланган “Нархларни келишув баённомаси” да кўрсатилган нархлар асосида шакллантирилган бўлиб, объект бошланғич нархига давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида ўзгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи ташкилот буюртмачи вакили билан ўрнатилган тартибда далолатнома тузиб, объектнинг смета қийматидан чиқмаган ҳолда ўзгаришни расмийлаштириши лозим.

Шунингдек, лойиҳавий ечимларда ва иш ҳажмларида бўладиган ҳар қандай ўзгаришлар буюртмачи розилиги билан амалга оширилиши лозим. ШНК 1.03.01.-16 нинг 5.10. бандига мувофиқ қурилиш учун лойиҳа ҳужжатлари такрор равишда маъқуллаштириш ва тасдиқлаштиришдан ўтказилмасдан туриб, буюртмачи, лойиҳани амалга оширувчи идоралар лойиҳа муаллифлари томонидан ўзгартирилиши мумкин эмас.

ШНК 4.01.16.-09 га асосан лойиҳа институти томонидан тақдим этилган объектнинг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга бўлиб, объектнинг қийматини тендер савдолари асосида буюртмачи белгилайди. Агар объектнинг қиймати тендер

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-son va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan

Кува тумани Жалаер МФЙ Ф. Отажонов кўчасининг 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	16849,654
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	220785,148
3		
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	29547,808
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2282,991
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	1822,389
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	10967,02
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	185,865
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2038,385
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	244,606
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	269465,602
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	46563,656
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	316029,258
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	316029,258
12	НДС 15 %	47404,389
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	363433,646
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	8000,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	7379,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	371433,646

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гл.инж.проекта:

Сметчик:



Ф.Жураев
О.Исмаилова

Наименование стройки -

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 10

Объект -

2774

на ОлтКува тумани Жалаер МФЙ Ф. Отажонов кўчасининг 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ		Индекс
						в текущем уровне		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурсы по нормам СНиП								
<i>Затраты труда</i>								
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	185,865	12283,060	2282990,947	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			2282990,947	0
<i>Строительные машины и механизмы</i>								
1.	C240-0055	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	6,3			0
2.	C240-0055	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	14,8	218230,9	3229817,32	0
3.	C212-0101	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,5075	264651,6	134310,687	0
4.	C212-0101	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	17,44			0
5.	C212-0500	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,05			0
6.	C212-0500	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	22,4	152209	3409481,6	0
7.	C212-0500	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	16,36	181873	2975442,28	0
9.	C205-0102	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	9,55	131172	1252692,6	0
10.	C205-0102	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,525			0
11.	C205-0102	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	6,3	403445	2541703,5	0
12.	C205-0102	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	10,78	152209	1640813,02	0
13.	C205-0102	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	4,795	141550	678732,25	0
14.	C205-0102	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	5,425	181873	986661,025	0
Итого по строительным машинам				СУМ	116,2325		16849654,28	0
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>								
1.		6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б	т	422,87	484337	204811587,2	0
2.		9219	Вода	м3	63,15	0	0	0
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	264	20891	5515224	0
4.		30135	Битум	т	1,850	5652849,6	10458337,04	0
Итого по материальным ресурсам				СУМ	751,8701		220785148,2	0
<i>Автовозка</i>								
1.			А/бетон 55км	т	422,870	45710,5	19329599,14	
2.			ГПС 25км	т	475,200	21325	10133640	
3.			Битум 55км	т	1,850	45710,5	84568,99605	
Итого по автовозке				СУМ			29547808,131	

Составил:



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10
(локальная ресурсная смета)

на Кува тумани Жаласер МФЙ Ф. Отажонов кўчасининг 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАННИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ГПС	1000M2	4,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	123,6
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	14,8
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	17,44
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	22,4
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	16,36
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	7,8
1.7	9219	ВОДА	М3	15	60
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	264
2	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2	Т	1,7500	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,5075
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,8025
3	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	3,5000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	58,205
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,04
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,84
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,75
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,42
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,04
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	10,78
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,795
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,425
3.10	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	96,6	338,1
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	3,15
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0378
4	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000 M2	3,5000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,06
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,26
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,21
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,105
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,26
4.6	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	24,22	84,77
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0098
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:				1053,9676	
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		185,865
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	400055	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		6,3
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		14,8
4	120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,5075
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		17,44
6	120500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,05
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		22,4
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		16,36
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		9,55
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,525
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		6,3
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч		10,78
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		4,795
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч		5,425
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
15	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т		422,87
16	9219	ВОДА	М3		63,15
17	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		264
18	30135	БИТУМ	Т		1,850

О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-son va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan

**Кува тумани Жалаер МФЙ Ф. Отажонов кўчасининг
1,0 км қисмини жорий таъмирлаш**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
1	Протяженность дороги	км	1,0
2	Ширина дороги	м	4,0
3	Ширина проезжей части	м	3,5
4	Заказчик – Кува туман ободонлаштириш бошкармаси		
5	Подрядчик – по тендеру		
2. Ремонт дороги			
1	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала из ГПС	м2	4000
2	Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,5л/м2	м2 тн	3500 1,75
3	Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б марки III толщиной 5 см	м2	3500
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ			
1	Асфальтобетонная смесь и битум из “Фаргона ТЙФУК»	км	55
2	ГПС из карьера Мархамат (V=1,80т/м3)	км	25

Составил:  Нормирзаев Х.

Проверил:  Жураев Ф.



"ТАСДИКЛАЙМАН"

"Кува туман Ободонлаштириш бошқармаси" бошлиғи

Н. Абдуллаев

2022 йил

"Очиқ бюджет" дастури доирасида 2022 йилда қишлоқ пунктлари миктақавий йўллар (ички қўчалар)ни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг маъруза рўйхатига асосида ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари, саноат зоналари ва қурилиш объектларига олиб борувчи ички йўлларни қуриш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нарҳини шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудда ишчиларни иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нарҳи, қурилиш материалларининг нарҳи ва уларни ташиб келтириш нарҳларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номлаштири	Ўлчов бирлиги	Нарҳи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	12 283,06	Кува ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800,00	Фарғона ИКТ МЧЖнинг 28.01.2022 йил қўли №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 8 Т	маш-час	152 209,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,0	
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6	
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	Фарғона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза хулосаси
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ПНЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 550,0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОКРАН КТА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
23	КРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 474,0	
24	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,0	
25	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	маш-час	218230,90	
26	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 13 Т	маш-час	181873,00	
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	маш-час	119 283,0	
29	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Иссик майда довали зич асфальтобетон қоринмаси	тн	484 337	Фарғона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўли №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Иссик йирик донали говақдор асфальтобетон қоринмаси	тн	401 167	
3	Иссик йирик донали юқори говақдор асфальтобетон қоринмаси	тн	330 820	
4	Битум маҳсулоти	тн	5 652 849,6	
5	Қум шөгил аралашмаси	м3	20 891,0	
6	Ювилган қум Щебень	м3	101 783,1 68 609,2	
12				
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туғлиқлар қисмида, Фарғона АЙХББ тархивидан қорхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди.
3	Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажати (ақратилган лимитдан ҳисобланади)	%	2,0%	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фарғона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси:

не-Рисовов