



Республика Узбекистан, Андижанская область
г. Андижан
ООО "PROGRESS BUILDING MAX"

РАСЧЕТ
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

*Текущий ремонт дошкольного образовательного предприятия
№40 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе
Андижанской области*

КНИГА I
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

АНДИЖАН - 2022

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНДИЖАН
ООО "PROGRESS BUILDING MAX"

Лицензия АЛ-000308 от 30.10.2019 г выданной Министерством строительства
Республики Узбекистан

Архив № _____

Заказ № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект:- Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №40
Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе
Андижанской области

РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

Книга 1

Сводный сметный расчет и локальная ресурсная ведомость



Составлено в текущих ценах

Директор:-

Д. Казакова

ГИП:-

А. Кадыров

Андижан- 2022 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №40 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе Андигжанской области

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле :

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_r) \times K_r,$$

где :

- C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь
- C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- C_p - прочие затраты производственного характера;
- $Пп$ - прочие затраты подрядчика;
- C_r - затраты на страхование объектов на время строительства;
- K_r - коэффициент риска, определяемый из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

1. ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих- строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = Тр_{аб} \times C_{ч} \times K_{сс}$$

где:

- $Тр_{аб}$ - трудозатраты рабочих строителей, по ресурсным сметам, в чел-часах.;
- $C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону
- $K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$C_{ч} = Z_{ме} : \Phi,$$

где:

Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум./месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Количество рабочих часов в месяц - 166,25 часов

Часовая ставка - Сч = $2\,231\,992,70 : 167,50 = 13\,425,52$ сум/час

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

Часовая ставка с учетом отчислением на социальное страхование $13\,425,52 \times 12\% = 15\,036,58$ сум/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию по видам машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn,$$

где:

См1, См2, См3, Смn, - стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $Смn = N \times Цср,$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительство объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

IV. Прочие затраты производственного характера

Временные здания и сооружения - 1,8% (ШНК 4.09-06 Приложение №1 п.32) с коэффициентом 0,8 = 1,44%, зимнее удорожание - 0,4% (ШНК 4.07-06 Таблица 3, Параграф 8, п.1г),

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительного подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги выполняемые строительными организациями...» приняты на уровне 18,71% от суммы прямых затрат.

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

VII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 547 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнение».

Коэффициент риска Кр принимаем 0% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков:

VIII. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пз) состоит из нижеследующих : Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, содержание службы заказчика, тендерных торгов, затраты на содержание ГАСН и другие расходы .

СОСТАВИЛ:-



РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №40 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе Андижанской области

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	3346,474	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2231,993	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,25	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	1917,882	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	60653,964	тыс.сум
Ресурсы по проекту	-	тыс.сум
Конструкции	-	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0,000	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы и конструкции	5%	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	-	%
2. Зимнее удорожание	-	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	-	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска	-	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,71%	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)	-	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0,00%	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

СОСТАВИЛ:-

С. А. С.



РАСЧЕТ
СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №40 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе Андижанской области

(наименование объекта)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	50 319,526	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 917,882	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	60 653,964	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	112 891,372	
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	-	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%	21 121,976	
	ИТОГО	134 013,348	
6	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЯ	-	
	ИТОГО	134 013,348	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 0,00%	-	
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	-	
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	134 013,348	
10	НДС 15,00%	20 102,002	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	154 115,350	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	154 115,350	

СОСТАВИЛ:-

Handwritten signature



Содержание объекта

Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №40 Кургантепинское РайОДО в Кургантепинском районе Андижанской области

		(тыс. сум)										
№	№ ЛРВ	Наименование объектов	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортными расходами	Итого прямых затрат	Прочие затраты подрядчика	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортными расходами	Итого	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	НДС	Итого стоимость в текущих ценах с НДСом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЛРВ №1	Здание и сооружение	50 319,526	1 917,882	60 653,964	112 891,372	21 121,976	-	134 013,348	134 013,348	20 102,002	154 115,350
		Итого	50 319,526	1 917,882	60 653,964	112 891,372	21 121,976	-	134 013,348	134 013,348	20 102,002	154 115,350
		Прочие затраты заказчика	0,0%							0,000		0,000
		Всего по объекту								134 013,348	20 102,002	154 115,350



[Signature]

Составил:-

стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №40 КУРГАНТЕПИНСКОЕ РАЙОДО В
КУРГАНТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Объект номер -

на

объекта -

Сметная стоимость	112891,372	ТЫС.СУМ
Нормативная трудоемкость	3346	чел.-ч
Сметная заработная плата	50319,526	ТЫС.СУМ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА						
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
001-010-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,5600		3873772,91	2169313
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-ч				
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	201,84	113,03	15036,58	1699591
001-010-02	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100М2	0,4200		963418,26	404636
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-ч				
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	36,18	15,1956	15036,58	228490
001-017-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ	100М2	0,4800		4608361,40	2212013
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-ч				
12135	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	250,76	120,365	15036,58	1809875
001-017-02	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100М2	0,2600		943370,21	245276
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-ч				
12135	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	34,88	9,0688	15036,58	136364
002-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	12,6400		312760,86	3953297
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-ч				
00502-019-07	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	13,4500		2003134,98	26942165
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-ч				
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-ч	56	753,2	15036,58	11325552
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	МАШ.-ч	1,67	22,4615	950,00	21338
31434	ГРУНТОВКА	Т	0,825	11,096	1100000,00	12205875
00502-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	13,4500		-1328732,40	-17871451
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-ч				
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-ч	40	538	-15036,58	-8089680
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	МАШ.-ч	1,336	17,9692	-950,00	-17071
31434	ГРУНТОВКА	Т	0,66	8,877	-1100000,00	-9764700
00504-006-03	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 М2	8,4900		280489,60	2381357
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-ч				
31434	ГРУНТОВКА	ЧЕЛ.-ч	6,55	55,6095	15036,58	836177
00504-050-02	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ДВУХТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ "ХОПЕР" ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	100М2	18,6200		1806312,85	33633545
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-ч				
1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	ЧЕЛ.-ч	55,38	1031,176	15036,58	15505354
2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-ч	20,02	372,772	814,00	303437
3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	20,06	373,517	4254,00	1588942
29930	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	МАШ.-ч	1,01	18,8062	950,00	17866
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	95	1768,9	1500,00	2653350
		Т	0,0538	1,00176	7000000,00	7012292

2	3	4	5	6	7	8
31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,33516	14000000,00	4692240
34035	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,0016	0,029792	35019,00	1043
38726	КОЛЕР	КГ	1,56	29,0472	64000,00	1859021
034-039-05	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА СТЕН	100M2	18,6200		790896,63	14726495
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,17	301,085	15036,58	4527295
31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	T	0,0007	0,013034	21612,00	282
43236	ЛАК	T	0,0255	0,47481	21480000,00	10198919
034-025-08	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ	100M2	2,9800		1424931,95	4246297
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	152,01	15036,58	2285708
31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,02235	14000000,00	312900
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,033674	12000000,00	404088
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,15198	800000,00	121584
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,5032	19600,00	49063
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,054743	19600000,00	1072955
007-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	6,9200		887391,23	6140747
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,5	301,02	15036,58	4526311
44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,009	0,06228	2750000,00	171270
51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	3,4	23,528	32000,00	752896
63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,035	0,2422	2850000,00	690270
	КРЫЛЬЦО					
034-025-08	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫЛЬЦО	100M2	0,5400		1424931,95	769463
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	27,5454	15036,58	414189
31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,00405	14000000,00	56700
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,006102	12000000,00	73224
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,02754	800000,00	22032
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,4536	19600,00	8891
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,00992	19600000,00	194428
	РАЗДЕЛ 2. СТОЛОВАЯ					
002-041-01	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ ШПАТЕВКИ	100M2	0,8200		312760,86	256464
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,8	17,056	15036,58	256464
002-019-08	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	0,8200		2364043,60	1938516
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	68,1	55,842	15036,58	839673
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	1,599	950,00	1519
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,962	0,78884	1100000,00	867724
31434	ГРУНТОВКА	T	0,02	0,0164	14000000,00	229600
002-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2	0,8200		-1585435,88	-1300057
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	49,04	40,2128	-15036,58	-604663
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	1,2792	-950,00	-1215
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,7696	0,631072	-1100000,00	-694179
002-031-08	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2	2,0400		556353,46	1134961
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	37	75,48	15036,58	1134961
002-019-07	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	2,0400		2003134,98	4086395
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	114,24	15036,58	1717779
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	3,4068	950,00	3236
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	1,683	1100000,00	1851300
31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,03672	14000000,00	514080
002-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	2,0400		-1328732,40	-2710614
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40	81,6	-15036,58	-1226985
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	2,72544	-950,00	-2589
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,66	1,3464	-1100000,00	-1481040

2	3	4	5	6	7	8
1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	2,6800		843543,50	2260697
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	68,0988	15036,58	1023973
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,16884	7000000,00	1181880
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,005	0,0134	800000,00	10720
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,2512	19600,00	44124
1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,0600		933910,19	989945
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,6	30,316	15036,58	455849
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,069	0,07314	7000000,00	511980
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0055	0,00583	800000,00	4664
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,8904	19600,00	17452
РАЗДЕЛ 3. ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ						
1504-025-01 ДОП. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕНЕВОГО НАВЕСА	100M2	0,9400		1541684,66	1449184
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	58,52	55,0088	15036,58	827144
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0091	0,008554	12000000,00	102648
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,038	0,03572	800000,00	28576
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,7896	19600,00	15476
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0258	0,024252	19600000,00	475339
1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	3,8400		1461293,11	5611366
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,37	197,261	15036,58	2966128
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0116	0,044544	12000000,00	534528
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,054	0,20736	800000,00	165888
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	3,2256	19600,00	63222
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,025	0,096	19600000,00	1881600
РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ						
1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РРЗ N 519 ОТ 11.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	7,4200		2003134,98	14863262
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	415,52	15036,58	6248000
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	12,3914	950,00	11772
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	6,1215	1100000,00	6733650
31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,13356	14000000,00	1869840
1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РРЗ N 519 ОТ 11.11.2019 Г.	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	7,4200		-1328732,40	-9859194
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40	296,8	-15036,58	-4462857
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	9,91312	-950,00	-9417
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,66	4,8972	-1100000,00	-5386920
1504-033-01 ДОП. 6	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "ROYAL-TEH"	100M2	7,4200		1843529,67	13678990
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,54	107,887	15036,58	1622248
29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	20	148,4	1270,00	188468
31089	КРАСКА "ROYAL-TEH"	КГ	141,4	1049,188	9600,00	10072205
34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	18,55	3600,00	66780
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,6	4,452	19600,00	87259
38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25,4	188,468	6087,00	1147205
38726	КОЛЕР	КГ	1,042	7,73164	64000,00	494825
1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100M2	0,3400		1583248,29	538304
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	24,1604	15036,58	363290
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0034	18892,00	64
31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,918	12000,00	11016
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0246	0,008364	19600000,00	163934
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ				112891372
		В том числе:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ				112891372
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				52511985

2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				50319526
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				8141979
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ				112891372
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				3346
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				50319526
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ				112891372
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				3346
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				50319526

СОСТАВИЛ

А. КАДЫРОВ

А. Кадыров



abc



наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №40 КУРГАНТЕПИНСКОЕ РАЙОДО В КУРГАНТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма 4А ABC-4

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№

на

наименование объекта -

сметен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
				на единицу	общая
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
ABC 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3346,4741	15036,58	50319525,5
	ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			50319526
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,97174	950	7573,15
1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,0034	18892	64,23
1572 С	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ.-Ч	372,7724	814	303436,73
2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	373,5172	4254	1588942,17
3295 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,8062	950	17865,89
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			1917882
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
12135 М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,342	380813	511051,05
12138 М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,694	381268	645867,99
12373 М	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	3,937918	1100000	4331709,8
29892 С	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	148,4	1270	188468
29930 М	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	1768,9	1500	2653350
31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,243736	7000000	8706152
31089 С	КРАСКА "ROYAL-ТЕХ"	КГ	1049,188	9600	10072204,8
31392 С	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,918	12000	11016
31434 С	ГРУНТОВКА	Т	0,87431	14000000	12240340
31440 С	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0264	14000000	369600
31520 С	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,013034	21612	281,69
31655 С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,092874	12000000	1114488
31710 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,01923	800000	15384
31714 С	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,4226	800000	338080
34035 С	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,029792	35019	1043,29
34402 С	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	18,55	3600	66780
35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	14,5656	19600	285485,76
38725 С	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	188,468	6087	1147204,72
38726 С	КОЛЕР	КГ	36,77884	64000	2353845,76
43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,1932784	19600000	3788256,64
43236 С	ЛАК	Т	0,47481	21480000	10198918,8
44082 С	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,06228	2750000	171270
51622 С	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	23,528	32000	752896
63944 С	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,2422	2850000	690270
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			60653964
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			112891372

СОСТАВИЛ

А. КАДЫРОВ

Handwritten signature





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBek AKRAMOVICH

Sana: 24-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48469

Obyekt nomi ««Qo`rg`ontepa tuman MTBga qarashli 40-MTTni joriy ta`mirlash»»

Buyurtmachi - PROGRESS BUILDING MAX MChJ

Bosh loyihachi - PROGRESS BUILDING MAX MChJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000308 -30.10.2019 y

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 47590

1. Loyihalash uchun asos

Qo`rg`ontepa tuman MTB bo`limining 2022 yildagi aloqa xati.

2022yildagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2022yildagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig`i .

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

MTTni joriy ta`mirlash ob'ektining peshxisob xujjatlari i bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Bolalar salqinlash shiyponi. Laga o`rnatish. Taxta pol qoqish. Yog'och plintuslar qo`qish. Shiftni plastik panel bilan qoplash. Devor suvog`ini ko`chirish. Devorni cho`qilab chiqish. Tekislash ishlari. Shpaklevka qilish. Devorni emulsiya bo`yog`i bilan bo`yash. Yog'och devor va pollarni moyli bo`yoq bilan bo`yash.

Qo`shimcha bino. Tuproqni qo`lda kavlash va ko`mish ishlari. Asosga shag'al solish. Tasmaimon temirbeton poydevor quyish. Syement bilan gorizontal gidrozolyasiya qilish. Pishiq g'ishtli armaturali devor ko`tarish. Monolit temir betonli peremichkalar. Tom orayopmasiga yog'ochli to`sin tashlash. To`sin ustiga nastil qoqish. Qoraqq'oz (ruberoid) yotqizish. Somonsuvoqdan suvoq qilish. Yog'och karkaslarni

o'rnatish. Stropila va obreshetkalar qoqish. Tomga profnastil yotqizish. Tunukadan konyok, qorto'sgich, tarnov va suv quvuri (vodostoch'naya truba) o'rnatish. Karnizlarga dekorativ plastik panel qoplash. Alyumin profilli deraza romlari va eshiklarni o'rnatish. Laga o'rnatish va taxta pol qoqish. Yog'och plintuslar. Pol ostiga shag'alli to'shama to'shash. Betonli asoslarni quyish. Syementli qoplama yotqizish. Keramorganik plitali pollar. Shiftni dekorativ plastik panellar bilan qoplash. Devrni sirlangan plita bilan qoplash. Devorlarni oxakli qorishma bilan suvash. Devor qiyaliklarini suvash. Devorni shpaklevka qilish. Suv emulsiya bo'yog'i bilan bo'yash. Tashqi devorni suvoq qilish. Sokolni suvoq qilish. Tashqi devorni fasad bo'yog'i bilan bo'yash. Sokolni moyli bo'yoq bilan bo'yash. Monolit betondan pilapoya quyish. Pilapoyani suvash va moyli bo'yoq bilan bo'yash. Beton otmostkalarini quyish.

Elektr yoritish ishlari. •

Qozonxona. Isitish qozonini demontaj qilish. Po'lat quvurlarni tayyorlash va montaj qilish. Kengayish bakini o'rnatish. Quvvati 30kvt va 50kvt isitish qozonlarini o'rnatish. Quvurlarni gidravlik sinash. Elektr ishlari

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 160408.420 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 6293.073 ming so'm qurilish materiallari hisobidan kamaytirildi

7. Xulosalar.

Peshxisob xujjatlari bo'yicha: «Qo'rg'ontepa tuman MTBga qarashli 40-MTTni joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 418.30 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 154115.350 ming so'm.


O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib,

asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi»

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanoich

"Tasdiqlayman"



2022 yil.

NUQSON DALOLATNOMASI

" 2 " may 2022 yil.

Qo'rg'ontepa tumani

Bizlarkim, quyidagi imzo chekuvchi hay'at a'zolari:

<i>ra'is:</i>	<i>C. Muxitdinova</i>
<i>zotir:</i>	<i>H. Muxitdinova</i>
<i>qo'riqchi:</i>	<i>M. Fazilova</i>
<i>korxonachisi:</i>	<i>T. Abduraximov</i>
<i>korxonachisi:</i>	<i>F. Bobilov</i>

ushbu dalolatnomani shu haqda tuzdikkim Qo'rg'ontepa tumanidagi №40 sonli MTTni ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi:

T/r	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni	Izoh
1	2	3	4	5
	<u>Bolalar bog'chasi binosi</u>			
	<u>Tashqi pardoqlash</u>			
1	Tashqi devorni ta'mir suvoq qilish	m2	56	
2	Tashqi devorni ta'mir suvoqda qo'shimcha qatlam qoplash	m2	42	
3	Sokol ta'mir suvog' qilish	m2	48	
4	Sokolni ta'mir suvog'ida qo'shimcha qatlam qoplash	m2	26	
5	Fasadni eski bo'yog'idan tozalash	m2	1264	
6	Tashqi devorni shpatlevka qilash	m2	1345	
7	Tashqi devorni gruntovka qilish	m2	849	
8	Bino tashqi fasadini "Xoper" simon qoplama bilan pardoqlash	m2	1862	
9	Devorlarni lak bilan qoplash	m2	1962	
10	Bino sokolini moybo'yoq bilan bo'yash	m2	298	
11	Tashqi inventar havoza o'rnatish va buzish	m2	692	
	<u>Pillapoya</u>			
12	Pillapoya va panduslarni moybo'yoq bilan bo'yash	m2	54	
	<u>Oshxona</u>			
13	SHipni (potolok) eski shpatlevkasidan tozalash	m2	82	
14	SHipni (potolok) shpatlevka qilish	m2	82	
15	Devorni cho'qilab chiqish	m2	204	
16	Devorni shpatlevka qilish	m2	204	
17	Devorni suv-emulsiyali bo'yoq bilan bo'yash	m2	268	
18	SHipni (potolok) suv-emulsiyali bo'yoq bilan bo'yash	m2	106	
	<u>YOzgi bolalar salqinlash joyi</u>			
19	YOzgi bolalar salqinlash joyi yog'ochlarni moybo'yoq bilan bo'yash	m2	94	

1	2	3	4	5
20	Polni moybo'yoq bilan bo'yash	m2	384	
	Qo'rg'on devor			
20	Devorni shpatlevka qilish	m2	1096	
21	Bino tashqi fasadini fasad bo'yog'i bilan bo'yash	m2	1096	
22	Temir darvozani moybo'yoq bilan bo'yash	m2	34	

Hay'at a'zolari:-

Хужаевлик мугъри
Холмирова
Кук расул
Мордиёев
Короваев



Мўчқинова С
Метдикуева Ж
Тоғиева М
Абдуллаева У
Байларов Ф

Хужаев
Холмирова
Кук расул
Мордиёев
Короваев



Бажаравчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИ

Қўрғонтепа тумани-2022 йил

Танлов ҳужжатларининг мазмуни Андижон вилояти Қўрғонтепа туман мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 40 мактабгача таълим ташкилоти биносини жорий таъмирлаш тўғрисида.

1. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома
2. Техник қисм
3. Нархлар қисми

Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети Андижон вилояти Қўрғонтепа туман мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 40 мактабгача таълим ташкилоти биносини жорий таъмирлашни кўрсатади.

1.2. Танловнинг охириги қиймати 154 115 350 сўм (ҚҚС). Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлари қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот (иш, хизмат) бўйича Техник топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинмаган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиккан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 60 календар куни.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Қўрғонтепа туман Мактабгача таълим бўлими (бундан кейин-“Буюрмаи” деб аталади)-танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюрмачи” манзили Андижон вилояти Қўрғонтепа туман Янги хаёт МФЙ Мустақиллик кўчаси 2-уй e-mail: Qo'rg'ontepaMTB @inbox.uz

2.2. Танлов etender.uzex.uz платформасида электрон шаклда ўтказилади.

2.3. Танлов “Буюрмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга бўлган барча юридик макомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолияти конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.3. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафосида турганлар; мол-мулк мусодара килинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларни электрон қурилишда (etender.uzex.uz) парталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштириш лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тақлифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига қараб ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов хужжатларида куйидагилар тақдим этилиши лозим:

Техник қисм “буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматилар кўрсатилиши лозим:

Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Танлов иштирокчиси:

-факат битта таклиф бериши мумкин

-тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади:

-таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Таклифларни тақдим этиш муддатини узайтиришга йўл қўйилмайди.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Конун талабларини бўзган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича конунчиликда белгиланган тартибда қолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча хужжатларни хақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Иштирокчи голиб деб топилгандан сўнг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР


7.1. Давлат буюрмачиси танлов хужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Таворни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл кўйилмайди. Бунда ушбу танлов таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат буюрмачисига сўров юборишга ҳақли. Суров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюрмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачиси таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг коидаларига доир тушинтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушинтиришларни такдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюрмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

7.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов хужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Давлат харидлари бўйича ҳисобчи:



Ш.Ахунова