

«6» июл 2022 й

Мархамат туман

Ўз низомига асосан фаолият юритувчи “Сифат қурилиш ҳамкор” МЧЖ бундан буён “Пудратчи” деб юритилади, унинг номидан Рахбар: **М.Мухамедов** бир томондан Мархамат туман халқ таълим бўлими бундан буён “Буюртмачи” деб юритилади, унинг номидан Рахбари **Э.Қорабоев** иккинчи томондан қуйидаги мазмунда шартнома туздик:

### 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топшириғига кўра мазкур Шартноманинг 1.2 – бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади:

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади.

#### Мархамат туман халқ таълим бўлимига қарашли 37-мактабга (8 очколи хожатхона ва қўرғон девор мукаммал таъмирлаш ишлари учун )

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб – ускунасида ва инструментлари билан бажаради:

1.4. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

1.5. Шартнома томонлар имзолаб ҳудудий ғазначилик бўлиmidан рўйхатга олинган кундан кучга кириб 31.12.2022 йилгача амал қилади.

### 2. ТАРАФЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1 Пудратчининг мажбуриятлари:

2.1.1 Ишларни лозим бўлган сифатида бажариш.

2.1.2. Ишларнинг натижасини буюртмачига 25 кунда топшириш.

2.1.3. Агар Пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 кун ичида текинга бартараф этиш.

2.1.4. Ишларни шахсан бажариш.

2.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларига эга.

2.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3 – бандида кўрсатилаган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 кун ичида ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларининг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига дарҳол хабар бериш.

2.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайитдан бошлаб 5 кун ичида мазкур шартноманинг 3 – бандида, кўрсатилаган баҳо бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга.

2.4.1. Хар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

2.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечганлиги тўғрисида хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутаносиб қисмини Пудратчига тўлаш.

Бунда Буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаш ҳам шарт.

### 3. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБЛАШ ИШЛАРИ ТАРТИБИ

3.1. Ишларни бажариш баҳоси Буюртмачи томонидан ўтказилган танлов (тендер) савдосига тақдим этилган так лифларда кўрсатилган баҳолардан ошиб кетмаслиги шарт.

3.2. “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўртасида ўзаро шартнома имзолангани Ғазначилик бўлинимаси рўйхатидан ўгандан сўнг “Буюртмачи” тўлов жадвалида кўрсатилаган сумманинг 30 % моқдоридидаги пулни олдиндан аванс тарикасида “Пудратчи” нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан ўтказиб беради.

3.3. “Буюртмачи” томонидан 30 % фоизи олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг “Пудратчи” мазкур шартномада кўрсатилган муддатда ҳамда миқдорда ва нархларда хизматларни бажаради.

3.4. Колган 70 % миқдордаги суммани хар бир бажарилган иш далолатномаси топширилгандан сўнг, 10 банк иш кунида “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

3.5. Мазкур шартноманинг баҳоси **244 300 000 (Икки юз қирқ тўрт миллион уч юз минг) сўмни** ташкил қилади.

3.6. Кўрсатилган хизматлар учун тўловлар буюртмачи томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.



#### 4. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Пудратчи мазкур шартномани шартларини бузганлиги учун Буюртмачига шартнома суммасидан 0.5% миқдорида жарима хар бир кечиктирилган кун учун шартнома суммасидан 0.5 % миқдори ҳисобида пеня тўлайди. Лекин тўладиган пеня умумий суммаси бажарилмаган ишларнинг умумий суммасининг 50 % дан ортмаслиги керак.

4.2 Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ўз вақтида тўловлар амалга оширилмаса мазкур шартноманинг 3.4 бўлими бузилганда тўлов кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди. Лекин тўлйдиган пенялар умумий суммаси кечиктирилган тўлов суммасини 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрига мувофиқ қўлланилади.

4.4 Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузулишини бартараф этишдан озод этмайди.

#### 5. НИЗОМЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

5.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан хал қилинади.

5.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан хал қилиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф қилиш борасида қпанунчиликка кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Андижон вилоят Судиди кўриб чиқишга топширадилар.

(Тарафлар томонидан низоларни хал этиш учун танланган суднинг номи ва жойлашган жойи кўрсатилсин)

#### 6. ФОРС – МАЖОР

6.1. Томонларга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар “Ёнғин, сув тошқини, шу каби бошқа ҳолатларда ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва вазирлар Маҳкамасининг қарорлари” агар тегишли ҳужжатлар билан тасдиқланган тақдирда мажбурият бажарилмаганлиги учун томонлар жавобгарлигидан озод этилади.

6.2. Юқоридаги ҳолатлар юзасидан дарҳол хабар нома юборилиши мажбурийдир.

#### 7. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

7.1. Мазкур шартномага киритиладиган хар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузулиб, тарафларнинг бунга ваколатили вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан ҳақиқий ҳисобланади. Мазкур шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг қучга эга. Томонларнинг хар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

#### 8. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ.

##### «ПУДРАТЧИ»

Номи: «Сифат қурилиш ҳамкор» МЧЖ

Манзили: Марҳамат т Шахристон МФЙ  
Хисоб рақами 20208000400625098001

Банк номи: Миллийбанк Марҳамат фил

МФО 00955, СТИР 303716324

ХХТУТ: 61110

Раҳбар:  
М.У.

М.Мухамедов

##### «БУЮРТМАЧИ»

Номи: Марҳамат туман халқ таълим бўлими

Манзили: Марҳамат т. Мустақиллик кўчаси 137-уй

Тел: (74) 391-30-69

ШХВ 401722860032277092100075010

СТИР: 200 286 343

Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги Ғазначилиги  
Ягона ғазна ҳисоб варағи

Ғазна х/р : 2340 2000 3001 0000 1010

МБ ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО: 00014, СТИР: 201122919

Раҳбар:  
М.У.

Э.Қорабоев





**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA**

**№ VD21500786**

**1. Loyiyaning turi**

Pudrat shartnomasi

**2. Loyiyaning nomi**

Pudrat shartnomasi

**3. Loyiyaning mazmuni**

Marhamat tuman Xalq ta'lim bo'limi bilan "Sifat qurilish hamkor" MCHJ o'rtasidagi, Xalq ta'lim bo'limiga qarashli "37- maktabiga 8 o'rindiqli xojatxona va qo'rg'on devor mukammal ta'mirlash ishlari uchun" 244 300 000 (ikki yuz qirq to'rt million uch yuz ming) so'm miqdordagi qurilish pudrati shartnomasi

**4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot**

Marhamat tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022-yil 4- iyul kuni taqdim etilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi  
bosh yuriskonsulti**



**B.Q.Yo'ldashev**  
06.07.2022



Мархамат туман Халк таълими ва "Сифат курилиш хамкор" МЧЖ уртасида " 6 " сеп 2022 йил  
тузилган № 42 шартнома

Илова № 1

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ</b>							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,3308	2315633,32	766011,50
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	50,9432	15036,58	766011,50
2	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		17,02	88752,89	1510574,19
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	42,55	15036,58	639806,48
2.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ПО	МАШ-ЧАС	0,46	7,8292	46320,00	362648,54
2.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	0,92	15,6584	492,00	7703,93
2.4	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	21,7856	22970,00	500415,23
3	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	100 МЗ		0,1214	33638080,02	4083662,91
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	21,852	15036,58	328579,35
3.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,01578	52621,06	830,47
3.3	06312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	102	12,3828	297055,44	3678378,10
3.4	35516	РОГОЖА	М2	250	30,35	2500,00	75875,00
4	E06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,5664	44558867,53	25238142,57
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	252,63706	15036,58	3798797,36
4.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	21,42	12,13229	803,00	9742,23
4.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,81	0,45878	619,00	283,98
4.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	1,05917	52621,06	55734,65
4.5	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	101,5	57,4896	334002,00	19201641,38
4.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00736	1540000,00	113344,00
4.7	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ	ТН	0,025	0,01416	800000,00	11328,00
4.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ЛИАМЕТРОМ 6 3-6 5 ММ	ТН	0,0303	0,01716	5043478,00	86546,08
4.9	35516	РОГОЖА	М2	88,2	49,95648	2500,00	124891,20
4.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,14	0,0793	3000000,00	237900,00
4.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,47	0,26621	3000000,00	798630,00



4.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	22,20288	36000	799303,68
5	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,841	7347830,00	6179525,03
6	E12-02-002-02	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,204	1874314,14	2256674,23
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	35,9996	15036,58	541310,87
6.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	2,408	2500,00	6020,00
6.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,1806	15509,00	2800,93
6.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,301	52621,06	15838,94
6.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,29378	5755077,00	1690703,50
7	E12-02-001-01	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2 ИЗОЛЯЦИИ		1,204	1538352,13	1852175,96
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,2	45,9928	15036,58	691574,42
7.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО	МАШ-ЧАС	1	1,204	46320,00	55769,28
7.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,1806	15509,00	2800,93
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,4816	52621,06	25342,30
7.5	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	М3	3,1	3,7324	239100,00	892416,84
7.6	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,05	0,0602	3061000,00	184272,20
8	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		81,08	94413,05	7655010,05
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	359,1844	15036,58	5400904,97
8.2	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	М3	0,11	8,9188	239100,00	2132485,08
8.3	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IY	М3	0,0005	0,04054	3000000,00	121620,00
9	08995	КАМНИ БЕТОННЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 390X190X188	ШТ		5068	3500,00	17738000,00
10	E08-02-003-3	КЛАДКА СТОЛБОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4 М	М3		27,5	185492,20	5101035,48
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,93	218,075	15036,58	3279102,18
10.2	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,22	6,05	301146,00	1821933,30
11	37923	КИРПИЧ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ РАЗМЕРОМ 390X390X190	ШТ		859	3000,00	2577000,00
12	E08-03-002-1	КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПО ВЕРХУ ОГРАЖДЕНИЙ	М3		2,63	101238,11	266256,23
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	11,6509	15036,58	175189,69



12.2	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,11	0,2893	301146,00	87121,54
12.3	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ ЛУ	МЗ	0,0005	0,00131	3000000,00	3945,00
13	37925	КАРНИЗ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ РАЗМЕРОМ 390Х390Х50	ШТ		78	3500,00	273000,00
14	37924	КАРНИЗ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ РАЗМЕРОМ 390Х190Х50	ШТ		500	3800,00	1900000,00
15	E06-01-026-4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ: ДО 4 М ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100 МЗ		0,005	63392254,32	316 961,27
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1569,4	7,847	15036,58	117 992,04
15.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00135	45500,00	61,43
15.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	61,88	0,3094	803,00	248,45
15.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,9	0,0095	619,00	5,88
15.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,27	0,02135	52621,06	1 123,46
15.6	09219	ВОДА	МЗ	0,25	0,00125	0,00	-
15.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,00022	15400000,00	3 388,00
15.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ	ТН	0,084	0,00042	800000,00	336,00
15.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ	МЗ	101,5	0,5075	334002,00	169 506,02
15.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	0,675	36000	24 300,00
16	E09-04-015-01	УСТАНОВКА ВОРОТ	100 М2 ПОЛОТЕН		0,15	3296276,93	494441,54
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	195,97	29,3955	15036,58	442007,79
16.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,86	0,579	40039,00	23182,58
16.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,46	0,369	52621,06	19417,17
16.4	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0044	0,00066	14900000,00	9834,00
17	081039	ВОРОТА ГЛУХИЕ	М2		15	580000,00	8700000,00
18	E15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100 М2		0,3	587760,48	176328,14
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	3,663	15036,58	55078,99
18.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,009	54548,00	490,93
18.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 011	ТН	0,0273	0,00819	13338000,00	109238,22
18.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,96	12000,00	11520,00
19	E15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		2,44	587760,48	1434135,58
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	29,7924	15036,58	447975,81
19.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0732	54548,00	3992,91
19.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 011	ТН	0,0273	0,06661	13338000,00	888470,86
19.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	7,808	12000,00	93696,00
<b>Итого по разделу "Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ"</b>							<b>88395302,23</b>



## ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

20	Е01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,0768	2315633,32	177840,64
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	11,8272	15036,58	177840,64
21	Е01-02-061-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,0284	1461555,58	41508,18
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	2,76048	15036,58	41508,18
22	Е08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		2,84	73203,23	207897,17
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	7,1	15036,58	106759,72
22.2	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,2272	71969,23	16351,41
22.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	0,92	2,6128	492,00	1285,50
22.4	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	3,6352	22970,00	83500,54
23	Е06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СТОЙКА	100 МЗ		0,0144	33676624,02	484943,39
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	2,592	15036,58	38974,82
23.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	0,6912	803,00	555,03
23.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00187	52621,06	98,51
23.4	09219	ВОДА	МЗ	0,2	0,00288	0,00	0,00
23.5	35516	РОГОЖА	М2	250	3,6	2500,00	9000,00
23.6	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	1,4688	297055,44	436315,03
24	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,0768	41901750,38	3 218 054,43
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	25,91846	15036,58	389 725,00
24.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,2887	803,00	1 034,83
24.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,05683	619,00	35,18
24.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,04992	52621,06	2 626,84
24.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00138	15400000,00	21 252,00
24.6	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ	ТН	0,025	0,00192	800000,00	1 536,00
24.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ЛИАМЕТРОМ 6 3-6 5 ММ	ТН	0,028	0,00215	5043478,00	10 843,48
24.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,0169	3000000,00	50 700,00
24.9	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	102	7,8336	334002,00	2 616 438,07
24.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	3,44064	36000	123 863,04
25	Е07-01-054-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ	100 М		0,64	1519426,74	972433,11
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	58,24	15036,58	875730,42
25.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,77	1,7728	54548,00	96702,69



26	42143	ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И СООРУЖЕНИЙ П5В (РАЗМЕРЫ 2000x500x100) С ЗАДЕЛКА ШВОВ ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРОМ	КОМПЛЕКТ		32	238000,00	7616000,00
27	E15-02-001-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 М2	70,88	0,16	1768681,90	282989,10
27.1	00001	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	ЧЕЛ-ЧАС	1,89	0,3024	15036,58	170526,85
27.2	12138	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	М3			371899,00	112462,26
28	E15-04-012-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 М2	14,39	1,28	848742,15	1086389,95
28.1	00001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ-ЧАС	18,4192		15036,58	276961,77
28.2	02499	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	МАШ-ЧАС	0,12	0,1536	54548,00	8378,57
28.3	31053	ГРУНТОВКА ХС-04	ТН	0,059	0,07552	8000000,00	604160,00
28.4	31430	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,015	0,0192	2700000,00	51840,00
28.5	31708	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,012	0,01536	1110000,00	17049,60
28.6	34035		ТН	0,01	0,0128	10000000,00	128000,00
Итого по разделу " ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ"							14094964,29
<b>УБОРНАЯ НА 8 ОЧКА</b>							
29		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			0	0,00	0,00
30	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,0101	4627447,03	46737,21
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	0,12989	15036,58	1953,04
30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	58,76	0,59348	0,00	0,00
30.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ПРУГИХ	МАШ-ЧАС	58,76	0,59348	75460,80	44784,17
31	E01-02-055-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,05	2841913,62	142095,68
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	189	9,45	15036,58	142095,68
32	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3		0,35	1330737,33	465758,07
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	30,975	15036,58	465758,07
33	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 М3		0,101	427511,15	43178,63
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	1,26553	15036,58	19029,24
33.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ПО	МАШ-ЧАС	3,04	0,30704	76681,00	23544,13
33.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	12,18	1,23018	492,00	605,25
34		ФУНДАМЕНТЫ			0	0,00	0,00
35	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНЫХ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ 100ММ	М3		2,4	94510,43	226825,03



35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	6	15036,58	90219,48
35.2	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,192	71969,23	13818,09
35.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО	МАШ-ЧАС	0,46	1,104	46320,00	51137,28
35.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	0,92	2,208	492,00	1086,34
35.5	09249	ГРАВИЙ	М3	1,28	3,072	22970,00	70563,84
36	E06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3		0,268	49629917,31	13 300 817,84
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	119,53872	15036,58	1 797 453,53
36.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	123,76	33,16768	40039,00	1 328 000,74
36.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	0,50116	52621,06	26 371,57
36.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00348	15400000,00	53 592,00
36.5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,13	0,03484	14900000,00	519 116,00
36.6	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,14	0,03752	3000000,00	112 560,00
36.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	101,5	27,202	334002,00	9 085 522,40
36.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	10,5056	36000	378 201,60
37	03565	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ПЛАМЕТОМ 10 ММ	ТН		0,744	7347830,00	5466785,52
38	E12-02-001-01	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2 ИЗОЛЯЦИИ		0,58	1489705,78	864029,35
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,2	22,156	15036,58	333150,47
38.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,232	52621,06	12208,09
38.3	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	М3	3,1	1,798	239100,00	429901,80
38.4	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,05	0,029	3061000,00	88769,00
39	E12-02-001-04	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2 ИЗОЛЯЦИИ		0,093	1806841,48	168036,26
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,9	2,4087	15036,58	36218,61
39.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,02325	52621,06	1223,44
39.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,02269	5755077,00	130594,21
40		ПЕРЕКРЫТИЯ			0	0,00	0,00
41	E06-01-034-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК:	100 М3		0,0388	83350733,51	3 234 008,46
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1749,3	67,87284	15036,58	1020575,39
41.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	283,22	10,98894	40039,00	439986,01



41.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,44	0,09467	52621,06	4981,74
41.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,067	0,0026	15400000,00	40033,84
41.5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,34	0,01319	14900000,00	196560,80
41.6	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	101,5	3,9382	334002,00	1315366,68
41.7	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	155	6,014	36000	216 504,00
42	03568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ШАМЕТРОМ 16 ММ	ТН		0,631	7347830,00	4636480,73
43		СТЕНЫ			0	0,00	0,00
44	Е08-02-001-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		16	422291,15	6756658,43
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,4	86,4	15036,58	1299160,51
44.2	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,394	6,304	699130,00	4407315,52
44.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,24	3,84	273485,00	1050182,40
45	Е08-02-001-7	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		4	419992,42	1679969,69
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,21	20,84	15036,58	313362,33
45.2	09219	ВОДА	М3	0,44	1,76	0,00	0,00
45.3	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,395	1,58	699130,00	1104625,40
45.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IУ	М3	0,0005	0,002	3000000,00	6000,00
45.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,234	0,936	273485,00	255981,96
46	Е08-02-002-5	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2		0,096	6322002,85	606912,27
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	143,99	13,82304	15036,58	207851,25
46.2	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	5,04	0,48384	699130,00	338267,06
46.3	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0023	0,00022	1850000,00	408,48
46.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,3	0,2208	273485,00	60385,49
47	Е08-02-007-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,0168	6062148,12	101844,09
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,73	1,07066	15036,58	16099,12
47.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,00521	54548,00	284,09



47.3	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	1	0,0168	5086957,00	85460,88
48	E06-01-026-7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ: ДО 6 М ПЕРИМЕТРОМ ПО 2 М	100 М3		0,01408	86743025,57	1 221 341,80
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2301	32,39808	15036,58	487156,32
48.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	208,25	2,93216	40039,00	117400,75
48.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,59	0,06463	52621,06	3400,75
48.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,07	0,00099	15400000,00	15178,24
48.5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,25	0,00352	14900000,00	52448,00
48.6	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	101,5	1,42912	334002,00	477328,94
48.7	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	1,9008	36000	68 428,80
49	03548	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	ТН		0,0632	7347830,00	464382,86
50	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,013	8130435,00	105695,65
51	E06-01-034-9	УСТРОЙСТВО БАЛОК С ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК: УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100 М3		0,0128	80822292,97	1 034 525,35
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1593	20,3904	15036,58	306601,88
51.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00346	45500,00	157,25
51.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	191,59	2,45235	40039,00	98189,72
51.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,74	0,02227	52621,06	1171,98
51.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0635	0,00081	15400000,00	12517,12
51.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,23	0,00294	14900000,00	43865,60
51.7	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,4	0,01792	3000000,00	53760,00
51.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	101,5	1,2992	334002,00	433935,40
51.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	183	2,3424	36000	84 326,40
52	03571	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 22 ММ	ТН		0,055	7434785,00	408913,17
53	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,0052	8130435,00	42278,26
54	E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 М3		0,016	64670711,25	1 034 731,38
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	16,26016	15036,58	244 497,20
54.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	208,25	3,332	40039,00	133 409,95
54.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,23	0,01968	52621,06	1 035,58
54.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00059	15400000,00	9 116,80
54.5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,25	0,004	14900000,00	59 600,00



54.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,01296	3000000,00	38 880,00
54.7	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	101,5	1,624	309927,00	503 321,45
54.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	1,2464	36000	44 870,40
55	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,07104	7347830,00	521989,84
56	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,006	8130435,00	48782,61
57		ПРОЕМЫ			0	0,00	0,00
58	Е10-01-036-01	УСТАНОВКА ОКОННЫХ ФРАМУГИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ПРОФИЛЯ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0096	3076785,93	29537,14
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	1,55347	15036,58	23358,91
58.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,02131	52621,06	1121,46
58.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	0,14064	1176,00	165,39
58.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75	0,72	3100,00	2232,00
58.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	5,76	400,00	2304,00
58.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,02112	16827,00	355,39
59	50878	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ФРАМУГИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ПРОФИЛЯ	М2		0,96	450000,00	432000,00
60	Е10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ПРОФИЛЯ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0588	1907096,72	112137,29
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	5,26084	15036,58	79104,98
60.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,11701	52621,06	6157,30
60.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,34751	1176,00	408,67
60.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	3,8808	3100,00	12030,48
60.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	31,3404	400,00	12536,16
60.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,1129	16827,00	1899,70
61	51366	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		5,88	480000,00	2822400,00
62		ПЕРЕКРЫТИЯ			0	0,00	0,00
63	Е10-01-021-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ: КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ ПИТОВ	100 М2		0,2517	4898285,181	1 232 898,38
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	102,46	25,78918	15036,58	387781,10
63.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,54619	52621,06	28741,04
63.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	ТН	0,00053	0,00013	1540000,00	2054,38
63.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0025	0,00063	1540000,00	9690,45
63.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	52,5	13,21425	2415,00	31912,41



63.6	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II	М3	0,17	0,04279	3000000,00	128367,00
63.7	51614	ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ	М2	80	20,136	27603,143	644352,00
64		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ	М3		0,3	3000000,00	900000,00
65	Е12-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,2517	1756777,61	442180,93
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,51	4,40727	15036,58	66270,22
65.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,02517	52621,06	1324,47
65.3	30107	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/180	ТН	0,025	0,00629	3783196,00	23805,76
65.4	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	27,687	2415,00	66864,11
65.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,196	0,04933	5755077,00	283916,36
66	Е12-01-026-01	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 М3 (НОРМА 1), 100 М2 ПОКРЫТИЯ (НОРМА 2)		1,25	103150,94	128938,67
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,86	8,575	15036,58	128938,67
66.2	03491	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,3375	0,00	0,00
67	09660	ГЛИНАСАМАННАЯ	М3		1,25	15000,00	18750,00
68		КРОВЛЯ			0	0,00	0,00
69	Е10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,89	3573390,30	3180317,37
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	20,025	15036,58	301107,51
69.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,3204	52621,06	16859,79
69.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00267	15400000,00	41118,00
69.4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	1,2905	2415,00	3116,56
69.5	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00276	18500000,00	5104,15
69.6	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,8277	3000000,00	2483100,00
69.7	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,1068	3000000,00	320400,00
69.8	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0089	1068692,00	9511,36
70	Е10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3		0,5	3656778,28	1828389,14
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	12,045	15036,58	181115,61
70.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,11	52621,06	5788,32
70.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,0036	15400000,00	55440,00



70.4	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6 3-6 5 ММ	ТН	0,00438	0,00219	5043478,00	11045,22
70.5	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II	МЗ	0,16	0,08	3000000,00	240000,00
70.6	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II	МЗ	0,06	0,03	3000000,00	90000,00
70.7	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I	МЗ	0,83	0,415	3000000,00	1245000,00
71	Е10-01-087-1	<b>ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ</b>	10 МЗ		0,14	166620,23	23326,83
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	1,19	15036,58	17893,53
71.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,0168	52621,06	884,03
71.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00002	8000000,00	134,40
71.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	ТН	0,067	0,00938	375414,00	3521,38
71.5	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,00238	375414,00	893,49
72	Е12-03-004-01	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВИТЕЛЬНОМУ</b>	100 М2 КРОВЛИ		0,276	673119,3551	185 780,94
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	10,63428	15036,58	159903,20
72.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,66516	950,00	631,90
72.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,1104	52621,06	5809,37
72.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X35	ШТ	645	178,02	97	17 267,94
72.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X80	ШТ	81	22,356	97	2 168,53
73	31933	Профилированные металлические листы толщ. металла 0,37мм, окрашенные, гофра 35мм, ширина 1060 мм; гофра 17мм, шаг 1150мм	М2		29,256	75000,00	2194200,00
74	Е10-01-088-1	<b>ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ</b>	1000 М2		0,0257	616844,15	15852,89
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	0,81238	15036,58	12215,37
74.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,01439	52621,06	757,32
74.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00001	8000000,00	82,24
74.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	ТН	0,23	0,00591	375414,00	2219,07
74.5	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,00154	375414,00	578,89
75	37026	ЖЕЛОБОВ (ЛОТОК)	М		10	21400,00	214000,00
76	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М		12	21200,00	254400,00



77		ПОЛЫ			0	0,00	0,00
78	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ		0,1781	1152004,68	205172,03
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	7,03673	15036,58	105808,37
78.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	1,61537	0,00	0,00
78.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	0,36332	273485,00	99363,66
79	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,1781	5896589,95	1050182,67
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	21,33282	15036,58	320772,62
79.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,04987	52621,06	2624,11
79.3	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-12 ММ	М2	102	18,1662	36522,00	663465,96
79.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,3	0,23153	273485,00	63319,98
80		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			0	0,00	0,00
81	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		0,2381	5627194,51	1339835,01
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	36,97693	15036,58	556006,57
81.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,7643	950,00	726,09
81.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,16429	52621,06	8645,06
81.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00024	15400000,00	3666,74
81.5	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,09762	3000000,00	292863,00
81.6	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С	ТН	0,0028	0,00067	15327000,00	10218,20
81.7	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	25,0005	18400,00	460009,20
81.8	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0005	15400000,00	7700,15
82	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		0,784	1989659,16	1559892,78
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	67,29856	15036,58	1011940,18
82.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	1,46608	371899,00	545233,69
82.3	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00012	0,00009	15400000,00	1448,83
82.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,0047	270000,00	1270,08
83	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		0,268	1954748,48	523872,59



83.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	15,008	15036,58	225668,99
83.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,2211	1100000,00	243210,00
83.3	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,00482	11400000,00	54993,60
84	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 8ММ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		-0,268	1327463,20	-355760,14
84.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40	-10,72	15036,58	-161192,14
84.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-0,17688	1100000,00	-194568,00
85	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,268	828534,30	222047,19
85.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	6,80988	15036,58	102397,31
85.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,0268	54548,00	1461,89
85.3	31054	КРАСКИ	ТН	0,063	0,01688	7000000,00	118188,00
85.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00134	0,00	0,00
85.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,22512	0,00	0,00
86	E15-01-019-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО	100 М2		0,516	6318078,16	3260128,33
86.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,67	82,38972	15036,58	1238859,62
86.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,13932	15509,00	2160,71
86.5	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	51,6	39130,00	2019108,00
87		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			0	0,00	0,00
88	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		0,58	1768681,90	1025835,50
88.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	41,1104	15036,58	618159,82
88.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,0962	371899,00	407675,68
89	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ЦОКОЛЯ	100 М2		0,12	1768681,90	212241,83
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	8,5056	15036,58	127895,13
89.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,2268	371899,00	84346,69
90	E15-02-019-07	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100М2		0,7	1954748,48	1368323,94
90.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	39,2	15036,58	589433,94



90.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,5775	1100000,00	635250,00
90.3	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,0126	11400000,00	143640,00
91	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		-0,7	1327463,20	-929224,24
91.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40	-28	15036,58	-421024,24
91.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-0,462	1100000,00	-508200,00
92	E15-04-014-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ	100 М2		0,58	370073,95	214642,89
92.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	3,9092	15036,58	58781,00
92.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,16	0,0928	0,00	0,00
92.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,029	54548,00	1581,89
92.4	31054	КРАСКИ	ТН	0,038	0,02204	7000000,00	154280,00
93	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОКОЛЯ	100 М2		0,12	1253595,29	150431,43
93.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	6,1212	15036,58	92041,91
93.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0132	54548,00	720,03
93.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,0022	13338000,00	29402,29
93.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,0009	13328000,00	11995,20
93.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00136	12000000,00	16272,00
94	E06-01-005-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛ В12	100 М3		0,0385	44561195,06	1 715 606,01
94.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	441,28	16,98928	15036,58	255460,67
94.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,01039	45500,00	472,97
94.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	23,52	0,90552	803,00	727,13
94.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,1	0,04235	619,00	26,21
94.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,53	0,0589	52621,06	3099,64
94.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00142	15400000,00	21937,30
94.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6 3-6 5 ММ	ТН	0,04	0,00154	5043478,00	7766,96
94.8	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6 5 М ДИАМ 14-24 СМ	М3	0,69	0,02656	1068692,00	28389,80
94.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III	М3	0,08	0,00308	3000000,00	9240,00
94.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,2	0,0077	3000000,00	23100,00
94.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,02656	3000000,00	79695,00



94.12	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	3,927	309927,00	1217083,33
94.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	49,5	1,90575	36000	68 607,00
95		<b>ОТМОСТКИ</b>			0	0,00	0,00
96	Е11-01-001-01	<b>УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ</b>	<b>100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ</b>		0,24	373250,29	89580,07
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	1,848	15036,58	27787,60
96.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО	МАШ-ЧАС	0,46	0,1104	76681,00	8465,58
96.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	0,93	0,2232	492,00	109,81
96.4	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	1,224	43478,00	53217,07
97	Е06-01-001-1	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТКИ</b>	<b>100 М3</b>		0,024	33676624,02	808238,98
97.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	4,32	15036,58	64958,03
97.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	1,152	803,00	925,06
97.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00312	52621,06	164,18
97.4	35516	РОГОЖА	М2	250	6	2500,00	15000,00
97.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	2,448	297055,44	727191,72
98		<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ</b>			0	0,00	0,00
99		<b>МОНТАЖ</b>			0	0,00	0,00
100	Ц08-03-599-1	<b>ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА КГ ДО 6</b>	<b>ШТ</b>		1	42362,02	42362,02
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,77	2,77	15036,58	41651,33
100.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	71069,00	710,69
101	Ц08-03-591-2	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100 ШТ</b>		0,06	487871,14	29272,27
101.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	1,932	15036,58	29050,67
101.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0024	71069,00	170,57
101.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00019	270000,00	51,03
101.4	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	6,12	0,00	0,00
102	Ц08-03-593-6	<b>СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СВЕТА</b>	<b>100 ШТ</b>		0,08	1424383,85	113950,71
102.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	7,064	15036,58	106218,40
102.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,36	0,1088	71069,00	7732,31
103	Ц08-02-403-3	<b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ</b>	<b>100 М</b>		0,6	556353,46	333812,08
103.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	22,2	15036,58	333812,08



104	Ц08-02-403-1	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М		0,1	255621,86	25562,19	
104.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17	1,7	15036,58	25562,19	
105		МАТЕРИАЛЫ			0	0,00	0,00	
106		Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-3 IP40 ЕКФ	ШТ		1	42087,00	42087,00	
107	98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВС10-	ШТ		6	11400,00	68400,00	
108		Светильник квадратный LED PANEL 18 W PRIME LIGHT	ШТ		8	32783,00	262264,00	
109		ПРОВОД МАРКИ ПШВ-ДО380В СЕЧ 3Х2,5ММ2	1000 М		0,07	7285217,00	509965,19	
110	98492	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У198	ШТ		3	900,00	2700,00	
111	98502	КОРОБКА КУВ	ШТ		4	500,00	2000,00	
Итого по разделу " УБОРНАЯ НА 8 ОЧКА "							70 559 765,13	
<b>ИТОГО:</b>							<b>173050031,64</b>	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							144548957,91	
Транспортные расходы на материалы							4129970,23	
Заготовительно-складские расходы на материалы							2753313,48	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							32251280,08	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							2144,85	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							3133077,36	
Итого прямые затраты							179933315,35	
Прочие затраты подрядчика							32 501 467,26	
Итого с прочими затратами							212 434 782,61	
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							212 434 782,61	
НДС							31 865 217,39	
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							244 300 000,00	

**Заказчик**

**подрядчик**


Мархамат туман Халк таълими бошлиги

"Сифат қурилиш ҳамкор" МЧЖ

Э.Корабоев

директори

М.Мухамедов







**ХАЛҚ ДЕПУТАТЛАРИ МАРҲАМАТ ТУМАНИ КЕНГАШИ**  
**Маҳаллий бюджетни шакллантириш ва уни ижро этиш, иқтисодий**  
**ислохотларни амалга ошириш ҳамда тадбиркорликни**  
**ривожлантириш масалалари бўйича доимий комиссияси**  
**ҚАРОРИ**

2022 йил, 18 апрел

1-01/04-сон

**Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет”**  
**ахборот портали орқали фуқаролар томонидан билдирилган**  
**таклифларга овоз бериш бўйича ғолиб деб топилган тадбирлар учун**  
**маблағ ажратиш тўғрисида**

Маҳаллий бюджет маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилиши устидан депутатлар назоратини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги “Маҳаллий бюджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги КҚ-213-IV-сонли қарорларига асосан, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” ахборот порталида фуқаролар томонидан билдирилган ҳамда ғолиб деб топилган таклифларга тадбирлар учун маблағ ажратиш тўғрисида масалани дастлабки дастлабки тарзда кўриб чиқиб, халқ депутатлари туман Кенгашининг Маҳаллий бюджет, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш, тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича доимий комиссияси

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” ахборот порталига фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 5 март кунидан 1 апрель кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилганлиги ва ушбу жараёнда 11 та таклиф ғолиб деб топилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

“Очиқ бюджет” ахборот порталига 2022 йил 1-босқич учун ажратилган маблағлар доирасида якуний натижаларга кўра, қуйидаги ғолиб деб топилган таклифлар:



1-ўрин: ID: 0350400128-сонли “Марҳамат туманидаги Шўрқакир МФЙ аҳоли хонадонларини табиий (окма) газ билан таъминлаш” тўғрисидаги таклиф жами 4 416 та овоз тўплаган бўлиб, ушбу таклиф учун талаб этиладиган маблағ миқдори 1 млрд 80,0 млн. сўм;

2-ўрин: ID: 0350400153-сонли “Марҳамат туман 24-умумтаълим мактабининг синф хоналарини таъмирлаш ва қўрғон деворини ўраш” тўғрисидаги таклиф жами 3 622 та овоз тўплаган бўлиб, ушбу таклиф учун талаб этиладиган маблағ миқдори 700,0 млн. сўм;

3-ўрин: ID: 0350400177-сонли “Марҳамат туман Кончилар МФЙдаги 20-умумтаълим мактабни мақаммал таъмирлаш ва замонавий типдаги таъмирлаш” тўғрисидаги таклиф жами 3 485 та овоз тўплаган бўлиб, ушбу таклиф учун талаб этиладиган маблағ миқдори 990,0 млн. сўмни ташкил этади.

4-ўрин: ID: 0350400202-сонли “Марҳамат туманидаги 27-умумтаълим мактабининг мебель ва инвентарлар билан жиҳозлаш, тадбирлар ўтказишга мўлжалланган 300 ўринли зални креслолар ўрнатиш” тўғрисидаги таклиф жами 2819 та овоз тўплаган бўлиб, ушбу таклиф учун талаб этиладиган маблағ миқдори 300,0 млн. сўмни ташкил этади.

5-ўрин: ID: 0350400157-сонли “Марҳамат тумани 37-умумтаълим мактабининг қўрғон девор ўраш” тўғрисидаги таклиф жами 2750 та овоз тўплаган бўлиб, ушбу таклиф учун талаб этиладиган маблағ миқдори 250,0 млн. сўмни ташкил этади.

6-ўрин: ID: 0350400137-сонли “Марҳамат туман Ўзбекистон МФЙга бино қуриш” тўғрисидаги таклиф жами 2579 та овоз тўплаган бўлиб, ушбу таклиф учун талаб этиладиган маблағ миқдори 400,0 млн. сўмни ташкил этади.

7-ўрин: ID: 0350400085-сонли “Марҳамат туман Эрши МФЙ Октерак кабристони-2 ни муқаммал таъмирлаш” тўғрисидаги таклиф жами 2518 та овоз тўплаган бўлиб, ушбу таклиф учун талаб этиладиган маблағ миқдори 450,0 млн. сўмни ташкил этади.

8-ўрин: ID: 0350400311-сонли “Марҳамат туман Қора-қўрғон МФЙ худудида жойлашган 8-мактабгача таълим ташкилотига ошхона жиҳозлари сотиб олиш” тўғрисидаги таклиф жами 2502 та овоз тўплаган бўлиб, ушбу таклиф учун талаб этиладиган маблағ миқдори 100,0 млн. сўмни ташкил этади.

9-ўрин: ID: 0350400251-сонли “Марҳамат туман Баркамол авлод болалар мактабига хожатхона қуриш ва қўрғон деворини ўраш” тўғрисидаги таклиф жами 2437 та овоз тўплаган бўлиб, ушбу таклиф учун талаб этиладиган маблағ миқдори 300,0 млн. сўмни ташкил этади.



10-ўрин: ID: 0350400203-сонли “Марҳамат туманидаги 15-мактабгача таълим ташкилотига болалар учун ёзга айвонча, хожатхона, ўтинхона, кўмирхона, ёзги бассейн ва қоровулхона қуриш” тўғрисидаги таклиф жами 2395 та овоз тўплаган бўлиб, ушбу таклиф учун талаб этиладиган маблағ миқдори 500,0 млн. сўмни ташкил этади.

11-ўрин: ID: 0350400023-сонли “Марҳамат туман Ободонлаштириш бошқармасига қарашли Бақироқ қабристонини мукамал таъмирлаш” тўғрисидаги таклиф жами 21319 та овоз тўплаган бўлиб, ушбу таклиф учун талаб этиладиган маблағ миқдори 461,0 млн. сўмни ташкил этади.

3. Голиб деб топилган таклифлар учун ажратилиши белгиланган жами **5 млрд. 531 млн. сўм** маблағни молиялаштириш бўйича манзилли дастур тасдиқлансин.

4. Ушбу қарорга асосан туман молия бўлими (М.Махмудов) ҳамда туман газначилик бўлинмаларига (Н.Шарипов) “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси маблағи ҳисобидан манзилли дастур асосида маблағларни тегишли тартибда ажратилиши ҳамда молиялаштирилиши таъминласинлар.

5. Ушбу қарорга асосан “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси ҳисобидан ажратилган маблағларни тегишли мутасади ташкилотлар мақсадли сарфланиши таъминласинлар.


6. Ишчи комиссияга ҳар чорак якуни бўйича Халқ депутатлари туман Кенгашига амалга оширилган ишлар бўйича ахборот бериб бориш вазифаси юклатилсин. Шунингдек, Марҳамат туман ҳокимлиги матбуот хизмати, маҳаллий телевиденияларга жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларнинг молиялаштирилиши ҳамда амалга оширилган ишлар бўйича маълумотларни кенг жамоатчиликка мунтазам равишда етказиб бориш тавсия этилсин.

7. Мазкур қарор Халқ депутатлар туман Кенгашининг навбатдаги сессия кун тартибида тасдиқлаш учун киритилсин.

8. Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш, ҳужжатларни расмийлаштириш Халқ депутатлар Марҳамат туман Кенгашининг котибиятидан сўралсин.

9. Мазкур қарор ижросини назорат қилиш доимий комиссия раиси А.Баходиров зиммасига юклатилсин.

**Маҳаллий бюджетни шакллантириш  
ва уни ижро этиш, иқтисодий ислохотларни  
амалга ошириш ҳамда тадбиркорликни  
ривожлантириш масалалари бўйича  
доимий комиссияси раиси**



А.Баходиров.





ХАЛОҚ ДЕПУТАТЛАРИ МАЖЛИСИ  
ТУЗАН КЕНГАШИ КОДИФИКАТИ  
ASLIGA TO'G'RI  
18.04.2022

Халқ депутатлари туман Кенгашининг  
Маҳаллий бюджет, иқтисодий ислохотларни  
ошириш, таъбиқдорликни ривожлантириш  
масалалари бўйича доимий комиссиясининг  
18.04.2022 йилдаги 1-01/04-сонли қарорига илова

Мархамат туманида Ўзбекистон Республикаси Мода ва Вазирлигининг "Очик бюджет" ахборот портали орқали 2022 йил 1-босқич  
жараёнларида голиб деб топилган таклифларни молиялаштириш бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙЎХАТ

Мил. сўма

№	Таклиф ID рақами	Таклиф мазмуни	Ўтказилган овозлар сони	Таклифни амалга оширишнинг аниқлашган қиймати	Ҳақиқатда ажратилган маблағ	Молиялаштириш манбаси	Бюроғтачи таъкилот номи
<b>Фуқаролар ташаббуси жамғармасида шикоятланган жамғарма маблағлар</b>							
1	0350400128	Мархамат туманидаги Шўрқакир МФЙ аҳоли хонадонларини таъминий (оқма) газ билан таъминлаш	4 416	1 080 000	1 080 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳокимлиги
2	0350400153	Мархамат туман 24-умумтаълим мактабининг синф хоналарини таъмирлаш ва кўрғон деворини ўраш	3 622	700 000	700 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Халқ таълим бўлими
3	0350400177	Мархамат туман Кончилар МФЙдаги 20-умумтаълим мактабини мақамал таъмирлаш ва замонавий типдаги таъмирлаш	3 485	990 000	990 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Халқ таълим бўлими
4	0350400202	Мархамат туманидаги 27-умумтаълим мактабининг мебель ва инвентарлар билан жиҳозлаш, тадбирлар ўтказишга мўлжалланган 300 ўринли зални қреслолар ўрнатилиш	2 819	300 000	300 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Халқ таълим бўлими
5	0350400157	Мархамат тумани 37-умумтаълим мактабининг кўрғон девор ўраш	2 750	250 000	250 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Халқ таълим бўлими
				<b>5 531 000</b>		<b>х</b>	<b>х</b>



6	0350400137	Мархамат туман Ўзбекистон МФЙга бино қуриш	2 579	400 000	400 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ҳоқимлиги
7	0350400085	Мархамат туман Эрши МФЙ Оғтеррак қабристонини-2 нн муқаммал таъмирлаш	2 518	450 000	450 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
8	0350400311	Мархамат туман Қора-қўртон МФЙ хулуида жойлашган 8-мактабгача таълим ташкилотига ошхона жихозлари сотиб олиш	2 502	100 000	100 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Мактабгача таълим бўлими
9	0350400251	Мархамат туман Барқамол авлод болалар мактабига хожатхона қуриш ва қўртон деворини ўраш	2 437	300 000	300 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Халқ таълими бўлими
10	0350400203	Мархамат туманидаги 15-мактабгача таълим ташкилотига болалар учун ёта айвонча, хожатхона, ўтинхона, кўмирхона, ёти бассейни ва коровулхона қуриш	2 395	500 000	500 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Мактабгача таълим бўлими
11	0350400023	Мархамат туман Ободонлаштириш бошқармасига қаршли Бақирок қабристонини муқаммал таъмирлаш	2 319	461 000	461 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
<b>Тақсимиланмаган маблаг</b>					<b>5 531 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>