

"Утверждаю"

Начальник управления

благоустройства города Ангрина

Б. Маматалиев



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
от " ____ " 2022 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия, в составе главный инженер М. Джураев.
Тех.надзор А. Хаджабаев. Нач. отд инфраструктуры Дж. Икрамов составили настоящий
дефектный акт
произвели осмотр на озеленение, освещение и устройство приямка парка Ёшлар г. Ангрина,
Ташкентской области. На предмет ремонта.

После осмотра выявлена необходимость в производстве следующих видов и объемов работ:

№№	Наименование работ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ , ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0652
2	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,0629
3	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	3,4256
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ХОЛОДНОКАТАННЫЕ РАЗМЕР 40.80.3ММ М СТ 15,20 ГОСТ13663-68	М	652,5
5	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ-60Х3ММ	М	44
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	1,649
7	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЮ	100ШТ	1,45
8	СВЕТИЛЬНИК СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЮ 60ВТ	ШТ	145
9	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ , ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,02
10	УСТРОЙСТВО СТЕН, ДНИЩ И ПЕРЕКРЫТИЙ ТОННЕЛЕЙ И ПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ДО 1, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 500 ММ	100М3	0,00686
11	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 3ММ	Т	0,0471
12	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,03872
13	ПЕТЛЯ	ШТ	4
14	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,04
15	ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 1,6 ТЫС. ШТ. ЦВЕТОВ	100М2	2
16	РОЗЫ	ШТ	1050
17	БАНАНЗА	ШТ	750
18	ПЕТУНЬЯ	ШТ	818
19	ВИОЛА	ШТ	750
20			
21			

М. Джураев

А. Хаджабаев

Дж. Икрамов