

«Утверждаю»

и.о. Главный инженер

Б.Усманов



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На разработку рабочего проекта: РП «А-380 "Гузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йулининг 590.6 км даги куприкни мукаммал таъмирлаш объектининг мавжуд газ қувурларини қайта ётқизиш».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для разработки	<ul style="list-style-type: none"><li>Письмо-разрешение на перекладку и Техническая заключения от ТГФ "HUDUDGAZ QORAQALPOG'ISTON" за №457-1/22 от 06.06.2022г;</li><li>Протокол</li></ul>
2.	Заказчик	ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»
3.	Вид строительства	Реконструкция
4.	Адрес проектируемого объекта	QORAQALPOG'ISTON Respublikasi, ОФЙ Шурохон, Турткульский район
5.	Сроки начало и окончания проектирования и строительства	2022 г.
6.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7.	Сейсмичность	8-9 баллов
8.	Источник финансирования	
9.	Наименование строительной организации – подрядная организация	Определяется через тендер
10.	Наименование проектной организации – генерального проектировщика	ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»
11.	Наименование проектной организации	
12.	Обеспечение объекта ресурсами	При проектировании предусмотреть максимальное использование местных материалов
13.	Необходимость инженерных изысканий	Топографическая съемка М 1:500 трассы выполненная филиалом ГУП «O'ZGASHKLITI» – представляется заказчиком. На отдельные участки по необходимости будет выполнен заказ до съёмки. Затраты включаются в общую стоимость ПИР.
14.	Требование к разработке	В линейной части рабочего проекта предусмотреть: <ul style="list-style-type: none"><li>- проектирование прокладки газопроводов среднего давления попадающих в зону строительство моста с переустройством на безопасное расстояний от сооружений;</li><li>- проектирования пересечений с линией моста осуществить в подземном исполнении в стальном кожухе;</li><li>- пространство между газопроводом и кожухом заполнить битумом с герметическим уплотнением концов кожухе;</li><li>- проектирования перекладку газопроводов среднего давления d-219 мм, d-48 мм;</li><li>- Демонтаж существующих трубопроводов будет осуществляется по</li></ul>

		мере возможности ведений работ во время строительство.
15.	Требования по рекультивации и благоустройству территории	Предусмотреть рекультивацию нарушенных земель при строительстве.
16.	Требование по разработке раздела ЭХЗ подземных сетей газоснабжения	Раздел ЗОК разработать с учетом замен или реконструкции существующих средств защиты с изучением на месте.
17.	Исходные данные для проектирования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Письмо-разрешение на перекладку и Техническая заключения от ТГФ "HUDUDGAZ QORAQALPOG'ISTON" за №457-1/22 от 06.06.2022г;</li> <li>• Разделы СП-ТР рабочего проекта «Переустройства газопровода на среднего давления с территории строительство моста и поперечный разрез проектной линии разработанные ООО «YO'L LOYIHA BYUROSИ»</li> <li>• Архитектурно планировочная задания № _____ от _____ г. предоставленной заказчиком.</li> <li>• Материалы топографо-геодезических и инженерно-геологических работ, выполненного ГУП «УзГашклити», представленных заказчиком;</li> </ul>
18.	Особые условия проектирования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проектирование вести в строгом соответствии с нормами проектирования ШНК 2.04-08-13 и другими действующими нормативными документами.</li> <li>2. Рабочий проект выполнить в объеме – 4-х «экземплярах» согласно ШНК 1.03.01-08;</li> <li>3. ООО «YO'L LOYIHA BYUROSИ» предоставляет технические условия и другие необходимые исходные данные по запросу;</li> </ol>

«Согласовано»

от ООО  
«YO'L LOYIHA BYUROSИ»

  
\_\_\_\_\_

«Согласовано»

от

\_\_\_\_\_