

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ободонлаштириш бошқармаси директори

Ю.Бобоназаров

« _____ » _____ **2022 йил**



**ТЕХНИК ТОПШИРИК
БУЮРТМАЧИ
ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ**

Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси томонидан
Куксарой майдонидаги 1 ва 2, мусикали ҳамда куксарой майдонида
жойлашган собик хотира майдонидаги фаввораларни жорий таъмирлаш
ишлари.

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Хизмат номи	Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси томонидан Куксарой майдонидаги 1 ва 2, мусикали ҳамда куксарой майдонида жойлашган собик хотира майдонидаги фаввораларни жорий таъмирлаш ишлари.
2	Буюртмачи	Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртмачи жойлашган манзил	Самарканд шаҳри Чуқур йул кучаси 21 уй
4	Қатнашувчилар учун талаблар	Ободонлаштириш бошқармаси томонидан Куксарой майдонидаги 1 ва 2, мусикали ҳамда куксарой майдонида жойлашган собик хотира майдонидаги фаввораларни жорий таъмирлаш ишлари учун камида 3 йилдан 5 йилгача кафолат муддати булиши, ишчиларнинг минимал миқдори 10 нафардан кам булмаслиги, махсус техникалар тўғрисида маълумотлар
5	Товарни етказиб бериш тартиби	Бажарувчи томонидан Буюртмачи курсатган манзилга етказиб бериш.
6	Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, иш тажрибаси тўғрисида маълумотлар.
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Махсулотга олдиндан 30% миқдорда тулов, қолган 70% Буюртмачи раҳбари ёки ишончли вакили томонидан қабул қилингандан кейин 10 банк иш кунида
8	Товарни етказиб бериш муддати	Аванс тулови туланган кундан кейин 3 иш кунидан кечиктирмасдан
9	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Товарни етказиб бериш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тўлиқ риоя қилиши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси бюджет маблағлари ҳисобидан

Бажарувчи:



Ж.Бабаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 26-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43937

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Samarqand shahridagi favvoralarni rekonstruksiya qilish (2-etap).»

Buyurtmachi - Samarqand shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "SAMARQAND FUQARO LOYIXA " MChJ.

Litsenziya AL-001258 11.07.2020 yil,

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Rekonstruksiya qilish

Murojaat raqami: № 37782

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 3-chorak 2021 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Y.Bobonazarov tomonidan tasdiqlangan narxlarni kelishish bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 18609,72 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;

- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;

- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;

- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 943378,805 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 65050,086 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 878328,719 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

VILOYAT HOKIMIYATI KO`KSAROY MAYDONIDAGI 1-FAVVORANI TA`MIRLASH XARAJATLARI - 181228,869 ming so'm.

VILOYAT HOKIMIYATI KO`KSAROY MAYDONIDAGI 2-FAVVORANI TA`MIRLASH XARAJATLARI - 99798,224 ming so'm.

VILOYAT HOKIMIYATI KO`KSAROY MAYDONIDAGI MUSIQALI FAVVORANI TA`MIRLASH XARAJATLARI - 426471,179 ming so'm.

VILOYAT HOKIMIYATI KO`KSAROY XOTIRA MAYDONIDAGI FAVVORANI TA`MIRLASH XARAJATLARI - 170830,448 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 6572,29 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 10555,755 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Ish jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Samarqand shahridagi favvoralarni rekonstruksiya qilish (2-etap)." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga, 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД САМАРКАНД

ООО "САМФУКАРОЛОЙИХА"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОНТАНОВ В Г.САМАРКАНДЕ (ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ
МАЙДОНИДАГИ 1-ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ; ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ
КУКСАРОЙ МАЙДОНИДАГИ 2-ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ; ВИЛОЯТ
ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ МАЙДОНИДАГИ МУСИКАЛИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ
ХАРАЖАТЛАРИ; ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ ХОТИРА МАЙДОНИДАГИ ФАВВОРАНИ
ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ)

КНИГА

Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.

Директор
ООО "САМФУКАРОЛОЙИХА"



ОРТИКОВ У.Х.

САМАРКАНД - 2022 г

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОНТАН №2 В Г.САМАРКАНДЕ (ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ МАЙДОНИДАГИ 2-ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ;)

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО), СУМ	ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ МАЙДОНИДАГИ №2- ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ
1	2	3	4
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	48 381 261	48 381 261
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	55 345 120	55 345 120
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	30 037 134	30 037 134
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	7 089 431	7 089 431
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	140 852 946	140 852 946
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,1%	16 737 375	16 737 375
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	157 590 321	157 590 321
8	НДС - 15%	23 638 548	23 638 548
10	ИТОГО	181 228 869	181 228 869
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -1,5%	0	0
11	ВСЕГО	181 228 869	181 228 869

ГИП:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОНТАНОВ В Г. САМАРКАНДЕ (ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ МАЙДОНИДАГИ 1-ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ; ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ МАЙДОНИДАГИ 2-ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ; ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ МАЙДОНИДАГИ МУСИКАЛИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ; ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ ХОТИРА МАЙДОНИДАГИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ)

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
(локальная ресурсная смета)

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
		на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5
ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ МАЙДОНИДАГИ 1-ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ			
ДЕМОНТАЖ НАСОСА	ШТ	4,0000	
МОНТАЖ НАСОСА	ШТ	4,0000	
ПОПУЖНОЙ НАСОС МАРКИ QY 160-15/11	ШТ	1,0000	
ПОПУЖНОЙ НАСОС МАРКИ QY 65-14/4	ШТ	3,0000	
ИНВЕКТОР 11 KBT DELIXIE 11-15 KBT 380 B	ШТ	1,0000	
ИНВЕКТОР 5.5 KBT DELIXIE 100	ШТ	3,0000	
РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: ГРАНИТНЫХ	100M2	0,2600	
ОБЛИЦОВКА СТЕН ФОНТАНА ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ	100M2	0,2600	
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ГЛАДКИХ ИЛИ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ИЗ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТ ГРАНИТНЫХ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1 M2 ДО 6	100M2	0,1100	
РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ФОНТАНА ОТ СТАРОЙ МОЗАИКИ	100M2	1,5000	
ВНЕШНЯЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ПЛИТ МАЙОЛИКИ	100M2	1,5000	
ФУГА "KALEKIM FUGA" 3214900009	КГ	225,0000	
ГИДРОИЗОЛ "KALEKIM IZOLATEX" 3214900009	КГ	225,0000	
КЛЕЙ "KALEKIM FLEX" 3214900009	КГ	225,0000	
ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100M	2,1000	
КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 MM2	100M	2,1000	
КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ПВС СЕЧ 4X4MM2	M	60,0000	
КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ПВС СЕЧ 2X1,5MM2	M	150,0000	
ФОНАРЬ ЛУПА 9 W	ШТ	48,0000	
ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЩИТ	100ШТ	0,0100	
МОНТАЖ ЩИТА	ШТ	1,0000	
ЭЛЕКТРОЩИТ СПЕКТОР1800/1000/400	ШТ	1,0000	
ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ МАЙДОНИДАГИ 2-ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ			
ДЕМОНТАЖ НАСОСА	ШТ	4,0000	
МОНТАЖ НАСОСА	ШТ	4,0000	
ПОПУЖНОЙ НАСОС МАРКИ QY 160-15/11	ШТ	1,0000	
ПОПУЖНОЙ НАСОС МАРКИ QY 65-14/4	ШТ	3,0000	
ИНВЕКТОР 11 KBT DELIXIE 11-15 KBT 380 B	ШТ	1,0000	
ИНВЕКТОР 5.5 KBT DELIXIE 100	ШТ	3,0000	
ФОНАРЬ ЛУПА 9 W	ШТ	48,0000	
ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100M	2,1000	
КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 MM2	100M	2,1000	
КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ПВС СЕЧ 4X4MM2	M	60,0000	
КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ПВС СЕЧ 2X1,5MM2	M	150,0000	
ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЩИТ	100ШТ	0,0100	
МОНТАЖ ЩИТА	ШТ	1,0000	
ЭЛЕКТРОЩИТ СПЕКТОР1800/1000/400	ШТ	1,0000	
ВИЛОЯТ ХОКИМИЯТИ КУКСАРОЙ МАЙДОНИДАГИ МУСИКАЛИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ			
ДЕМОНТАЖ НАСОСА	ШТ	13,0000	
МОНТАЖ НАСОСА	ШТ	13,0000	
ПОПУЖНОЙ НАСОС МАРКИ QY 160-15/11	ШТ	1,0000	
ПОПУЖНОЙ НАСОС МАРКИ QY65-25/7,5	ШТ	2,0000	
ПОПУЖНОЙ НАСОС МАРКИ QY 65-14/4	ШТ	10,0000	
ИНВЕКТОР 11 KBT DELIXIE 100 11-15 KBT 380 B	ШТ	1,0000	
ИНВЕКТОР 7.5 KBT DELIXIE 100-75-11 KBT 380 B	ШТ	2,0000	
ИНВЕКТОР 5.5 KBT DELIXIE 100	ШТ	10,0000	
РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ФОНТАНА ОТ СТАРОЙ МОЗАИКИ	100M2	4,3000	
ВНЕШНЯЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ПЛИТ МАЙОЛИКИ	100M2	4,3000	
ФУГА "KALEKIM FUGA" 3214900009	КГ	645,0000	
ГИДРОИЗОЛ "KALEKIM IZOLATEX" 3214900009	КГ	645,0000	
КЛЕЙ "KALEKIM FLEX" 3214900009	КГ	645,0000	
ФОНАРЬ ЛУПА 9 W	ШТ	90,0000	
ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100M	5,0000	
КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 MM2	100M	5,0000	
КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ПВС СЕЧ 4X4MM2	M	200,0000	
КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ПВС СЕЧ 2X1,5MM2	M	300,0000	
ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЩИТ	100ШТ	0,0100	
МОНТАЖ ЩИТА	ШТ	1,0000	
ЭЛЕКТРОЩИТ СПЕКТОР2000/1800/400	ШТ	1,0000	
РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: МРАМОРНЫХ	100M2	0,2500	
ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА	100M2	0,2500	
КОШОЧКА 200 BT	ШТ	4,0000	

УСИЛИТЕЛЬ USB-1200 W 3 MIC	ШТ	1,0000
АУДИО КОЛОНКА "КАПРИЗ"	ШТ	4,0000
УСИЛИТЕЛЬ POST	ШТ	150,0000
ЩЕКЕР ДЛЯ КОЛОНКИ	К-Т	48,0000
МОНТАЖ ВОЗМНИЯТИ КУКСАРОЙ ХОТИРА МАЙДОНИДАГИ ФАВВОРАНИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ		
МОНТАЖ НАСОСА	ШТ	6,0000
МОНТАЖ НАСОСА	ШТ	6,0000
ЦЕНТРИЧНОЙ НАСОС МАРКИ QY 160-23/15	ШТ	2,0000
ЦЕНТРИЧНОЙ НАСОС МАРКИ QY 65-14/4	ШТ	4,0000
ИНВЕРТОР 11 КВТ DELIXIE 100-11-15 КВТ 380 В	ШТ	2,0000
ИНВЕРТОР 5.5 КВТ DELIXIE 100	ШТ	4,0000
ИОНАРЬ ЛУПА 9 W	ШТ	90,0000
МОНТАЖ НАСАДОК	100ШТ	0,0300
УСТАНОВКА ФОРСУНОК ДЛЯ НАСАДКИ БРЫЗГОВИКОВ Д=63ММ	ШТ	3,0000
ИОНАРЬ ДЛЯ НАСАДКИ БРЫЗГОВИКОВ Д=63ММ	ШТ	3,0000
МОНТАЖ КАБЕЛЯ	100М	4,8000
КАБЕЛЬ 2-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	4,8000
КАБЕЛЬ ПВС СЕЧ 4Х4ММ2	М	80,0000
КАБЕЛЬ ПВС СЕЧ 2Х1,5ММ2	М	400,0000
МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЦИТ	100ШТ	0,0100
МОНТАЖ ШИТА	ШТ	1,0000
ЭЛЕКТРОЩИТ СПЕКТОР 1800/1000/400	ШТ	1,0000