

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор
ООО «Buxoro xalqaro aeroporti»

Raximov D.K.

« 01 » 08 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

**ПОКРАСКА БРУСЧАТКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ АВК
СО СТОРОНЫ ПЕРРОНА И ГОРОДА НА ТЕРРИТОРИИ
ООО "BUXORO XALQARO AEROPORTI"**

Приложение:

1. Рабочий проект (ишчи лойихаси);
2. Экспертиза;
3. Дефектный акт.

Бухара – 2022 г.

ООО "BUNYODKOR PROJECTS GROUP"

Расчет

рекомендуемой стоимости в текущих ценах
по объекту

**ПОКРАСКА БРУСЧАТКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ АВК СО
СТОРОНЫ ПЕРРОНА И ГОРОДА НА ТЕРРИТОРИИ
ООО "BUXORO XALQARO AEROPORTI"**

ТОМ-IV

Директор:

ГИП



Джураев Н.Т

Файзуллаев У.Д.

Бухара – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмом заказа руководства ООО "BUXORO XALQARO AEROPORTI" за № 23-17-699 от 04.07.22г. на составление сметной документации по прилагаемому дефектному акту по покраске брусчатки вокруг здания АВК со стороны перрона и города на территории ООО "BUXORO XALQARO AEROPORTI", проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту

Стройка - ПОКРАСКА БРУСЧАТКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ АВК СО СТОРОНЫ ПЕРРОНА И ГОРОДА НА ТЕРРИТОРИИ ООО "BUXORO XALQARO AEROPORTI"

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **2068,244** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за 1-квартал 2022года, среднечасовая зарплата рабочих-строителей с января 2021года по декабрь 2021года по Бухарской области составила – 18417,87 сум без учета отчислений на социальное страхование. Отчисление на социальное страхование принято в размере 12%.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за 1-квартал 2022года.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно прогнозным ценам ЦЭРиЦКС на 01.01.21г.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма руководства ООО "BUXORO XALQARO AEROPORTI" за № 23-17-699 от 04.07.22г. в пределах 20% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Транспортные расходы на материалы приняты в размере 5%, на оборудование 2%. Заготовительно-складские расходы не учтены.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту

Стройка - ПОКРАСКА БРУСЧАТКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ АВК СО СТОРОНЫ ПЕРРОНА И ГОРОДА НА ТЕРРИТОРИИ ООО "BUXORO XALQARO AEROPORTI"

определилась в сумме **215428,634** тыс.сум.
(двести пятнадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать четыре сум) с учетом НДС.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**Стройка - ПОКРАСКА БРУСЧАТКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ АВК СО
СТОРОНЫ ПЕРРОНА И ГОРОДА НА ТЕРРИТОРИИ ООО "BUXORO
XALQARO AEROPORTI"**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	112130,363
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	42663,766
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	815,625
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	31121,951
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	597,542
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	187329,247
10	НДС	28099,387
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	215428,634
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	215428,634
14	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,000

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

Handwritten signature of M. M. Murodov.

ПОКРАСКА БРУСЧАТКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ АВК СО СТОРОНЫ ПЕРРОНА И ГОРОДА НА ТЕРРИТОРИИ ООО "BUXORO XALQARO AEROPORTI"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E63-7-10 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ЦОКОЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПЛИТОК ИТАЛЛОГРАНИТ	100M2	0,6000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,1	46,86
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,21
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,21
1.4	2831	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,94	2,364
2	E1501-26-1 ДОП. 6	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПЛИТОК ИТАЛЛОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2	0,6000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	279,29	167,574
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	5,796
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,504
2.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,696
2.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,318
2.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	4,38
2.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,216
2.8	9219	ВОДА	М3	0,4	0,24
2.9	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,009
2.10	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,225
2.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,3
2.12	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,012
2.13	60115	ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ ИТАЛЛОГРАНИТ	М2	100	60
3	E68-18-1	ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ ЦОКОЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ИТАЛЛОГРАНИТА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М.ШВА	220,0000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	35,2
3.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,01	2,2
4	E68-61-1 ДОП. 5	РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО БРУСЧАТОГО ЛОТКА	100 M2	0,0675	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,68	1,2609
5	E2702-10-2	УСТАНОВКА БРУСЧАТОГО ЛОТКА	100М	0,4500	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	31,41
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	0,2925
5.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,2745
5.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,018
5.5	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06	0,027
5.6	43118	БРУСЧАТЫЙ ЛОТОК	М	100	45
6	E68-61-1 ДОП. 5	РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ БРУСЧАТОЙ ДАНДОНЫ	100 M2	0,0450	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,68	0,8406
7	E2702-10-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ /ДАНДОНЫ/	100М	0,4500	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	31,41
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	0,2925
7.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,2745
7.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,018
7.5	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06	0,027
7.6	16000	БОРДОРЫ ИЗ БРУСЧАТКИ "ДАНДОНЫ"	М	100	45
8	E68-61-1 ДОП. 5	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ	100 M2	1,0000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,68	18,68
9	E2713-8-3 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 M2 ПОКРЫТИЯ	1,0000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,82	120,82
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,76	0,76
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,76	0,76
9.4	9203	БРУСЧАТКА	М2	102	102
9.5	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,05	0,05
9.6	12105	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	М3	3,06	3,06
10	E68-61-1 ДОП. 5	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ /ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ/	100M2	7,7500	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,68	144,77
11	E2713-8-3 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ МАТЕРИАЛ Б/У)	100 M2 ПОКРЫТИЯ	7,7500	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,82	936,355
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,76	5,89


1	2	3	4	5	6
12.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,76	5,89
12.4	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,05	0,3875
12.5	12105	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	МЗ	3,06	23,715
12	E1307-2-2 ДОП. 3	ОЧИСТКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БРУСЧАТКИ ОТ СТАРОЙ ПОКРАСКИ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4	100М2		23,2500
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,45	103,4625
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,6975
12.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,2325
12.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,2325
12.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,465
12.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	5	116,25
12.7	47358	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4	Т	0,033	0,76725
13	E1504-19-7 ДОП. 8	ОКРАСКА ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ /КРАСКА АТ-540 ДОРОЖНАЯ УДЖ-9099/	100М2		32,0000
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,94	414,08
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	4,16
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,07	2,24
13.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	1,92
13.5	29165	КРАСКА АТ-540 ДОРОЖНАЯ УДЖ-9099	Т	0,038	1,216
13.6	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,416
13.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,32
14	E1307-2-2 ДОП. 3	ОЧИСТКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БРУСЧАТОЙ ДАНДОНЫ ОТ СТАРОЙ ПОКРАСКИ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4	100М2		0,8925
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,45	3,9716
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,026775
14.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,008925
14.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,008925
14.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,01785
14.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	5	4,4625
14.7	47358	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4	Т	0,033	0,029453
15	E1504-19-7 ДОП. 8	ОКРАСКА ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТОЙ ДАНДОНЫ ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ /КРАСКА АТ-540 ДОРОЖНАЯ УДЖ-9099/	100М2		0,8925
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,94	11,5489
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,116025
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,062475
15.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,05355
15.5	29165	КРАСКА АТ-540 ДОРОЖНАЯ УДЖ-9099	Т	0,038	0,033915
15.6	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,011603
15.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,008925

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2068,2436
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		18,2413
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,745425
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч		0,549
5	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч		0,241425
6	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		3,2085
7	1603	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч		0,318
8	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		4,38
9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		9,3584
10	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2,364
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
11	9203	БРУСЧАТКА	М2		102
12	9219	ВОДА	М3		0,24
13	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		0,4375
14	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3		2,2
15	12105	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	М3		26,775
16	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3		0,054
17	16000	БОРДЮРЫ ИЗ БРУСЧАТКИ "ДАНДОНЫ"	М		45
18	29165	КРАСКА АТ-540 ДОРОЖНАЯ УДЖ-9099	Т		1,2499
19	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т		0,427602
20	31434	ГРУНТОВКА	Т		0,009
21	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		0,225
22	43118	БРУСЧАТЫЙ ЛОТОК	М		45
23	44059	ВЕТОШЬ	КГ		121,3414
24	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,012
25	47358	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4	Т		0,796702
26	60115	ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ ИТАЛЛОГРАНИТ	М2		60

СОСТАВИЛА

СОЛОВЕЙ И.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО "БУХОРО ХАЛҚАРО АЭРОПОРТИ"

 Рахимов Д.К.
 "24" 04. 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на

ПОКРАСКА БРУСЧАТКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ АВК СО СТОРОНЫ ПЕРРОНА И ГОРОДА НА ТЕРРИТОРИИ ООО "БУХОРО ХАЛҚАРО АЭРОПОРТИ"


№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ЦОКОЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПЛИТОК ИТАЛЛОГРАНИТ	100M2	0,6000
2	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПЛИТОК ИТАЛЛОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА M2	100M2	0,6000
3	ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ ЦОКОЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ИТАЛЛОГРАНИТА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М.ШВА	220,0000
4	РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО БРУСЧАТОГО ЛОТКА	100 M2	0,0675
5	УСТАНОВКА БРУСЧАТОГО ЛОТКА	100M	0,4500
6	РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ БРУСЧАТОЙ ДАЦДОНЫ	100 M2	0,0450
7	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ /ДАЦДОНЫ/	100M	0,4500
8	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ	100 M2	1,0000
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 M2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 M2 ПОКРЫТИЯ	1,0000
10	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ /ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ/	100M2	7,7500
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 M2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ МАТЕРИАЛ Б/У)	100 M2 ПОКРЫТИЯ	7,7500
12	ОЧИСТКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БРУСЧАТКИ ОТ СТАРОЙ ПОКРАСКИ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4	100M2	23,2500
13	ОКРАСКА ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ /КРАСКА АТ-540 ДОРОЖНАЯ УДЖ-9099/	100M2	32,0000
14	ОЧИСТКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БРУСЧАТОЙ ДАЦДОНЫ ОТ СТАРОЙ ПОКРАСКИ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4	100M2	0,8925
15	ОКРАСКА ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТОЙ ДАЦДОНЫ ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТОВКЕ /КРАСКА АТ-540 ДОРОЖНАЯ УДЖ-9099/	100M2	0,8925

Начальник ОЭНС и ИК:

Инженер ОЭНС и ИК:

Начальник СОП:

Представитель
ООО «BUNYODKOR PROJECTS GROUP»:



Салихов М.Н.

Бозоров С.О.

Искандаров Ж.С.

Джурраев Н.Т.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:01-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53874

Obyekt nomi ««Buxoro xalqaro aeroporti» MChJ hududida ABK binosi atrofidagi bruschatkali qoplamasini qayta bo'yoqlash»

Buyurtmachi - "Buxoro xalqaro aeroporti" MChJ

Bosh loyihachi - "Bunyodkor projekts Group" MChJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan Litsenziya №AL-000364 28.11.2019 yilda berilgan.

Moliyalashtirish manbai - O'z mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49738

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash ishlari uchun topshiriq.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Smetaning taqdim qilingan qiymati QQS bilan - 217 237,627 ming so'm.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Itallogranit plitka terilgan devor tsokolini qoplamasini buzib olish, devor tsokoliga itallogranit plitka terish, choklarini to'ldirish, mavjud trotuar novlarini buzib olish, trotuar novlarini o'rnatish, mavjud dandona bruschatkalarni buzib olish, dandona bruschatkalarni terish, trotuar va yo'laklarda plitkalarni buzib olish, bruschatkadan qoplama qurish, mavjud bruschatkali yuzalar va dandolarni eski bo'yoqdan tozalash, bruschatka va dandona yuzalarni 2 marta bo'yoqlash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar ShNK hisoblangan resurs me'yorlari to'plamiga muvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari

narxlari, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi 1 mash / soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining 04.07.2022 yildagi 23-17-699-sonli boshlang'ich ma'lumotnomalar to'g'risidagi xatiga asosan qabul qilingan

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi tomonidan smeta hujjatlari ko'rib chiqilgan va qabul qilingan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida ekspertizaning lokal xulosalariga ko'ra smeta hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

- smeta hujjatlarida me'yorlar va ish hajmlari to'g'rilandi, qurilish materiallari bahosi asoslandi.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha-smeta qiymati QQS bilan - 217 237,627 ming so'm, ekspertiza tekshirish jarayonidan so'ng - 1 808,993 ming so'mga kamayib, tavsiya etilgan qiymat QQS bilan - 215428,634 ming so'mni tashkil qildi, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: - 187 329,247 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i: - 28 099,387 ming so'm.

Qayd etilsinki, ekspertizaga taqdim etilgan ishchi loyihaga ko'ra, loyiha -smeta hujjatlaridagi ish hajmiga muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgar bo'ladi. Loyiha mualliflari buyurtmachiga ekspert shartlari asosida tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini taqdim etishlari shart. Buyurtmachi qurilish materiallari narxini, ijtimoiy sug'urta badallarini (smeta qabul qilingan ijtimoiy sug'urta badali -12%) nazorat qilishi, bosh pudratchiga ekspertizaning shartlariga muvofiq tuzilgan ish hujjatlari berilishini ta'minlashi kerak.

7. Xulosalar.

«Buxoro xalqaro aeroporti» MChJ hududida ABK binosi atrofidagi bruschatkali qoplamasini qayta bo'yoqlash ob'ektning smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish tartibotlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va ShNK 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" talablariga mos ravishda tanlov savdolari uchun tavsiyaviy bo'lib, pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'la olmaydi. Ko'rsatilgan qiymat tender savdolari uchun qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qarorni buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi, yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi (loyiha tashkiloti) javobgar hisoblanadi.

Ekspert: V. Tursunov

Bosh mutaxassis: Tursunov Voxidjon Zoirovich 526206118