

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Музработ туман Ободоналштириш бошқармаси

бошлиғи _____ О. Тураев

_____ 2022 йил

Сурхандарё вилояти Музработ туман “Орият” маҳалласи ички-автомобил кучасини жорий таъмирлаш


ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

№	Асосий маълумотлар	Иштрокчилар учун маълумотлар
1	Объект номи	Сурхандарё вилояти Музработ туман “Орият” маҳалласи ички автомобил кучасини жорий таъмирлаш
2	Бюртмачи	Музработ туман Ободоналштириш бошқармаси
3	Объектнинг жойлашган урни	Сурхандарё вилояти Музработ тумани “Орият” маҳалласи
4	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Катнашувчилар учун талаблар	Лойиха смета ҳужжатларида курсатилган ишларни сифатли ва қисқа муддатларда бажариш ва жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида топшириш
6	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	Ташкилот низоми ва руйхатдан утказилгани тўғрисида гувоҳнома, солиқдан ва бошқа мажбурий туловлардан каарзи йуклиги тўғрисида охириги 10 кунлик маълумот, техникалар руйхати, қайси турдаги солиқ,туловчи эканлиги тўғрисида маълумотнома, йиллик баланс ҳисоботи йул қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги (ҳодимлар сони камида 5-10 тагача), иштирокчиларнинг охириги бир йил мобайнида йул қурилиш ва йулларни жорий таъмирлаш ишларини бажарганлиги тўғрисида ҳамда йул қурилишида ўтказган охириги ўлчов натижаси ва ҳулосалари, (Гос.АКТ)лар тақдим этиши шарт. Қурилиш ташкилотининг қурилишдаги рейтинг категорияси мавжудлиги.
7	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Йул қурилишда бажарилган ишлар далолатномасига мос ҳолда туланади
8	Иш тури	Йул қурилишда лойиха смета ҳужжатларида курсатилган ишларни бажариш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзолангандан кейин пудратчи тамонидан 20 % ишлар ўз ҳисобидан бажарилади.Шундан кегин шартномага асосан 30 % пул ўтказиб берилади ишларни тўлиқ 50 кун ичида бажаради.
10	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Йул қурилишда ишларни бажариш жараёнида техника хавфсизлиги коидаларига тулик риоя қилишлари шарт
11	Бажариладиган ишлар қиймати	441 068 200 (Турт юз қирқ бир миллион олтимиш саккиз минг икки юз) сўм

Бош муҳандис:



Ф. Каримов





ООО "TERMIZ GRAND ROAD PROJECT"

«TERMIZ GRAND ROAD PROJECT»

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

O'zbekiston Respublikasi, Surxondaryo viloyati Termiz shahri,
Taraqiyot ko'chasi, 3 uy. Tel. +99891900 – 00 – 74

**Музработ тумани Орият МФЙ Р-5 гузари ички автомобиль
кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш
ишчи лойиҳаси. (L- 805 м)**

1-Китоб

**Смета ҳужжатлари ва нуқсонлар
қайдномаси**

Директор:

Бош муҳандис

ЛБМ



У. Саидов

Ч. Маматмуродов

Ф. Рустамов

ТЕРМИЗ – 2022 йил

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

МУЗРАБОТ ТУМАНИ ОРИЯТ МФЙ Р-5 ГУЗАРИ ИЧКИ АВТОМОБИЛ КУЧАСИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ L- 800М

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	280 325 143
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 721 666
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	34 598 825
	ИТОГО	319 645 633
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %	56 065 844
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	375 711 478
9	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	56 356 722
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	5 500 000
-	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ - %	3 500 000
-	ГОСЭКСПЕРТИЗА	0
-	Содержание службы заказчика - %	2 000 000
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	441 068 199

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

МУЗРАБОТ ТУМАНИ ОРИЯТ МФЙ Р-5 ГУЗАРИ ИЧКИ АВТОМОБИЛ КУЧАСИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L-800М

N п.п.	Месторасположения дорог	Протя- женность, км	Основная зарплата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум	ИТОГО	Прочие затраты подрядчика 17,54 %	НДС 15%	Всего с НДС	Затраты заказчика	В том числе,			Всего по смете
											Соержание заказчика	ПИР	Госзаказер-года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ОРИЯТ МФЙ Р-5 ГУЗАРИ ИЧКИ АВТОМОБИЛ КУЧАСИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L-800М	0.800	4 721 666	34 598 825	280 325 143	319 645 634	56 065 844	56 356 722	432 068 199	3 500 000	0	3 500 000	0	435 568 199
	ИТОГО	0.800	4 721 666	34 598 825	280 325 143	319 645 634	56 065 844	56 356 722	432 068 199	3 500 000	0	3 500 000	0	435 568 199

СОСТАВИЛ

Я СУЮНОВ



Наименование стройки -

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект -

Орият МФЙ Р-5 гузарни чика автомобил кучанини 2022 йилда жорий таъмирлаш I- 800м

Номер -

Основание: Ведомость объемов работ
Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N n/n	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам ШНК							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	242,249	19 491	4 721 666
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			4 721 666
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	7,24546	188 203	1 363 618
2.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	9,3386	314 899	2 940 715
3.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,55448	210 681	116 818
4.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	23,8295	210 681	5 020 427
		258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,135	263 724	563 051
5.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,20758	5 000	6 038
6.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,76875	123 354	958 306
		1941	Экскаваторы на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	6,881	348 007	2 394 636
7.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,60379	15 000	9 057
8.		2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	24,5138	225 338	5 523 894
9.		2846	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	3,70324	250 445	927 457
10.		3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	29,8272	165 791	4 945 074
11.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	7,24546	289 504	2 097 590
12.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	12,3978	135 000	1 673 702
13.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	5,5146	165 791	914 271
14.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	6,23915	195 170	1 217 695
		3457	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 25 т	маш.-ч	13,1948	297 577	3 926 476
Итого по строительным машинам				СУМ			34 598 825
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	486,332	450 000	218 849 198
2.		9219	Вода	м3	45,8879	0	0
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	1017,58	18 082	18 399 971
4.		30135	Битум	т	2,0241	4 857 897	9 832 872
Итого по материальным ресурсам				СУМ			247 082 041
<i>Перевозка строительных материалов, изделия и детали</i>							
1.	Т		Транспортировка А/Б на расстояние 47 км	тн/км	22857,6	522	11 931 658
2.	Т		Транспортировка ГПС на расстояние 25 км	тн/км	40703,4	522	21 247 174
3.	Т		Транспортировка Битум на расстояние 63 км	тн/км	128	504	64 269
Итого: по перевозка строительных материалов, изделия и детали				СУМ			33 243 102
Итого прямой затрат:							319 645 633

Составил:

Проверил:

Страниц -



МУЗРАБОТ ТУМАНИ ОРИЯТ МФЙ Р-5 ГУЗАРИ ИЧКИ АВТОМОБИЛ КУЧАСИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L- 800M
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на **ОРИЯТ МФЙ Р-5 ГУЗАРИ ИЧКИ АВТОМОБИЛ КУЧАСИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L- 800M**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0101-197-08 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX C КОИШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 М3 ГРУНТА	0,3500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,11	3,1885
1.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ ПРОИЗВОДСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,1	2,135
1.3	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСТИННОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОИША 0,65 М3	МАШ.-Ч	19,66	6,881
2	E310-1005 ШНК4.04.06-14 Р.З.Т.7 К=0,41	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИИ-0,41	Т	525,0000	
2.1	3457	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	0,025133	13,194825
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (25)СМ	1000М2	4,0253	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	167,4506912
1.2	107	АВТО РЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	9,33859624
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	23,82952144
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВМОТОРНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	5,75611751
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	16,46330113
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	3,70323644
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "БОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 3,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	20,16653757
1.8	9219	ВОДА	М3	10,5	42,2631985
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	611,839064
2	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	4,0253	
2.1	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	8,050514
2.2	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "БОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 3,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	9,6606168
2.3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	100,8	405,7459056
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,9120	
3.1	108	АВТО С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,29	0,554479152
3.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,969356987
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	4,0253	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	66,94002391
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,79637008
4.3	464	ГУДРОУКАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,96606168
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВМОТОРНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	2,0126285
4.5	2798	РЕЙДЕРЫ ШВОБ ДИЗЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,48303084
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,79637008
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	12,39779156
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	5,51460209
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	6,23914835
4.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	388,8398262
4.11	9219	ВОДА	М3	0,9	3,6227313
4.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,043472776
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	4,0253	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,66929812
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,44909252
5.3	464	ГУДРОУКАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,24151542
5.4	2798	РЕЙДЕРЫ ШВОБ ДИЗЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,12075771
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,44909252
5.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	97,49172454
5.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,01127072

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ

СУЮНОВ Я



"ТАСДИКЛАЙМАН"
Музработ тумани ободонлаштириш бошқармаси



Музработ тумани Орият МФЙ Р-5 гузари ички автомобиль кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L- 805 м

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи		Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ дан	гача	боши	ПК охири			Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар.				
1	0	0,486	0+00	4+86	486	1. Орият МФЙ Р-5 гузари ички автомобиль кўчасини таъмирлаш L- 805м	7	8		9	10
2	0	0,805	0+00	8+05	805	Экскаватор ёрдамида 350 м ³ тупрокни механизмга ортиб 5 км отвалга ташиш		486*4*0,18	м ³	350	
3	0	0,805	0+00	8+05	805	Мавжуд йўлга исник асфальто бетон ётқизиш Учун йўлнинг паст баландликдан иборат эканлиги ва асфальтобетон қоплама ётқизиш Учун 20 см қалинликда ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш ишлари лойиҳада инобатга олинди		805*5	м ²	4025	
4	0	0,805	0+00	8+05	805	Асос устидан 0,5л/м ² микдорда битум сепиш Майда донали исник асфальтобетон қопламадан Н=5 см қалинликда қоплама ётқизиш		800*5*0,5/ 1000*0,95	тн	1,912	
						ҚША- 25 км Битум- 63 км Асфальт-47 км		805*5	м ²	4025	



Музработ тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили
Орият МФЙ раиси
"Termiz Grand Road Project" МЧЖ вакили



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 14-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50888

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani "Oriyat" maxallasi R-5 guzari ichki avtomobil ko'chasini 2022-yilda joriy ta'mirlash L-0,805km ishchi loyixasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - MChJ "Termiz Grand Road Projekt"

Litsenziya AL-001840 sonli 15.06.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49796

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Muzrabot tumani daromad xarajatlaridan oshirib bajarilgan qismi xisobidan.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlarini kelishish to'g'risidagi bayonnomasidan foydalanilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar qaytnomasi.

2.2. Smeta xujjatlari.

2.3. Qurilishni tashkillashtirish loyixasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani "Oriyat" maxallasi R-5 guzari ichki avtomobil ko'chasini 2022-yilda L-0,805km joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- Oriyat MFY R-5 guzari ko'chasi, L=0,805km B=5,0m bo'lib, yer ishlari, 20sm qalinlikda QShA dan asos yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5sm qalinlikda qoplama yotqizish.

3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 2 oyni tashkil qiladi, shundan 5 kun muddat tayyorgarlik ishlariga kerak bo'ladi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **443746,572ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **2678,373ming so'm** miqdorida kamaytirilib **441068,199ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI-375711,478ming.so'm,
- QQS-56356,722ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-5500,000ming.so'm.

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi, "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajimlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq.

- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani "Oriyat" maxallasi R-5 guzari ichki avtomobil ko'chasini 2022 yilda joriy ta'mirlash L-0,805km" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich