


**Ishchi loyixasini loyixalashtirish smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun  
TOPSHIRIQ:**

**ob'ekt bo'yicha: Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi Yovqochar MFY  
Mustaqillik ko'chasi 618 uyda joylashgan Bolalar shifoxonasi binosini joriy  
ta'mirlash**

| <b>№</b> | <b>Asosiy ro'yxati<br/>ma'lumotlar va talablar</b>                                                                                                                                                   | <b>Asosiy tarkib<br/>ma'lumotlar va talablar</b>                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Loyihalash uchun asos                                                                                                                                                                                | - «__»____2022 yil kungi Elektron-Onlayn Aukcion shartnoma №_____<br>- <u>  /  </u> nuqsonlar dalolatnomasi                                 |
| 2.       | Ob'ekt nomlanishi                                                                                                                                                                                    | Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi Yovqochar MFY Mustaqillik ko'chasi 618 uyda joylashgan Bolalar shifoxonasi binosini joriy ta'mirlash |
| 3.       | Qurilish turi                                                                                                                                                                                        | joriy ta'mirlash                                                                                                                            |
| 4.       | Qurilishning boshlanish va tugash sanalari                                                                                                                                                           | 2022 y.                                                                                                                                     |
| 5.       | Quvvati                                                                                                                                                                                              | 86                                                                                                                                          |
| 6.       | Buyrtmachi va uning manzili                                                                                                                                                                          | Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi Yovqochar MFY Mustaqillik ko'chasi 618 uy                                                            |
| 7.       | Loyihalash bosqichi                                                                                                                                                                                  | Ishchi loyiha                                                                                                                               |
| 8.       | Yo'nalishi                                                                                                                                                                                           | Tibbiy xizmat                                                                                                                               |
| 9.       | Ixtisos                                                                                                                                                                                              | Tibbiy xizmat                                                                                                                               |
| 10.      | Moliyalashtirish manbai                                                                                                                                                                              | Byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan                                                                                                   |
| 11.      | Qurilish maydonchasining xususiyatlari. Qurilish maydoni haqida ma'lumot va rejalashtirish cheklovlari (seysmik, tuproqning sızıntısı guruhi, er osti suvlarining chuqurligi)                        | Kapital ta'mirlash talab qilinmaydi                                                                                                         |
| 12.      | Turar-joy va jamoat binolarining turlari, ularning maqsadi( qavatlar, bo'limlar va kvartiralarining soni, imkoniyatlar yoki imkoniyatlar, namunaviy loyiha seriyasi, individual loyiha va boshqalar) | Asosiy binoni joriy ta'mirlash - bino _____ M o'lchamdagi ___qavatli to'rtburchak shakldagi bino.                                           |
| 13.      | Konstruksion yechimlar va yuk ko'taruvchi va to'suvchi konstruksiyalar materiallariga asosiy talablar, yong'inga chidamlilik darajasi.                                                               | <b>Joriy ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarish-nuqson dalolat nomasiga muvofiq bajariladi</b>                                             |
| 14.      | Muhandislik va texnologik uskunalar uchun asosiy talablar                                                                                                                                            | Talab qilinmaydi                                                                                                                            |
| 15.      | Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha talablar.                                                                | Talab qilinmaydi                                                                                                                            |
| 16.      | Binoning yong'inga chidamliligi darajasi                                                                                                                                                             | - <u>  //  </u> -toifa                                                                                                                      |
| 17.      | Boshqa talablar (PSD tomonidan berilgan nusxalar soni)                                                                                                                                               | - loyiha hujjatlarini 1 nusxada berish                                                                                                      |

**Marg'ilon shahar Tibbiyot  
Birlashmasi boshlig'i:**



**N.Raximov**

**МАРҒИЛОН ШАҲАР ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИНИНГ  
ЙИҒИЛИШ БАЁНИ**

“28” VII 2022 йил

Марғилон шаҳар

**Йиғилиш раиси:**

Марғилон шаҳар Тиббиёт бирлашмаси  
бошлиғи Н.Рахимов

**Йиғилиш котиби:**

Бош ҳисобчи Х.Алимов

**Йиғилиш катнашчилари:**

Марғилон шаҳар тиббиёт бирлашмаси  
бошлиқ ўринбосари О.Қосимов, бошлиқ  
ўринбосари Л.Холикова, касаба уюшмаси  
раиси Р.Корабоев, муҳандис С.Тулаков,  
оилавий поликлиникалар ва шифохоналар  
бош врачлари ва бошқа ходимлар.

**Кун тартиби:** Марғилон шаҳар Тиббиёт Бирлашмаси тасарруфидаги Болалар шифохонаси «Ёвқочар» МФЙ Мустакиллик кўчаси 618 уйда жойлашган шифохона биносини жорий таъмирлаш тўғрисида.

Йиғилиш раиси Н.Рахимов йиғилишни очиб бериб кун тартиби билан таништириб, жорий таъмирлаш ишлари бажарилиши зарур бўлган объектлар билан таништирди ва сўзни тиббиёт бирлашма муҳандиси С.Тулаковга берди.

С.Тулаков сузга чиқиб, юқорида кўрсатиб ўтилган биноларнинг техник ҳолати ёмонлиги ҳақида гапирди..

С.Тулаков ўз сўзида жорий таъмирлаш ишлари бажариш тартиби бўйича ходимларга тушунтириб берди ва ҳужжатлари билан таништирди.

Сўзни тиббиёт бирлашма касаба уюшмаси раиси олиб ушбу таъмирлаш бўйича ўз фикрини билдириб, олиб борилаётган ишлар юзасидан розилик билдирди ва иш берувчидан таъмирлаш ишлари вақтида ишчи ходимларга иш шароитини яхшилашда амалий ёрдам беришини сўради.

Сўзни йиғилиш раиси Н.Рахимов олиб жорий таъмирлаш ишларини 2022 йилнинг 3-чорагида амалга оширишни таъкидлади.

Юқоридагиларга асосланиб йиғилиш

**ХУЛОСА ҚИЛАДИ:**

1. Марғилон шаҳар Тиббиёт Бирлашмаси тасарруфидаги Болалар шифохонаси биносини таъмирталаб ҳолатга келиб қолганлигини инобатга олиб 2022 йил 3-чорагида жорий таъмирлаш ишлари амалга оширилсин.
2. Бош муҳандис томонидан жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш бўйича маълумотлар тўлиқ ўрганиб чиқиб, нуксон далолатномаси тузилсин ва лойиҳа ташкилотлари билан ишчи лойиҳа ҳужжатлари тайёрлаб, уни экспертизадан ўтказиб, бошланғич нарх белгилаш билан боғлиқ муаммоларни ўрганиб чиқиб маълумот бериш юклатилсин
3. Бош ҳисобчи зиммасига амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ [etender.uzex.uz](http://etender.uzex.uz) сайтига эълон жойлаштириш юклатилсин.
4. Харид комиссияси [etender.uzex.uz](http://etender.uzex.uz) танловда қатнашиш истагида бўлган пудратчи ташкилотлар ўртасида жорий таъмирлаш ишларини сифат даражаси, ҳужжатларни тайёрлаш, тақдим этиши ва шаффофликни таъминлаган ҳолда иштирокчилар орасидан солиб номзодни аниқласин.

**Йиғилиш раиси:**

Н.Рахимов

**Йиғилиш котиби:**

Х.Алимов



**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**

**ФЕРГАСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«HUMO STORY-PROJECT»**

Лицензия АЛ-002084, выданная Государственным комитетом  
архитектуры и строительства Республики Узбекистан

Адрес: г.Фергана, ул. Янги аср 166/48

тел. (91) 107-41-07

## **СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

*Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах*

*Фаргона вилояти Маргилон шаҳри, "Ёвкочар" МФЙ  
Мустақиллик кўчасида 618-уйда жойлашган тиббиёт  
бирлашмаси таъсирруфидаги болалар шифохонаси биносини  
жорий таъмирлаш*

### **Книга №1**

Пояснительная записка  
Структура прямых и прочих затрат  
Сводка прямых затрат  
Ведомости потребных ресурсов  
Локально - ресурсные ведомости

Директор

ГИП:



Маъмуров Э.

Рахимов Б.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:  
номенклатуре и количеству оборудования;  
нормативной трудоемкости;  
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;  
номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;  
прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_o + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + C_{пз} + C_r) \times K_p,$$

где:

$C_o$  - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$  - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{п}$  - прочие затраты производственного характера

$C_{пз}$  - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{пз}$  - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_r$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_p$  - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mp} = N \times C_{ср},$$

где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования по данным заказчика.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_ч \times K_{сс},$$

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;  
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,24.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi ,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

$\Phi$  - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2022год = 202,6 часа .

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с фактическими затратами подрядчика (ШНК4.01.16-04).

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Согласно ШНК 4.01.16-09 п.4.4 рассчитанная стоимость строительства объекта является рекомендуемой.

## Структура прямых и прочих затрат

Фаргона вилояти Маргилон шаҳри, "Ёвқочар" МФЙ Мустақиллик кўчасида 618-уйда жойлашган тиббиёт  
бирлашмаси таъсирруфидаги болалар шифохонаси биносини жорий таъмирлаш

| № п/п | Наименование затрат                                                                                           | Стоимость (сум)   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов                                                                    | 521               |
| 2     | Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов | 14 587 004        |
| 3     | Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов                                       | -                 |
| 4     | Затраты на кабельно-проводниковую продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов         | -                 |
| 5     | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов         | -                 |
| 6     | Основная заработная плата рабочих строителей                                                                  | 2 073 826         |
|       | <i>Количество рабочих часов в месяц на 2022г, час(2026 час на год)</i>                                        | 168,920           |
|       | <i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>                                   | 2 046 447         |
|       | <i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>                                                                      | 12 114,89         |
|       | <i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>                                                              | 171,18            |
|       | Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)                                              | 248 859           |
|       | <b>Итого прямых затрат</b>                                                                                    | <b>16 910 210</b> |
| 7     | Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат                                             | 3 278 890         |
|       | <b>Всего прямых затрат</b>                                                                                    | <b>20 189 100</b> |
| 8     | Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта)     | 64 605            |
| 9     | Коэффициент риска 1,0 (0%)                                                                                    | -                 |
|       | <b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>                                                                     | <b>2 071 000</b>  |
|       | Затраты на разработку ПСД                                                                                     | 1 450 000         |
|       | Затраты на экспертизу ПСД                                                                                     | 621 000           |
|       | Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)                                                |                   |
|       | Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат)                                                     |                   |
|       | Технический осмотр объекта                                                                                    |                   |
| 10    | <b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах</b>                                                          | <b>20 253 705</b> |
| 11    | <b>Н Д С 15 %</b>                                                                                             | <b>3 038 056</b>  |
| 12    | <b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС</b>                                                    | <b>23 291 761</b> |
| 13    | Прочие затраты и расходы заказчика                                                                            | 2 071 000         |
| 14    | <b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика</b>                                            | <b>25 362 761</b> |



Б Рахомов.

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

| N<br>п/п                                               | Наименование ресурса                                          | Единица<br>измерения | Сметная<br>потреб-<br>ность | Сметная стоимость, СУМ |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                        |                                                               |                      |                             | в базисном уровне      |                   |
|                                                        |                                                               |                      |                             | единицы                | всего             |
| 1                                                      | 4                                                             | 5                    | 6                           | 7                      | 8                 |
| <b>Ресурсы по нормам СНиП</b>                          |                                                               |                      |                             |                        |                   |
| <i><u>Затраты труда</u></i>                            |                                                               |                      |                             |                        |                   |
| 1.                                                     | Затраты труда рабочих-строителей                              | чел.-ч               | 171,1799                    | 12 114,89              | 2 073 826         |
| <b>Итого по трудовым ресурсам</b>                      |                                                               | <b>СУМ</b>           |                             |                        | <b>-</b>          |
| <i><u>Строительные машины и механизмы</u></i>          |                                                               |                      |                             |                        |                   |
| 1.                                                     | Дрели электрические                                           | маш.-ч               | 0,2793                      | 793                    | 222               |
| 2.                                                     | Шурупверты                                                    | маш.-ч               | 0,4221                      | 710                    | 300               |
| <b>Итого по строительным машинам</b>                   |                                                               | <b>СУМ</b>           |                             |                        | <b>521</b>        |
| <i><u>Строительные материалы, изделия и детали</u></i> |                                                               |                      |                             |                        |                   |
| 1.                                                     | Уголок наружный для пластикового плинтуса                     | шт                   | 1,47                        | 800                    | 1 176             |
| 2.                                                     | Уголок внутренний для пластикового плинтуса                   | шт                   | 1,47                        | 800                    | 1 176             |
| 3.                                                     | Соединитель для пластикового плинтуса                         | шт                   | 8,4                         | 800                    | 6 720             |
| 4.                                                     | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса                   | шт                   | 3,36                        | 800                    | 2 688             |
| 5.                                                     | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм              | т                    | 0,000213                    | 8 500 000              | 1 811             |
| 6.                                                     | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм                       | 10 шт                | 5,523                       | 15 000                 | 82 845            |
| 7.                                                     | Клей "Бустилат"                                               | т                    | 0,097                       | 1 890 000              | 183 330           |
| 8.                                                     | Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове (релин) | м2                   | 197,88                      | 64 000                 | 12 664 320        |
| 9.                                                     | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм                           | шт                   | 55,23                       | 100                    | 5 523             |
| 10.                                                    | Плинтуса для полов пластиковые                                | м                    | 21,21                       | 3 348                  | 71 011            |
| 11.                                                    | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм             | м                    | 71,71                       | 3 500                  | 250 985           |
| 1.                                                     | ФОЛЬГА ИЗОЛЬ                                                  | М2                   | ,194                        | 3 200                  | 620 800           |
| <b>Итого ресурсы по проекту</b>                        |                                                               | <b>СУМ</b>           |                             |                        | <b>13 892 385</b> |

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| № п.п.                                         | Шифр номера нормативов и коды ресурсов       | Наименование работ и затрат                                                                       | Единица измерения | Количество       |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                                |                                              |                                                                                                   |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1                                              | 2                                            | 3                                                                                                 | 4                 | 5                | 6                   |
| <b>П2ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>                    |                                              |                                                                                                   |                   |                  |                     |
| 1                                              | E57-002-01                                   | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА                                                    | 100М2             | 1,5800           |                     |
| 1.1                                            |                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                  | ЧЕЛ.-Ч            | 11,39            | 17,9962             |
| <b>ПОЛЫ</b>                                    |                                              |                                                                                                   |                   |                  |                     |
| 2                                              | E1101-009-01<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | 100М2             | 1,9400           |                     |
| 2.1                                            |                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                  | ЧЕЛ.-Ч            | 28,38            | 55,0572             |
| 3                                              | C                                            | ФОЛЬГА ИЗОЛЬ                                                                                      | М2                | 194,0000         |                     |
| 4                                              | E1101-037-01<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ                                                    | 100М2             | 1,9400           |                     |
| 4.1                                            |                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                  | ЧЕЛ.-Ч            | 47,06            | 91,2964             |
| 4.2                                            | 31688                                        | КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"                                                                                   | Т                 | 0,05             | 0,097               |
| 4.3                                            | 32037                                        | ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ (РЕЛИН)                                    | М2                | 102              | 197,88              |
| 5                                              | E1101-040-03<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ                                         | 100М              | 0,2100           |                     |
| 5.1                                            |                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                  | ЧЕЛ.-Ч            | 6,66             | 1,3986              |
| 5.2                                            | 521                                          | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                               | МАШ.-Ч            | 1,33             | 0,2793              |
| 5.3                                            | 1041                                         | ШУРУПОВЕРТЫ                                                                                       | МАШ.-Ч            | 2,01             | 0,4221              |
| 5.4                                            | 29840                                        | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                         | ШТ                | 7                | 1,47                |
| 5.5                                            | 29841                                        | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                       | ШТ                | 7                | 1,47                |
| 5.6                                            | 29842                                        | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                             | ШТ                | 40               | 8,4                 |
| 5.7                                            | 29843                                        | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                       | ШТ                | 16               | 3,36                |
| 5.8                                            | 30795                                        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ                                                           | 10 ШТ             | 26,3             | 5,523               |
| 5.9                                            | 35391                                        | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5X35 ММ                                                               | ШТ                | 263              | 55,23               |
| 5.10                                           | 44346                                        | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                    | М                 | 101              | 21,21               |
| 6                                              | E1101-039-01<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ                                                                   | 100М              | 0,7100           |                     |
| 6.1                                            |                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                  | ЧЕЛ.-Ч            | 7,65             | 5,4315              |
| 6.2                                            | 30391                                        | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ                                                  | Т                 | 0,0003           | 0,000213            |
| 6.3                                            | 51452                                        | ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ                                                 | М                 | 101              | 71,71               |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |                                              |                                                                                                   |                   |                  |                     |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                        |                                              |                                                                                                   |                   |                  |                     |
| 1                                              | 1                                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                  | ЧЕЛ.-Ч            |                  | 171,1799            |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>         |                                              |                                                                                                   |                   |                  |                     |
| 2                                              | 521                                          | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                               | МАШ.-Ч            |                  | 0,2793              |
| 3                                              | 1041                                         | ШУРУПОВЕРТЫ                                                                                       | МАШ.-Ч            |                  | 0,4221              |