по объекту: Фаргона шахар, Нурафшон кучаси, Мустакиллик кучаси худудида курилаетган уч дон
олти каватли турар жой биноларини ташки электр таъминоти

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на Общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	**Ц8-1-25-1**	**УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ГОРОДСКОГО ТИПА 2ГКТП 1000КВА**	**ПОДСТАН**	**2**	
1.1	*1*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*30.9*	*61.8*
1.2	*766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*7.14*	*14.28*
1.3	*2016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*2.16*	*4.32*
1.4	*2510*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т*	*МАШ-Ч*	*1.15*	*2.3*
1.5	*33746*	*СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ*	*Т*	*0.007*	*0.014*
1.6	*35377*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А*	*КГ*	*1.36*	*2.72*
1.7	*64455*	*НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ*	*ШТ*	*18*	*36*
2	**1505-10002-3**	**КОМПЛЕКТНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ГОРОДСКОГО ТИПА 2ГКТП 1000 КВА**	**К-Т**	**1**	
3	**1505-10002-4**	**ЯЧЕЙКИ КСО**	**К-Т**	**2**	
4	**Е1-1-9-23**	**РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2**	**1000М3**	**0.5**	
4.2	*2288*	*ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3*	*МАШ-Ч*	*53.1*	*26.55*
5	**Е1-2-57-2**	**ДОРОБОДКА ГРУНТА В РУЧНУЮ**	**100М3**	**0.1**	
5.1	*1*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*154*	*15.4*
6	**Е23-1-1-1**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО**	**10М3**	**14.00**	
6.1	*1*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*10.2*	*142.8*
6.2	*112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0.35*	*4.9*
6.3	*45049*	*ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ*	*М3*	*11*	*154*
7	**С140-9901**	**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ**	**1000ШТ**	**12.3**	
8	**Е1-2-61-2**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**2.500**	
8.1	*1*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*97.2*	*243*
9	**Ц8-2-141-1**	**МОНТАЖ КАБЕЛЬЯ**	**100М**	**23.62**	
9.1	*1*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*13.7*	*323.594*
9.2	*513*	*ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т*	*МАШ-Ч*	*3.22*	*76.0564*
9.3	*766*	*КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т*	*МАШ-Ч*	*0.39*	*9.2118*
9.4	*983*	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)*	*МАШ-Ч*	*3.22*	*76.0564*
9.5	*2510*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т*	*МАШ-Ч*	*0.39*	*9.2118*
9.6	*31087*	*КРАСКА*	*КГ*	*0.25*	*5.905*
9.7	*31248*	*ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123*	*Т*	*0.00006*	*0.0014172*
9.8	*32540*	*ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ*	*Т*	*0.00004*	*0.0009448*
9.9	*33746*	*СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ*	*Т*	*0.001*	*0.02362*
9.10	*35518*	*РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ*	*Т*	*0.0008*	*0.018896*
9.11	*45527*	*БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ*	*100ШТ*	*0.041*	*0.96842*

9.12	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0.00832	0.1965184
9.13	64235	ЛЕНТА К226	100М	0.0096	0.226752
9.14	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0.01	0.2362
10	С157-233	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВПУ СЕЧ. 1Х120 ММ2	1000М	1.772	
10	С157-233	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АВВГ СЕЧ.4Х240 ММ2	1000М	1.125	
11	С157-234	ТРУБА АСБЕСТОВОЙ	М	80	
12	08-02-164-09 ШНКМ	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 KV СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 240 ММ2	ШТ	12	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15.48	185.76
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
12.3	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч	6.684	80.208
12.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0.084	1.008
12.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.084	1.008
12.6	31681	ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3	Т	0.00001	0.00012
12.7	34001	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70	Т	0.0002	0.0024
12.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3.6	43.2
12.9	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0.01	0.12
12.10	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0.00204	0.02448
12.11	64235	ЛЕНТА К226	100М	0.024	0.288
13	С1510-4	МУФТА КОНЦЕВАЯ 1ПКНТ /Н/ 10 70/120	ШТ	12	
14	Е08-02-143-01	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	10.13	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.51	65.9463
14.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	4.24	42.9512
14.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	4.24	42.9512
15	Е7-5-1-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	100ШТ	0.08	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93.7	7.496
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		
15.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	7.25	0.58
15.4	783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	29.9	2.392
15.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	10.87	0.8696
15.6	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	0.47	0.0376
15.7	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	2.95	0.236
16	401-13	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24.4.6Т	ШТ	8	