



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 27-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53300

Obyekt nomi « "Sayxunobod tumanidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash"»

Buyurtmachi - Sayxunobod tuman irrigatsiya bo'limi

Bosh loyihachi - "Guliston suvloyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000894 17-06-2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi ta'mirlash tiklash

Murojaat raqami: № 50079

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 10 maydagi 243 son qarori. Loyiha topshiriqnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, "Tushuntirish xati" kitobi, nuqson dalolatnomasi, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Sayxunobod tumanidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash" ob'yektining loyihalashtirish ishlari "Guliston suvloyiha" MCHJ tomonidan, Quyi-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi tomonidan tasdiqlanib taqdim etilgan 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi hamda foydalanuvchi tashkilot tomonidan taqdim etilgan nuqson dalolatnomaga va loyiha qidiruv ishlariga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada Sayxunobod tumanidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash amalga oshirish nazarda tutilgan.

Ob'yektda quyidagi ishlar ko'rsatilgan:

- P-4 kanal-9,9 km;
- P-12-4 kanal-1,915 km;

- Suv chiqaruvchi inshooti-20 dona;
- Tuproq ishlari, qazish-17 729 m³;
- Kanalni tuproq bilan to'ldirish, zichlash va qayta ochish-53 m³;
- Kanalga quyma beton quyish- 71,01 m³;
- Metall konstruksiya-2,99 tonna, jumladan, zatvor GS60x150 (zatvor, ko'targich, rama)-521,6 kg, zatvor GS80x150 (zatvor, ko'targich, rama)-1318,4 kg, zatvor GS100x150 (zatvor, ko'targich, rama)-1158,8 kg;
- Gidrometrik reyka o'rnatish-20 dona;
- Ta'mirlash tiklash ishlarini amalga oshirish muddati- 5 oy.

Ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari nuqson dalolatnoma va loyiha qidiruv ishlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnoma, loyiha-smeta xujjatlari

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 18280,25 so'm. /2022 yil 1 chorak, Sirdaryo viloyati/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2021 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Materiallar va jixozlar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI"MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Dastlab buyurtmachi tomonidan ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 544 167 698 so'm, qurilish montaj ishlari QQS bilan 513 185 376 so'm taqdim etildi. Loyixa smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, qaytadan buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 503 121 744 so'm, qurilish montaj ishlari QQS bilan 472 222 950 so'm, QQS siz 410 628 652 so'm taqdim etilgan. Loyiha-smeta xujjatlariga, SHNK me'yorlari va narxlariga tuzatishlar kiritilgandan so'ng, mashina mexanizmlardan 1 536 407 so'm kamaytirildi. Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27% olingan. Loyiha-smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni mashina va mexanizm, buyurtmachining boshqa xarajatlaridan va me'yoriy xarajatlarni o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymati 1 520 378 so'mga kamaytirildi.
2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
3. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va

pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Sayxunobod tumanidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash" ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa xarajatlari, 15% QQS bilan xisoblanganda cheklangan miqdori 501 601 366 so'mga tavsiya etiladi.

Bunda:

- Qurilish montaj ishlari QQS bilan- 470 144 313 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz- 408 821 142 so'mni;
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari- 31 457 053 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**РП "САЙХУНОБОД ТУМАНИДАГИ СУГОРИШ ТАРМОКЛАРНИ
ТОЗАЛАШ ВА ИНШОАТЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ".**

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	72 769,791
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	55 439,920
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	28 352,780
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ(С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	203 193,776
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	49 562,564
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НА ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	1 309,820
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА,ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	410 628,652
10	НДС 15%	61 594,298
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА	472 222,950
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	30 898,795
	Лойиха Кидирув Ишлари (ПИР)	29 400,000
	Давлат экспертизаси (КМИ дан 0,1% от п11 с НДС)	472,223
	"Шаффоф курилиш" харажатлари-(0,05% от п9 без НДС)	205,314
	Курилиш соҳасида назорат инспекциясига ажратма(ГАСН) от СМР 0,2% (ДАКН)	821,257
13	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	503 121,744

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ



НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

2022 йил __ май

Бизлар ким қуйида қул қуйиб имзо чекувчилар Сайхунобод ТИБ бошлиғи Э.Ахмедов, бош гидротехниги А.Зокиржонов, Унг тармок-12-3,4,9 каналлари муҳандис-гидротехниги Т.Маматов, Унг тармок-4 канал муҳандис-гидротехниги Э.Мусрадовлар тузамиз ушбу далолатномани шу ҳақда ким 2022 йилда сув танқислигини олдини олиш мақсадида қуйидаги тозалаш ва таъмирлаш-тиклаш ишларини амалга ошириш лозимлигини аниқладик

Т/р	Каналлар номи	жами узунлиги, км	Сув ўтказиш қобилияти, м3/сек	Каналнинг таъмирланадиган қисми, км		Бажариладиган иш турлари		Талаб этиладиган дастлабки мабла-, млн сум
				ПК... дан ПК... гача	узунлиги, км	тупроқ иши, минг м3	бетон иши, м3	
1	Унг тармок-12-4	6,3	3,2	ПК 46 дан ПК 63+00 гача	1,7	2,6	6	26,9
2	Унг тармок-4	9,8	2,5	ПК 00 дан ПК 98+80 гача	9,8	21,6	10,5	169,4
Жами:		16,1			11,5	24,1	16,5	196,3

Изоҳ. Бажариладиган иш ҳажмларига лойиҳа смета ҳужжатларидан кейин аниқлик киритилади.

Сайхунобод ТИБ бошлиғи



Э.Ахмедов

Бош гидротехник

А.Зокиржонов

Унг тармок-12-3,4,9 канали муҳандис-гидротехниги

Т.Маматов

Унг тармок-4 канали муҳандис-гидротехниги

Э.Мусрадов

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

2022 йил __ май

Бизлар ким куйида кул куйиб имзо чекувчилар Сайхунобод ТИБ бошлиғи Э.Ахмедов, бош гидротехниги А.Зокиржонов, Унг тармок-12-3,4,9 канали мухандис-гидротехниги, Унг тармок-4 канали мухандис-гидротехниги Э.Мусрадовлар тузамиз ушбу далолатномани шу ҳақда ким 2022 йилда сув танқислигини олдини олиш мақсадида куйидаги ишшоотларни таъмирлаш-тиклаш ишларини амалга ошириш лозимлигини аниқладик.

Т/р	Объектлар номи	Таъмирланадиган ишшоот		Бажариладиган иш турлари				Бажариладиган иш турлари				Таъмирланадиган гидропостлар		Бажариладиган иш турлари ва харажатлари				Жами талаб этиладиган маблағ, млн сум
		Пикети	сони, дона	тупрок иши кучида м3	Бетон иши м3	подёмник, 2,5 в	шить дона, 0,6x0,6	затвор (комплект) дона			Талаб этиладиган дастлабк и маблағ, млн сум	Пикети	сони	тупрок иши кучида м3	Бетон иши м3	Рейка, дона	Талаб этиладиган дастлабк и маблағ, млн сум	
1	П-12-3	32+90	1	7,5	2,8			1			7,0	32+90	1	12	5,3	1	1,5	8,5
		36+00	1	7,5	2,8				1		7,5	36+00	1	15	5,1	1	1,5	9,0
		38+00	1	5	3,6				1		7,5	38+00	1	15	5,2	1	1,5	9,0
	П-12-4	02+65	1	2,2	2,3				1		7,5	02+65	1	15	5,2	1	1,5	10,4
		47+77	1	2,2	2,2				1		7,5	47+77	1	15	5,2	1	1,5	9,0
		52+92	1	3,5	2,4				1		7,5	52+92	1	15	5,2	1	1,5	9,0
		54+00	1	2,3	2,4			1			7,5	54+00	1	15	5,2	1	1,5	9,0
		56+23	1	3,2	2,4			1			7,2	56+23	1	15	5,2	1	1,5	8,7
		чегара	1	3,3	2,4			1			7,2	чегара	1	15	5,2	1	1,5	8,7
		00+20	1	2	2,4			1			7,2	00+20	1	15	5,2	1	1,5	8,7
3	П-12-9	10+00	1	4	2,4				1		7,9	10+00	1	14	5,2	1	1,5	9,4
4	П-4	24+23	1	2	2,4				1		7,9	24+23	1	14	5,2	1	1,5	9,4
		33+04	1	2	2,4				1		7,9	33+04	1	15	5,2	1	1,5	9,4
		49+22	1	2	2,4				1		7,9	49+22	1	14	5,2	1	1,5	9,4
		58+00	1	3,5	2,4				1		7,9	58+00	1	15	5,2	1	1,5	9,4
		65+60	1		2,4	1					3,6	65+60	1	15	5,2	1	1,5	5,1
		88+20	1		2,4	1					4,1	88+20	1	14	5,2	1	1,5	5,6
		93+30	1		2,4		1				2,2	93+30	1	15	5,2	1	1,5	3,7
		97+92	1	2,1	2,4				1		8,1	97+92	1	15	5,2	1	1,5	9,6
		98+85	1	2,3	2,4				1		8,8	98+85	1	18	5,9	1	1,5	10,3
ЖАМИ			20	56,6	49,8	2	1	4	12	1	139,9		20	296	104,7	20	30	171,3

Изох. Бажариладиган иш хажмларига доимий равишда смета ҳужжатларидан кейин аниқлик киритилади.

Сайхунобод ТИБ бошлиғи

Бош гидротехник

Унг тармок-12-3,4,9 канали мухандис-гидротехниги

Унг тармок-4 канали мухандис-гидротехниги



Handwritten signatures in blue ink:
 Э.Ахмедов
 А.Зокиржонов
 Т.Маматов
 Э.Мусрадов

Э.Ахмедов

А.Зокиржонов

Т.Маматов

Э.Мусрадов

Ведомость объемов работ по сооружениям.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	канал П-12-3			канал П-4							канал П-12-9		канал П-12-4					Итого	
			32+90	36+00	38+00	33+04	49+22	58+00	88+20	93+30	97+92	98+85	2шт	0+20	10+00	47+77	52+92	54+00	56+23		2шт
1	Земляные работы																				
1.1.	Выемка	м³	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	6	10	5	5	5	5	5	6	81
1.2.	Насыпь и обратная засыпка	м³	2.5	2.5	2	2	2	2	2	2	2	2	4	5	3	3	3	3	3	4	49
2	Монолитный бетон																				
2.1.	Облицовка НБ бьефа		1.28	1.28	0.88	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	1.67	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.67	17.92
	дно	м/м³	3 / 0.24	3 / 0.24	3 / 0.19	3 / 0.14	3 / 0.14	3 / 0.14	3 / 0.14	3 / 0.14	3 / 0.14	3 / 0.14	3 / 0.29	3 / 0.19	3 / 0.19	3 / 0.19	3 / 0.19	3 / 0.19	3 / 0.19	3 / 0.29	3.41
	откос	м/м³	3 / 1.04	3 / 1.04	3 / 0.69	3 / 0.69	3 / 0.69	3 / 0.69	3 / 0.69	3 / 0.69	3 / 0.69	3 / 0.69	3 / 1.38	3 / 0.69	3 / 0.69	3 / 0.69	3 / 0.69	3 / 0.69	3 / 0.69	3 / 1.38	14.52
2.2.	Облицовка фик русла		1.76	1.76	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.784	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	2.784	27.63
	дно	м/м³	/	/	5 / 0.32	5 / 0.24	5 / 0.24	5 / 0.24	5 / 0.24	5 / 0.24	5 / 0.24	5 / 0.48	5 / 0.32	5 / 0.32	5 / 0.32	5 / 0.32	5 / 0.32	5 / 0.32	5 / 0.48	4.88	
	откос	м/м³	/	/	5 / 1.44	5 / 1.15	5 / 1.15	5 / 1.15	5 / 1.15	5 / 1.15	5 / 1.15	5 / 2.30	5 / 1.44	5 / 1.44	5 / 1.44	5 / 1.44	5 / 1.44	5 / 1.44	5 / 2.30	22.75	
2.3.	Гидропост в откосе		1.05	1.05	0.75	1.05	0.75	0.75	0.75	1.05	1.05	1.05	2.1	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	2.1	19.80	
2.4.	Ремонт оголовка	м³	0.5	0.5	0.2	0.2	0.25	0.3	0.15	0.1	0.15	0.15	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	3	5.65
	Итого																			3	71.01
3	Металлоконструкции																				0
3.1. Затвор ГС 40-100			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	Затвор (щит)	шт/кг	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0
3.1.2.	Рама	шт/кг	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0
3.1.3.	подемник	шт/кг	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	0
3.2. Затвор ГС 60-150			0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.8	0	0	0	0	0	0	0	260.8	521.6
3.2.1.	Затвор (щит)	шт/кг	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	2 / 54.8	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	2 / 54.8	109.6
3.2.2.	Рама	шт/кг	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	2 / 148	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	2 / 148	296
3.2.3.	подемник	шт/кг	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	2 / 58	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	2 / 58	116
3.3. Затвор ГС 80-150			0	0	164.8	164.8	164.8	164.8	164.8	164.8	164.8	0	164.8	0	0	0	0	0	0	0	1318.4
3.3.1.	Затвор (щит)	шт/кг	/ 0	/ 0	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	1 / 42.6	340.8
3.3.2.	Рама	шт/кг	/ 0	/ 0	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	1 / 78.5	628
3.3.3.	подемник	шт/кг	/ 0	/ 0	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	1 / 43.7	349.6
3.4. Затвор ГС 100-150			104.4	104.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.4	211.4	211.4	211.4	211.4	0	1158.8
3.4.1.	Затвор (щит)	шт/кг	1 / 64.2	1 / 64.2	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	1 / 64.2	1 / 64.2	1 / 64.2	1 / 64.2	1 / 64.2	/ 0	449.4
3.4.2.	Рама	шт/кг	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	1 / 107	1 / 107	1 / 107	1 / 107	1 / 107	/ 0	428
3.4.3.	подемник	шт/кг	1 / 40.2	1 / 40.2	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	/ 0	1 / 40.2	1 / 40.2	1 / 40.2	1 / 40.2	1 / 40.2	/ 0	281.4
4	Прочие работы																				
4.1.	Гидрометрическая рейка	шт			1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	2	20

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Сайхунобод туман ирригация бўлими
бошлиги _____ **Э.Ахмедов**

« _____ » _____ **2022 йил**



Сайхунобод туманидаги сугориш тармоқларини тозалаш ва иншоотларни таъмирлаш ишларига

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

Сайхун кургони - 2022 йил

Буюртмачи	Сайхунобод туман ирригация бўлими
Товар (иш хизмат)ларни тури	Сайхунобод туманидаги сугориш тармоқларини тозалаш ва иншоотларни таъмирлаш ишлари
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Сайхунобод тумани худуди
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<ol style="list-style-type: none"> 1. Иштирокчи томонидан худудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган карзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома тақдим қилиниши керак. 2. Иштирокчининг иш тажрибаси хақида маълумот тақдим қилиниши керак 3. Иштирокчининг ишчилар сони тугрисида маълумот тақдим қилиниши керак. 4. Иштирокчининг махсус техника ва автотранспорт воситаларининг мавжудлиги. 5. Танлов талабгори тақдим этилаётган маълумот ва хужжатларнинг хақиқийлиги ва тугрилиги учун жавобгар булади. <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юкорида курсатиб угилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юкоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хазмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб бохалаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача булган балл қуйиш бохоланади.</p> <p>Юкорида балл туллаган давогар танлов голиби хисобланади.</p> <p>Изох: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд булмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Руйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.