

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТИ
ООО «МУСТАФО ЛОЙИХА МУХАНДИС»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Кушкупир туман 1-соғн айрим фанлар чукур ургатиладиган
ихтисослаштирилган мактаб интернати етокхона биносини жорий
таъмирлаш»

Книга 1

Локально-ресурсные ведомости

Директор:



Кучкарова Ш.

г. Ургенч 2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту: Кошкूपир туман 1-сон айрим фанлар чукур урганиладиган ихтисослаштирилган мактаб интернати ётоқхона биносини жорий таъмирлаш, разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000г. за №305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 года за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШК 1.03.01-04) и ШНК 4.01.09. Правила определения стоимости строительства в договорных ценах, общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004-2009 г.г.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00-05)

Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальном районе.

Возвратные суммы на повторное использование демонтированных материалов, изделий и конструкций по объекту не включены в состав сметы, так как они будут приниматься на баланс эксплуатирующей организации или списывается на утилизацию.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей каталога текущих цен на материально - технические ресурсы применяемые в строительном производстве РУз.(1-квартал Ташкент 2022й) разработанных заказчиком и утвержденным Хокимиятом Хорезмской области и Биржевых цен.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей -18882,76сум. (с учетом отчислений в соц.страх -12%)

Транспортно-складские затраты на оборудование – %

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4%.

Коэффициент риска -- %

Прочие затраты подрядчика - 15,51%

Прочие затраты заказчика - факт

Затраты на страхование строительства объекта -- 0,32%

Сметная документация составлена с учетом НДС -- 15 %

Составил:



РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

КОШКУПИР ТУМАН 1-СОН АЙРИМ ФАНЛАР ЧУКУР УРГАНИЛАДИГАН ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН
МАКТАБ ИНТЕРНАТИ ЁТОКХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс. сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	16 554,583
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (18882,76 сум)	10 869,981
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	0,000
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51%	4 253,550
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	101,370
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	31 779,484
10	НДС - 15%	4 766,923
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	36 546,407
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -4%	1 096,982
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	37 643,389

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



КОШКУПИР ТУМАН 1-СОН АЙРИМ ФАНЛАР ЧУКУР УРГАНИЛАДИГАН ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН МАКТАБ ИНТЕРНАТИ
 ЁТОКХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № Р-2

на ОБЩЕЖИТИЯ

(наименование работ)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
2	3	4	5	6	7	8
ОБЩЕЖИТИЯ						
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
E63-3-5	СМЕНА СТЕКОЛ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТАХ НА ШТАПИКАХ ПО ЭЛАСТИЧНОЙ ПРОКЛАДКЕ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКОЛ: ДО 0,5 М2	100 М2 ОСТЕКЛЕН Я		0,015	7069591,62	106043,87
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	171,6	2,574	18882,76	48604,22
30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ / ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	КГ	51	0,765	8700,00	6655,50
33034	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНОЙ 4,0 ММ	М2	103	1,545	32870,00	50784,15
E62-16-4	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕП ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		14,895	858151,57	12782167,61
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,09	299,24055	18882,76	5650487,49
30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,0041	0,06107	270000,00	16488,77
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,93839	6800000,00	6381018,00
31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	1,43	21,29985	944,00	20107,06
31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБВАЯ	ТН	0,051	0,75964	940000,00	714066,30
75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,02383	0,00	0,00
E62-11-1	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		4,915	788875,75	3877324,32
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,2	109,113	18882,76	2060354,59
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0024	0,0118	10627700,00	125364,35
31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБВАЯ	ТН	0,0338	0,16613	940000,00	156159,38
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0142	0,06979	22000000,00	1535446,00
75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,00541	0,00	0,00
E62-11-1	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,2	788875,75	157775,15
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,2	4,44	18882,76	83839,45

4.2	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0024	0,00048	10627700,00	5101,30
4.3	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0338	0,00676	940000,00	6354,40
4.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0142	0,00284	22000000,00	62480,00
4.5	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,00022	0,00	0,00
5	E65-5-7	СМЕНА АРМАТУРЫ СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ		0,06	11250380,63	675022,84
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	200	12	18882,76	226593,12
5.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0032	0,00019	19480000,00	3740,16
5.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0019	0,00011	10627700,00	1211,56
5.4	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	100	6	73913,00	443478,00
Итого по разделу "ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							17598333,79

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА


6	E62-19-1	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)		2,28	392955,94	895939,55
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,46	42,0888	18882,76	794752,71
6.2	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,0182	0,0415	634626,00	26334,44
6.3	31081	ПИГМЕНТ ТЕРТЫЙ	КГ	0,4	0,912	24500,00	22344,00
6.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0245	0,05586	940000,00	52508,40
7	E11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,9	9215084,49	8293576,04
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	106,2	18882,76	2005349,11
7.2	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	90	53500,00	4815000,00
7.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	1,94	1,746	396470,00	692236,62
7.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,133	0,1197	5043478,00	603704,32
7.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	2,754	64374,00	177286,00
Итого по разделу "НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"							9189515,59

ИТОГО: 26787849,39

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	16554583,44
Транспортные расходы на материалы	636714,75
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	10869980,70
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	575,66
Итого прямые затраты	27424564,14
Прочие затраты подрядчика	4253549,90
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	101369,96
Итого с прочими затратами	31779484,00
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	31779484,00
НДС	4766922,60
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	36546406,60

Составил: _____

Проверил: _____



№ п/п
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Составил
Проверил

ШКУПИР ТУМАН 1-СОН АЙРИМ ФАНЛАР ЧУКУР УРГАНИЛАДИГАН ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН
МАКТАБ ИНТЕРНАТИ ЁТОКХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № Р-2

на **ОБЩЕЖИТИЯ**

(наименование работ)

Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	575,65635	18882,76	10869980,70
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					10869980,70
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
09203	БРУСЧАТКА	М2	90	53500,00	4815000,00
12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	1,746	396470,00	692236,62
30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	КГ	0,765	8700,00	6655,50
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,0415	634626,00	26334,44
30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,06107	270000,00	16488,77
30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00019	19480000,00	3740,16
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,93839	6800000,00	6381018,00
31081	ПИГМЕНТ ТЕРТЫЙ	КГ	0,912	24500,00	22344,00
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,01239	10627700,00	131677,20
31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	21,29985	944,00	20107,06
31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,98839	940000,00	929088,48
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,1197	5043478,00	603704,32
33134	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНОЙ 4,0 ММ	М2	1,545	32870,00	50784,15
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,07263	22000000,00	1597926,00
44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	6	73913,00	443478,00
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	2,754	64374,00	177286,00
75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,02946	0,00	0,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					15917868,69
Итого:					26787849,39
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					16554583,44
Транспортные расходы на материалы					636714,75
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					10869980,70
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					575,66
Итого прямые затраты					27424564,14
Прочие затраты подрядчика					4253549,90
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства					101369,96
Итого с прочими затратами					31779484,00
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					31779484,00
НДС					4766922,60
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					36546406,60

авил:

ерил:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:26-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53204

Ob'ekt nomi «Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi 1-son maktab-internat yotoqxona binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Qo'shko'pir tumani 1-son AFChO'IMI

Bosh loyihachi - «Mustafo loyiha muhandis» MCHJ

Litsenziya 18.03.2021 yildagi AL-001700-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budget

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 49969

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: 1-son maktab-internat yotoqxona binosini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2022 yilning 1-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 06.07.2022 yildagi 76-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 18882,76 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 4%;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 38008,263ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 364,874ming.so'mga kamaytirilib, 37643,389ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 364,874ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroring 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati

Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi 1-son maktab-internat yotoqxonasi binosini joriy ta'mirlash» loyihasining smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	31 779,484	31 779,484
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	36 546,407	36 546,407
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt./4%)	ming.so'm	1 461,856	1 096,982
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	38 008,263	37 643,389

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH