

**ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШГА (ИШЛАРНИ БАЖАРИШГА)
ОИД ШАРТНОМА № 04/08**

Оқдарё тумани

«4» сентябрь 2022 йил

ООО «Elite Life Construction» кейинги уринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Узининг Устави асосида иш юритувчи директори Ф.Ашуров бир томондан ва Оқ-қорадарё ирригация тизими бошқармаси, кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар хақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Мазкур шартнома буйича «Бажарувчи» Буюртмачи «га Оқ-қорадарё ирригация тизими бошқармаси балансидаги Зарбанд машина канали ва Янгикент каналини механизм ёрдамида тозалаш ишларини бажариб бериш (кейинги уринларда «Хизматлар» деб юритилади), «Буюртмачи» ушбу «Хизматлар»ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
- 1.2. «Хизматлар»нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати, шунингдек уларни хизмат кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

**II. ТОМОНЛАРНИНГ
ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

2.1. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари:

- 2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;
- 2.1.2. «Бажарувчи»дан «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг ҳисобига транспортда фойдаланилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;
- 2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган кўрсатилишини буюртманомага мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган «Хизматлар» кўрсатилишини талаб қилиш;
- 2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган «Хизматлар» кўрсатилган тақдирда ўз танлашига қура:
- зарур сифатга эга бўлмаган «Хизматлар» шунга ўхшаш «Хизматлар» билан алмаштирилишини;
 - «Хизматлар»нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини қоплашни;
 - баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;
- 2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини «Бажарувчи»дан талаб қилиш.

2.2. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

- 2.2.1. «Хизматлар»ни 2022 йилда маблаглар доирасида «Бажарувчи» билан шартнома тузиш;
- 2.2.2. Ўз буюртманомаси буйича кўрсатилган «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;
- 2.2.3. «Хизматлар»га мазкур шартноманинг 3.1-бандида кўрсатилган нарх буйича, қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзоланган пайтдан бошлаб 30 кун мобайнида ҳақ тўлаш.

2.3. «Бажарувчи» куйидаги ҳуқуқларга эга:

- 2.3.1. Кўрсатилган «Хизматлар» учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини «Буюртмачи»дан талаб қилиш;
- 2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган «Хизматлар»ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини «Буюртмачи»дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» куйидагиларга мажбур:

- 2.4.1. «Буюртмачи»га «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;
- 2.4.2. Агар «Хизматлар»ни кўрсатиш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 3 кун муддатда текин тўзатиб бериш.

**III. ШАРТНОМАНИНГ
БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

- 3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси: 694000000 (Олти юз тўқсон тўрт миллион) сўмни ташкил этади. Кўрсатиладиган «Хизматлар»нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.
- 3.2. «Буюртмачи» кўрсатиладиган «Хизматлар» туркуми суммасининг 30% фоизи миқдориди 2022 йилнинг август ойида олдиндан ҳақ тўлайди
- 3.3. Кўрсатилган «Хизматлар» учун пул қўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

- 4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.
- 4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.3. «Хизматлар» қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади. «Буюртмачи»нинг Ҳисоб-китоб ҳужжатида газначилик бошқармасининг штампиди кўрсатилган сана «Хизматлар»га ҳақ тўлаш буйича «Буюртмачи» мажбуриятлари бажарилган сана ҳисобланади.
- 4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган «Хизматлар»ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.
- 4.5. Назарда тутилган миқдордан ортиқча бир номда «Хизматлар» кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган «Хизматлар» ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган «Хизматлар»нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг олдиндан берилган ёзма розилиги буйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.6. Кўрсатилган «Хизматлар» бевосита «Буюртмачи»нинг масъул ходими томонидан далолатнома буйича қабул қилинади. Далолатномада кўрсатилган «Хизматлар» миқдори, уларнинг сифати кўрсатилади.
- 4.7. Шартномада назарда тутилган «Хизматлар» кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи»нинг буюртманомаси кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда «Бажарувчи» Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтари юритади. Буюртманома «Хизматлар»нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мулжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилди. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда «Бажарувчи»нинг ходими «Буюртмачи»да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди

- 4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд «Хизматлар»нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир. Бу ҳақда «Бажарувчи»ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 5.1. Курсатилган "Хизматлар" сифати, миқдори "Бажаарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажаарувчи" курсатилган "Хизматлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорда жарима тўлайди.
- 5.2. Агар курсатилган "Хизматлар"нинг сифати, ассортиментини, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон курсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Хизматлар" қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима тўлайди.
- 5.3. "Хизматлар" курсатиш буйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажаарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари курсатилиши керак булган "Хизматлар"нинг 25 фоизи миқдорда жарима тўлайди. Жаримадап ташқари, "Бажаарувчи" "Буюртмачи"га "Хизматлар" курсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.
- 5.4. Хизматлар курсатиш кечиктирилган еки тулик курсатилмаган тақдирда "Бажаарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси курсатилмаган "Хизматлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ булмалиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Хизматлар" курсатиш муддати кечиктирилиши ёки тулик курсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.
- 5.5. Курсатилган "Хизматлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажаарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ булмалиги керак.
- 5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси буйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажаарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам қўриб чиқилади. "Бажаарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажаарувчи" томонидан қопланади.
- 5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

- 6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қондага қура, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини қўрадилар.
- 6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга муурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

- 7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «4»Августдан 2022 йил «31» декабргача амалда булади.
- 7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тулик тугалланган тақдирда тўхтатади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

- 8.1. Шартномани тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тўлаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.
- 9.2 Юқорида 2022 йил «4»Август куни 694000000(Олти юз тўқсон тўрт миллион) сумга, №04/08_сонли шартнома 2022йил «4»Августдан 2022 йил «31» декабргача 2 нусхада тузилди. Шартнома тарафлар томонидан имзолангандан сунг қонуний кучга қиради.

IX. ЯКУНИЙ ҚОНДАЛАР

- 9.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига қура ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг галаби буйича суд тартибда бекор қилиниши мумкин.
- 9.2. Мазкур шартномага ҳар қандай узгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.
- 9.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

“БАЖААРУВЧИ”

Номи ООО «ELITE LIFE CONSTRUCTION»
 Манзили Самарқанд шаҳри
 Банк номи Тошкент ш. «Кишлоқ қурилиш банк»
 Бош амалиёт бошқармаси
 Ҳисоб рақами: 20208000000269502001
 МФО: 01067
 СТИР (ИНН) 302771654
 ОКОНХ: _____

«Б У Ю Р Т М А Ч И»

Ок-Корадарё ИТБ
 Окдарё тумани Лоиш ш.А.Темур куча 1-уй
 Ш/х: 100021860182037042402170001
 МФО: 00014 -ИНН:204691099
 P/c:23402000300100001010

Рақбар: _____

 Ф. Ашуров

Марказий банк Тошкент ш.ХККМ
 Рақбар: _____
 О. Раимов



Ҳуқуқшунос: _____

Лицензия (диплом) № 875313 берилган санада: РВ 30.06.1998

O'zbekiston Respublikasi
Samarqand shahar hokimligi

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida

GUVOHнома

Reestrdaagi tartib raqami - 10736

№ 06890

2013 yil 17 dekabr

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs «ELITE LIFE CONSTRUCTION»

Mas'uliyati cheklangan iamivatiga berilgan

(o'zbek tilidagi to'liq nomi)

Tashkiliy-huquqiy shakli	THSh 1152
Mulkchilik shakli	MSh 142
Pochta manzili	MHOBT 1718401
Yuridik shaxs kodi	KTUT 24553301
Tarmog kodi	XXTUT 61110
Soliq ro'lovchining identifikatsiya raqami	STIR 302771654

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Inspeksiya boshlig'i



S.Shodiboev

ООО «Гидравлика Универсал»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**РП «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА КАНАЛА "ЯНГИКЕНТ"
С ПК 30+00 ПО ПК 96+00 В ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

СМЕТЫ

АКТАШ-2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации

РП ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА КАНАЛА ЯНГИКЕНТ С ПК 30+00 ПО ПК 96+00 ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов,

успешных за счет централизованных капитальных вложений», с использованием ШНК 4.01.16-09.

Стоимость строительства объекта рассчитывается ресурсным методом по объемам работ рабочего проекта.

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пзз + Ср) \times Кр.$$

е:

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Ппр - прочие затраты производственного характера

Пзз - прочие затраты заказчика;

Зо - затраты на оборудование;

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска.

1. Затраты на заработную плату :

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное

страхование по формуле:

$$Сзп = Тр \times Сч \times Ксс,$$

е:

Тр - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической

есячной заработной платы строителей по региону согласно данных каталога на материально-технические ресурсы за

сентябрь 2021г (составляет **18152,28** тыс сум)

Ксс=1,12 - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi$$

е:

Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по данным Заказчика

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет 169,58 час.

Суммарные трудозатраты рабочих занятых на общестроительных работах в соответствии с ресурсной сметой составляют:

- **888,226** чел/час

Заработная плата этих рабочих в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование составляет:

- **16 529,633** тыс.сум

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

определяется по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне

существовавшей по региону цены машино-часа соответствующего вида машин. Данные были представлены заказчиком.

Стоимость определена по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

- объем эксплуатации машин и механизмов в часах данной группы механизмов
р - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов сум./час
ответствии с этим, суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют:

493 656,484 тыс.сум

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических затрат в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в том регионе с использованием каталога цен на материально-технические ресурсы за 2 квартал 2021г и по данным ставленным Заказчиком, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп,$$

где: См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

- количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции) требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции). Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы в данной стройке

- 0,000

тыс.сум

- затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

0,000 тыс.сум

спортивные расходы на перевозку учтены в размере: кабельная продукция-1,5%, импортные материалы-2%, местные строительные материалы-5% от стоимости материалов по данным Заказчика, основанным на расчетах между подрядчиком и заказчиком при выполнении аналогичных работ в прошедшие периоды.

Подготовительно-складские расходы определены на основе анализа затрат на поиск и складирование материалов и составляют 2% от суммы стоимости материалов и транспортных затрат.

4. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются по итогам его производственной деятельности за предыдущие годы в соответствии с данными Заказчика в размере 18,11% от суммы прямых затрат.

5. Прочие затраты заказчика.

Прочие затраты заказчика (ПЗз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, затраты компенсаций, проведение конкурсных торгов и т.п.)

в соответствии с данными заказчика приняты равными

-

82 620,489 тыс.сум

6. Страхование объектов.

Риск по обязательному страхованию строительных рисков принимается в 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта).

7. Коэффициент риска.

Коэффициент риска, определяемый исходя из роста цен принят в размере 0%

исходящая стоимость является рекомендуемой. Окончательная стоимость определяется по результатам тендерных торгов.

8. Прочие затраты производственного характера.

Прочие затраты производственного характера (перечень определяется ПОС а также затраты на временного здания и оборудование, зимнее удорожание определяются согласно ШНК 4.09-06 "Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений" и ШНК 4.07-06 "Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве временно-монтажных работ в зимнее время".

исходящая стоимость является рекомендуемой. Окончательная стоимость определяется по результатам тендерных торгов..В соответствии с Гражданским кодексом р.Узбекистан глава 37 параграф1 статья 636

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**РП ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА КАНАЛА ЯНГИКЕНТ С ПК 30+00
ПО ПК 96+00 ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	16 529,633
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ(С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	493 656,484
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18,11%	92 394,706
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НА ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	1 928,259
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА,ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА	604 509,082
10	НДС 15%	90 676,362
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА	695 185,444
12	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	82 620,489
	ШАФФОФ 0,05% от СМР	347,593
	ПВП	77 800,000
	Экспертиза ПСД в т.ч.	
	Экспертиза ГСД 0,1% от СМР+НДС	799,463
13	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	777 805,933

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



ПН ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА КАНАЛА ЯНГИКЕНТ С ПК 30+00 ПО ПК 96+00 ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2-1

на строительство

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА КАНАЛА ЯНГИКЕНТ

(наименование объекта)

Сметная стоимость

510 186,117

тысч.сум

Нормативная трудоемкость

888,226

чел.ч

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость					Затраты труда рабочих-строителей ч/ч
			зарплата рабочих	эксплуатация машин	материальные ресурсы	оборудование	всего т.сум	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА	16529,633	493656,484	0,000	0,000	510186,117	888,22580
		ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	16 529,633	493 656,484	0,000	0,000	510 186,117	888,22580

Составил

Начальник сметного отдела

ОБНОВЛЕНИЕ СТРОЙКИ: РП ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА КАНАЛА ЯНГИКЕНТ С ПК 30+00 ПО ПК 96+00
 ИХАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №1
 НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА КАНАЛА ЯНГИКЕНТ

РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	888,2258	18 609,72	16 529 633
		ИТОГО				16 529 633
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
000071		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	1389,57339	176 154,00	244 778 910
000047	C207-135	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	203,888296	143 820,00	29 323 215
000059	C207-150	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	118,588963	143 820,00	17 055 465
000421		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3	МАШ-Ч	1061,78798	190 715,00	202 498 894
		ИТОГО	СУМ			493 656 484
		ВСЕГО	СУМ			510 186 117

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА КАНАЛА ЯНГИКЕНТ С ПК 30+00 ПО ПК 96+00
 ШТИХАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА КАНАЛА ЯНГИКЕНТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E1-1-31-2 Т.Ч.01 П.3.31 Кэм=1,06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ ,СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ #РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ И БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ РАБОТЕ: НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1000М3	10,17058	
1.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,66	118,5889628
1.2	000259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	11,66	118,5889628
2	E1-3-31-6 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.257 КзП=1,25 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 #РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ИЗ-ПОД ВОДЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М	100М3	576,7703	
2.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,725	994,9287675
2.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3	МАШ-Ч	1,725	994,9287675
3	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	5,7677	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	888,2258
4	E1-3-30-5 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.276 КзП=1,2 Кэм=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 #ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ	100М3	40,37392	
4.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,656	66,85921152
4.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3	МАШ-Ч	1,656	66,85921152
5	С313-1003	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 #Т.Ч.ТАБ 7#Кэм=0,49 #КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ УЧЕТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ АВТОСАМОСВАЛОВ: ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТН. 20	Т	64598,27	
5.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,021511	1389,573386
5.2	000071	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	0,021511	1389,573386
6	E1-1-106-8	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	40,37392	
6.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,05	203,888296
6.2	000247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5,05	203,888296
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	888,2258	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2773,838624	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

3		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	1389,573386
4	C207-135	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	203,888296
5	C207-150	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	118,5889628
6		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3	МАШ-Ч	1061,787979