

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Мингбулок тумани Ободонлаштириш

бошкармаси бошлиги

Ф.Мирзахмедов

09 Август 2022 йил



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

(техническое задание)

Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Бешсерка МФЙда ички ирригация тизимини
жорий таъмирлаш ишлари

БЮРТМАЧИ: Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошкармаси

Мингбулок тумани-2022

Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошкармаси Бешсерка МФЙда
ички ирригация тизимини жорий таъмирлаш ишлари бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий талаблар (основные требования)	Асосий маълумот ва талаблар (основная информация и требования)
1.	Бюртмачи (заказчик)	Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошкармаси
2.	Тўлов шартлари (условия оплаты)	30% oldindan to'lov tomonlar tomonidan shartnoma imzolangan va shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligida ro'uxatga olinganidan keyin 10 kun ichida amalga oshiriladi. (30% pdedoplata proizvoditsya v tchenii 10 dnei posle podpisaniya dogovora storonami i registratsii dogovora v Kaznacheystve MF Ruz)
3.	Тўлов валютаси (валюта платежа)	Миллий валюта – сўм (сум)
4.	Хизмат кўрсатиш шартлари (условия оказания услуг)	Техник топшириқлар мижознинг манзилида амалга оширилиш лозим. (согласно техническому заданию, по адресу Заказчика)
5.	Етказиб бериш вақти (срок поставки)	2022 йил август ойининг иккинчи ўн кунлиги
6.	Молиялаштириш манбаи (источник финансирования)	Бюджет
7.	Танлов шартлари (условия выбора)	Иловада кўрсатилган барча шартларнинг бажарилиши.

"ТАСДИКЛАЙМАН"**Мингбулок туман ободонлаштириш
бошкармаси бошлиғи
Ф. Мирзахмедов**

" 01 " 08 2022 й

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Наманган ш.

" 01 " 08 2022 й.

Бизлар ким куйида имзо чекиб ушбу далолатнома тузувчилар: Мингбулок туман ободонлаштириш бошкармаси техник назоратчиси Б.Мадаминов, Мингбулок туман Бешсерка МФЙ раиси М.Холматов, Лойиха ташкилоти мутахассиси Ж.Ходжиев лар шу ҳақдаким Наманган вилоят, Мингбулок туманида "Обод кишлок" дастури га киритилган Бешсерка МФЙ худудида ички ирригация тармоқларини куриш ва таъмирлаш учун куйидаги ишларни килишни лозим топдилар:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ	МЗ	99,1
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ	МЗ	26,88
3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, (ГРУНТ, НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 2 КМ	ТН	40,32
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	МЗ	4,544
5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ	МЗ	99,1
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,	МЗ	4,544
7	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ	МЗ	27
8	УСТАНОВКА Ж/Б ЛОТОК ЛК 6.5 (6М)	ШТ	90
9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ЛОТКИ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	5,67
10	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 273Х5 ММ	М	28
11	НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 273ММ	М	28
12	УСТРОЙСТВО: ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ОГОЛОВКОВ	МЗ	0,96
13	ОЧИСТКА СУЩЕСТВ. Ж/Б ЛОТКОВ ОТ ИЛОВ В ВРУЧНУЮ	МЗ	7,56

14	ВОСТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОЙ ЧАСТИ Ж/Б ЛОТКОВ	МЗ	0,2
----	--	----	-----

Лойиха ташкилоти мутахассиси

Ж. Ходжиев

Мингбулок туман ободонлаштириш
бошкармаси техник назоратчиси

Б.Мадаминов

Мингбулок туман Бешсерка МФЙ раиси

М. Холматов

№	Наименование работ	Кл. код	Норматив
1	РАЗБОРКА ЧАСТИ В ОДНА СТЕ КАЛТРАСИ	МЗ	0,1
2	РАЗБОРКА ЧАСТИ С ДИО РАБОИ НА АВТОМОБИЛ	МЗ	20,30
3	ПЕРЕБОЯ ТУЗОБ АВТОМОБИЛИМ ЧАСТИ НА РАСТОЯНИЕ ТИРБОКИ 2 КМ	ТН	40,32
4	РАЗБОРКА ЧАСТИ ВЪРХУШ В ТРАКТЕК	МЗ	4,24
5	РАСПИКА ТРАШЕН И КОТЛОВАИОВ С ТРОСМАНЕИМ ЧАСТИ ВО 2 М ЕЗД ДИРАКИ	МЗ	0,1
6	РАСПИКА ВЪРХУШ ТРАШЕН	МЗ	1,24
7	РАСПИКА ТРОИТЕ ТРАКТЕК И ВЪРХУШ ТРАШЕН	МЗ	1,2
8	УСТАНОВКА ДИ ТРАКТЕК АС 63 (4М)	ТН	0,0
9	УСТАНОВКА ТРО ТРОИТЕ ТРАКТЕК И ВЪРХУШ ТРАШЕН ПОИЗВИНИМ СЪОБ ПО ВЪРХУШ ТРАШЕН	100M2	2,52
10	УСТАНОВКА ТРО ТРОИТЕ ТРАКТЕК ТРАШЕН	М	0,0
11	УСТАНОВКА ТРО ТРОИТЕ ТРАКТЕК ТРАШЕН НА СТАБИЛИТЕ ТРО ТРОИТЕ ТРАКТЕК	М	0,0
12	УСТАНОВКА ВХОДНА И ВЪРХУШ ТРАШЕН	МЗ	0,0
13	УСТАНОВКА ТРО ТРОИТЕ ТРАКТЕК ТРАШЕН	МЗ	1,2