

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



"Маргилон Шахар Ободонлаштириш
Бошкармаси"

« _____ » _____ 2022й

Фаргона вилояти Маргилон шахар Турон МФЙ худудилаги пиёдалар
йулакчасини жорий таъмирлаш ишлари учун

ТЕХНИК ШАРТЛАР

Маргилон 2022й.

Конкурс маълумот жадвали

Ушбу булим танлов мавзусига оид ва танлов хужжатларининг бошка булимларда келтирилган маълумотлар ёки талабалрни тулдирадиган махсус коидаларни уз ичига олади.

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	"Маргилон шахар Ободонлаштириш бошкармаси"
2	Адрес и контакты Заказчика:	Фаргона вил Маргилон шахар Мустакиллик №: 452-А 73-253-48-53
3	Контактное лицо:	Ведущий специалист
4	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.etender.uzex.uz
5	Наименование товара	Фаргона вилояти Маргилон шахар Турон МФЙ худудилаги пиёдалар йулакчасини жорий таъмирлаш ишлари учун
6	Единицы измерения	услуга
7	Срок доставки	10 рабочих дней
8	Всего	1
Особые характеристика		
9.1	Функциональные характеристики	Фаргона вилояти Маргилон шахар Турон МФЙ худудилаги пиёдалар йулакчасини жорий таъмирлаш ишлари учун
9.2	Технические характеристики	Фаргона вилояти Маргилон шахар Турон МФЙ худудилаги пиёдалар йулакчасини жорий таъмирлаш ишлари учун
10	Язык конкурса:	Русский
11	Источник финансирования	Бюджетные средства
12	Валюта договора	Узбекский сумм



«Farg'ona Garant Loyiha Servis» Hususiy korhonasi

Лицензия раками АЛ-001195 04.07.2020. Тел: (+99890) 534-45-55

Рабочий проект

По объекту: "Фарғона вилояти Маргилон шаҳар
Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Турон
МФЙ худудидаги пиёдалар йулакчасини жорий
таъмирлаш"

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА

Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга №1

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт.

Директор ЧП
«Farg'ona garant loyiha servis»:

М. М. Хамдамов

ГИП:

Ж.Н. Эгамов

Фергана 2022г.

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: **Фарғона вилояти Маргилон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Турон МФЙ худудидаги пиёдалар йулакчасини жорий таъмирлаш**

№	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	355 974
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 3%	36 019 490
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 5%	0
4	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	0
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	6 491 158
	Количество рабочих часов в месяц на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чx0 чел/ч)	
7	Отчисления на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	778 939
	Итого прямых затрат:	43 645 561
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	8 462 874
	Прочие затраты и расходы заказчика	
	КТЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка РП	1 380 000
	Авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	690 000
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,2% от СМР	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затрат на работу национальной информационной системы в размере 0,05% от стоимости стр	0
	Итого затрат с п.1 по п.9	52 108 435
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	166 747
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 25.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. в мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	52 275 182
	НДС 15%	7 841 277
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	60 116 459
	Итого прочие затраты заказчика	2 070 000
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	62 186 459

Примечание: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШНК 1.03.01-08

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Ж.Н. ЭГАМОВ

по объекту: Фарғона вилояти Маргилон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги
 Турон МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулакчасини жорий таъмирлаш
 наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **Общестроительные работы**

(наименование работ)

№	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	535,8	12 114,89	6 491 158
	Итого				6 491 158
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	12	7 243,00	86 916
2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	120,6	577,00	69 586
3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	10,4	17 600,00	183 040
4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	8,3	1 587,00	13 172
5	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,65	701,00	3 260
	Итого	СУМ			355 974
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	81,6	388 759,00	31 722 734
2	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	0,55	66 233,00	36 428
3	ГЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	30,6	70 295,00	2 151 027
4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,5	66 233,00	33 117
5	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,45	66 233,00	29 805
6	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5	66 233,00	331 165
	Итого	СУМ			34 304 276

объекту: Фаргона вилояти Маргилон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Турон МФЙ худудидаги пиёдалар йулакчасини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **Общестроительные работы**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	МЗ	5	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	12,5
1.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,46	2,3
1.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	4,65
1.4	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	0,11	0,55
1.5	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	0,5
1.6	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	0,45
1.7	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	5
2	E11-1-15-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	10	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,43	404,3
2.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,2	12
2.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	3,96	39,6
2.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,81	8,1
2.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,83	8,3
2.6	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	3,06	30,6
2.7	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	30,6
3	E11-1-15-2 К=10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 10 РАЗ	100М2	10	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,9	119
3.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	8,1	81
3.3	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	5,1	51

"УТВЕРЖДАЮ"



Маргилон шаҳар
"Ободонлаштириш божқармаси" бошлиғи
И.Ниязов
27 " июль _2022_г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мя, шакс подпсавшия комиссия в составе произвели осмотр ремонтируемого здания и счли необходимым произвести нижеследующие строительные работы.

Фаргона вилояти Маргилон шаҳар Ободонлаштириш божқармаси тасарруфидати Турон ИФЙ худудидаги шеддалар йулакчасини жорий таъмирлаш

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	5
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80 MM	M2	1000

Техник ходид

Лойиҳа бош мухандис



М. Якубов

Х. Эгамов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

ФОНА ВИЛОЯТИ

0115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Mati: Ijobiy
Rektor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH
Sana: 01-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54293

Ob'ekt nomi «Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi Turon MFY xududidagi piyodalar yo'lakchasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Farg'ona Garant Loyiha Servis" XK
Yaratuvchi loyihachi - "Farg'ona Garant Loyiha Servis" XK
Asoslangan hujjat 04.07.2020y/AL-001195-sonli.
Manba - Byudjet mablag'lari
Yaratuvchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Yaratilish turi Joriy ta'mirlash
Yaratilish ro'yxat raqami: № 53470

Loyihalash uchun asos

1. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi 27.07.2022 yil kungi Yig'ilishi.
2. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i I.Niyazov tomonidan topshirilgan Loyiha topshirig'i.
3. Nuqson dalolatnomasi.

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi Turon MFY xududidagi piyodalar yo'lakchasini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida ta'riflangan).

Loyihalash uchun ob'ektning muhandislik ta'minoti:

1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

1. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i I.Niyazov tomonidan

so'qlangan Loyiha topshirig'i.

Ekspertiza natijalari.

1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya jamkorlik va boshqa yechimiari izoxlarsiz taqdim etilgan.
2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatiariga qaratilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).
3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 62 186,459 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 52 275,182 ming so'm
QQS 15%	- 7 841,277 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 60 116,459 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 070,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 62 186 ,459 ming so'm

4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi
5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarning sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan Loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

Xulosalar.

1. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi Turon MFY xududidagi yodalar yo'lakchasini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.
2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.
3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.
4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Yozuvchi mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA