

**УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2021 ЙИЛ 20 МАЙДАГИ ПК-5118-СОН
КАРРОРИГА АСОСАН ТИКЛАШ ВА ТАРАККИЕТ ЖАМГАРМАСИ ХИСОБИДАН ТОШКЕНТ
ВИЛОЯТИДА АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ КУРИШ-ТАЪМИРЛАШ УЧУН АЖРАТИЛГАН
МАБЛАГЛАР ДОИРАСИДА АМОЛГА ОШИРИЛГАН ЛОЙИХАЛАР. ЧИНОРЛИ МФЙ
КАТТАБОГ КУЧАСИ-0,550КМ**

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 10

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Основания: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерени я	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНҚ					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	158,193		-
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			-
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	4,0149		-
2	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,78849		-
3	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	3,3154		-
4	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	16,4546		-
5	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,57215		-
6	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,66915		-
7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	8,16849		-
8	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	5,30119		-
9	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,33458		-
10	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	15,2341		-
11	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	2,30138		-
12	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	18,5361		-
13	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	4,0149		-
14	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	6,86994		-
15	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	3,05579		-
16	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	3,45728		-
	Итого по строительным машинам	СУМ			-
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка П	т	269,489		-
2	Вода	м3	32,9562		-
3	Гравийно-песчаная смесь	м3	633,72		-
4	Щебень из натурального камня для строительных работ М-1200,1000 фракции 5-10 мм	м3	84,294		-
5	Битум	т	0,03033		-
6	Эмульсия битумная	т	1,133		-
					-

