



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

GRAFIKA-AL-LIDER

Многопрофильное частное творческое предприятие

Лицензия Госкомитета РУз по архитектуре и строительству  
№1555-0860-с36f-5386-ff12-8836-3663 №АЛ-001835 от 11 июня 2021 г.

0745



## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ОИТСга ҚАРШИ КУРАШИШ  
МАРКАЗИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

КНИГА №

Структура прямых и прочих затрат.  
Ведомости потребных ресурсов.  
Локальные ресурсные ведомости.  
Дефектный акт.

ЗАКАЗЧИК: ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ОИТСга  
ҚАРШИ КУРАШИШ МАРКАЗИ



Директор

Б.Усманов.

г.Фергана – 2022 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
определение стартовой стоимости по объекту:

**"ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР МАДАНИЯТ КЎЧАСИ 12-А УЙДА  
ЖОЙЛАШГАН ВИЛОЯТ ОИТСга ҚАРШИ КУРАШ МАРКАЗИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ"**

Стартовая стоимость строительства (ремонта) определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и ШНК 4.01.16-04 «Правила определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» утвержденным приказом Госархитектстроя РУЗ № 49 от 20 июля 2004 г. Стартовая стоимость объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах при использовании "ресурсного метода" определена по формуле:

$$C=(C_m+C_{3п}+C_{3м}+C_{п}+C_{пп}+C_{р}) \times K_p$$

или при строительстве объекта «под ключ»:

$$C=(C_0+C_m+C_{3п}+C_{3м}+C_{п}+C_{пп}+C_{р}) \times K_p+P_3 \text{ где:}$$

- С<sub>0</sub> - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;
- С<sub>м</sub> - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (цены рекомендательные);
- С<sub>3п</sub> - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;
- С<sub>3м</sub> - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- С<sub>п</sub> - Прочие затраты производственного характера;
- С<sub>пп</sub> - прочие затраты подрядчика;
- С<sub>р</sub> - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;
- К<sub>р</sub> - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.
- П<sub>3</sub> - прочие затраты заказчика

1.Затраты на заработную плату определена путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, по формуле:

$C_{3п} = T \times C_{ч} \times K_{сс}$ , где Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах;

С<sub>ч</sub> - среднечасовая заработная плата рабочих, при определении стартовой стоимости объекта исчисляется исходя из фактического уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

К<sub>сс</sub> - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление средне-часовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi, \text{ где:}$$

Z<sub>мс</sub> - среднемесячная заработная плата строителей по региону;  
Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная зарплата определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, Z<sub>мс</sub> = 2062560,023 сум./месяц; среднемесячный фонд рабочего времени по данным Министерства труда и социальной защиты Φ =170,25 часов в месяц;  
Часовая ставка С<sub>ч</sub> составляет: 2062560,023 : 170,25=12114,89 сум/час



**2. Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:**

$C_{эм} = Эм \times Ц_{пр}$ , где:

Эм - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц<sub>пр</sub> - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

**3. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции** определяются на основе сводного ресурсного расчета, разрабатываемого в составе конкурсной документации с применением средневзвешенных цен на единицу с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}$ , где:

C<sub>m1</sub>, C<sub>m2</sub>, C<sub>m3</sub>, C<sub>мп</sub> - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$ , где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Ц<sub>ср</sub> - средневзвешенная цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции) по региону с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.

Средневзвешенная цена различных строительных материалов (изделий, конструкций) может определяться на основе оптово-отпускных цен заводов-изготовителей, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, каталога текущих цен на строительные материалы, выпускаемого Госархитектстроем Республики Узбекистан, данных региональных центров по ценообразованию Госархитектстроя, собственной базы цен инжиниринговой организации.

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

**4. Стоимость прочих затрат подрядчика** определена в процентах от суммы прямых затрат согласно статистическому бюллетеню Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями», составляемой на основании отчетов подрядных организаций «Форма № 5-С» и составляет 19,39%.

**5. Прочие затраты производственного характера** принята в размере 7% (в том числе транспортные расходы 5% и заготовительно-складские расходы 2%) от стоимости материалов.

**6. Прочие затраты заказчика** определена следующим образом:

-затраты на проектно-изыскательские работы определена согласно «Положение о порядке определения стоимости ПИР на строительство объектов в договорных текущих ценах» (постановление Госархитектстроя от 15.12.2003г. № 9, регистрация Минюста № 1296 от 8.01.04 г.) и по согласованию с заказчиком.

-затраты на экспертизу проектной документации определена согласно «Положение о порядке определения стоимости экспертизы проектной документации в договорных текущих ценах» (приказы № 37 от 1.06.04г. и № 39 от 9.06.04г.)

-затраты на содержание ГАСН принята 0,03% от стоимости СМР в договорных текущих ценах -по объектам субъектов предпринимательства; 0,1% - по остальным объектам. Основание: письмо Госархитектстроя АТ №05-317 от 23.02.2004г.

-затраты на содержание технадзора и по изготовлению АПЗ определяется по смете расходов заказчика


**7. Затраты на страхование объекта** принята 0,4% от страховой суммы -80 % от полной стоимости объекта согласно Постановлению КМ РУз №532 от 20.12.1999г.

**8. Коэффициент риска** принята 1,01(1%).



**Структура прямых и прочих затрат**  
по объекту : Текущий ремонт здания Ферганского областного центра СПИД

№№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	62526
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	119786488,71
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	0,00
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	0,00
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	34439676,68
5.1	Количество рабочих часов в месяц на 2010г. – 170,25 час (по данным Минтруда)	
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области – 2062560,023(Госстат Республики Узбекистан)	
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда $2062560,023:170,25=12114,89$ сум/ч	
5.4	Затраты труда рабочих-строителей 2842,75369	
5.5	Расчетные данные $(12114,89 \text{ сум/ч} \times 2842,75369)$	
6	Отчисление на социальное страхование ( 12 % от основной зарплаты)	4132761,20
7	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	158421452,86
8	Прочие затраты производственного характера 5% (гр.7*5%)	
9	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39%от суммы прямых затрат согласно Стат.Управ.Ферганской области № 01-20-9/1826 от 17.09.2021г Основные показатели о затратах на работы,продукцию,и услуги,выполняемые строительными организациями) $(гр7+гр8)*19,39\%$	30717919,71
10	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	4539344,94
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	3782787,45
10.2	Экспертиза	756557,49
10.3	Изыскания	
10.4	Затраты на содержание заказчиков ( 0,8 % от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	
10.5	Затраты на содержание ГАСН (0,02% от итогов прямых затрат) (.....x0,02:100)	
11	<b>ИТОГО ЗАТРАТ С П.1 ПО П.9</b>	189139372,57
12	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы – 80% от полной стоимости объекта – Постановление КМ Р.Узб. от 20.12.1999 г. за № 532 $(гр.7+гр.8+гр.9)*0,8*0,004$	605245,99
13	Коэффициент риска (1,02 % от стоимости строительства объекта,без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением № 1 к Постановлению КМ Р.Узб. от 15.12.2003г. за № 547 « Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (....x1,02:100) $(гр7+гр.8+гр.9+гр12)*1,02\%$	
14	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	189744618,56
15	<b>Н Д С 15 %</b>	28461692,78
16	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	218206311,34
17	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	4539344,94
18	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	222745656,28

Исполнитель:  Б.Усманов





**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт здания Фарганского областного центра СПИД

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2842,75369	12114,90	34439676,68
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,12718	12114,89	171149,2317
			<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>СУМ</b>			<b>34439676,68</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	16,02392	2850,00	45668,172
2	1522	C C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,11968	14580,00	1744,9344
3	1523	C C233-1531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	2,0432	7200,00	14711,04
4	2209	C C213-4041	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	0,15232	2640,00	402,1248
5	2499	C C-2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	5,24038	0	0
6	2509	C C240-1	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	4,45454	0	0
7	2510	C C240-2	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	М-ЧАС	0,465	0	0
			<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>62526,2712</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	34,537	0,00	0
2	9219	C C140-9219	ВОДА	М3	0,5775	0	0
3	19299	C C111-19299	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ МДФ	М2	110,3232	145000,00	15996864
4	30391	C C111-181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	Т	0,0015978	18500000,00	29559,3
5	30407	C C140-30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00011968	18500000,00	2214,08
6	30654	C C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000945	950000,00	897,75
7	30732	C C111-287	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	15,3	67000,00	1025100
8	31054	C C111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,473423	5800000,00	8545853,4
9	31651	C C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,063451	11500000,00	729686,5
10	31709	C C1610-1012	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,185025	920000,00	1090223
11	31710	C C111-31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	1,146492	920000,00	1054772,64
12	35104	C C111-1484	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00009792	1100000,00	107,712
13	35510	C C111-631	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,459	0	0
14	35538	C C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,03198776	52000,00	1663,36352
15	35567	C	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,195	0	0
16	36026	C C112-26	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,00544	3000000,00	16320
17	36290	C C112-9090	ЛАМИНАТ	М2	572,104	125000,00	71513000
18	43231	C C111-43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,129867	22500000,00	2922007,5
19	44059	C C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	12,59132	0	0
20	44543	C C130-9450	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	15	185000,00	2775000
21	45005	C C111-45005	КЛЕИ	КГ	0,39168	25000,00	9792
22	45034	C C140-45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,195	385000,00	75075
23	51452	C C123-352	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ	М	537,926	10500,00	5648223
24	55523	C C130-1637	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН Д= 50 ММ	ШТ	15	28000,00	420000
25	65312	C C150-9264	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,84	4800,00	4032
26	65758	C C150-65758	ШПИЛЬКИ	ШТ	61,2	780,00	47736
27	65851	C C111-9680	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00015	23200000,00	3480
28	75007	C	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,006523	1650000,00	10762,95
29	99739	C C1545-40	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ NLP-R1-24LED	ШТ	30	72000,00	2160000
30	99999	C	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,78	0	0
			<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>114082370,2</b>
			<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>3%</b>			<b>3422471,11</b>
			<b>ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>2%</b>			<b>2281647,40</b>
			<b>ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ</b>				<b>119786488,71</b>

СОСТАВИЛ: Б.Усманов

ПРОВЕРИЛ:



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт здания Фарганского областного центра СПИД

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	
				На ед. измерения	По проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		19,42
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	403,936
1.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
2	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		9,037
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	187,9696
2.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
3	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2		0,15
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	10,4805
3.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
3.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	0,78
4	E15-04-027-6	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100M2		9,037
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,5	149,1105
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,45185
4.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,36148
4.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,032	0,289184
4.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,00044	0,00397628
4.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	1,35555
5	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2		19,42
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	232,8458
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,7768
5.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,5826
5.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,56318
5.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,00044	0,0085448
5.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	2,913
6	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		9,037
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	487,0943
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,18	1,62666
6.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	1,44592
6.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,623553
6.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,497035
6.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,00084	0,00759108
6.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,80147
7	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		13,49
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	578,721
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	2,2933
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	2,0235
7.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,84987
7.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,68799
7.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,00084	0,0113316




7.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	4,1819
8	E62-7-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН	100 M2		5,93
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,69	448,8417
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,9488
8.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,06	0,3558
8.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
8.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0107	0,063451
8.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0496	0,294128
8.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0219	0,129867
8.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18	1,0674
8.9	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,006523
9	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2		0,15
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	17,967
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,94	0,441
9.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,28	0,042
9.4	9219	ВОДА	М3	3,85	0,5775
9.5	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	102	15,3
9.6	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,459
9.7	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,3	0,195
10	E11-01-034-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ: ИЗ ЛАМИНАТА	100M2		5,501
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,19	193,58019
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,13	6,21613
10.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,32	1,76032
10.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,66	3,63066
10.5	36290	ЛАМИНАТ	М2	104	572,104
11	E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100M		5,326
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	40,7439
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,42608
11.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,08	0,42608
11.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	Т	0,0003	0,0015978
11.5	51452	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ	М	101	537,926
12	E15-01-050-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН /МДФ и ДЕКОРАТИВНЫМ/ ПАНЕЛЕЙ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100M2		1,088
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,15	54,5632
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,94656
12.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	14,59	15,87392
12.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,11	0,11968
12.5	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,26	0,28288
12.6	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	0,14	0,15232
12.7	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,76	0,82688
12.8	19299	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ МДФ	М2	101,4	110,3232
12.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00011	0,00011968
12.10	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00009	0,00009792
12.11	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,0005	0,000544
12.12	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,005	0,00544
12.13	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,25	0,272
12.14	45005	КЛЕЙ	КГ	0,36	0,39168
13	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		1,5
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	10,5
13.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,1	0,15
13.3	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,195



13.4	44543	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	10	15
13.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00015
14	C130-1637	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН Д= 50 ММ	ШТ		15
15	Ц08-03-594-1	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТУК		0,3
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	26,4
15.2	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	М-ЧАС	1,55	0,465
15.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000945
15.4	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	2,8	0,84
15.5	65758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	61,2
16	C1545-40	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ NLP-R1-24 LED	ШТ		30

СОСТАВИЛ:



Б.Усманов

ПРОВЕРИЛ:










"УТВЕРЖДАЮ"  
г. врач обл СПИД центр  
Э.С.Абдумуталова

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы ныне подписавшие зам гл врач Н.Ахмедов пред.профсоюз С.Ф.Казаков гл медсестра М.Эргашева, завхоз М.Рустамова, инженер Ж.Юлдашов посматерели здания центр СПИД решили должен делет следюши видов текушив

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	19,42
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	9,037
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,15
4	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100М2	9,037
5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2	19,42
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	9,037
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	13,49
8	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН	100 М2	5,93
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,15
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ИЗ ЛАМИНАТА	100М2	5,501
11	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100М	5,326
12	ОБЛИЦОВКА СТЕН /МДФ и ДЕКОРАТИВНЫМ/ ПАНЕЛЕЙ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100М2	1,088
13	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	1,5
14	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН Д= 50 ММ	ШТ	15
15	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТУК	0,3

зам гл врач  
профсоюз  
гл медсестра  
инженер  
завхоз

Н.Ахмедов  
С.Ф.Казаков  
М.Эргашева  
Ж.Юлдашов  
М.Рустамова





Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 1555-0860-c36f-5386-ff12-8836-3663  
Хужжат яратилинган сана: 2021-06-11  
Ариза рақами: 31824337

Хужжат берилган: "ГРАФИКА-AL-LIDER" хусусий  
корхонаси  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 205267061

### Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ГРАФИКА-AL-LIDER" хусусий корхонаси га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 11-06-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001835

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 205267061

Юридик шахснинг почта манзили: Х.БОЙМУРОДОВ КУЧАСИ 55 УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

#### НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [govo.gov.uz](http://govo.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

0745





**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**



**Фаргона вилоят ОИТСга  
қарши курашиш маркази  
бош врач  
Э.С.Абдумуталова**

**Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун**

**ТОПШИРИҚ**

**Фаргона вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази биносини жорий таъмирлаш.**

**Фаргона 2022 йил**



# Ишчи лойиҳа хужжатларини ишлаб чиқариш топшириғи

## Фарғона вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар таркиби
1	Лойиҳалаш учун асос	Ички комиссия аъзоларини нухсон далолатномаси
2	Иншоот номи	Фарғона вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази биноси
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Қурилиш бошланиши ва тугаш муддати	2022 йил
5	Қуввати	Фарғона вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази
6	Буюртмачи ва унинг манзили	Фарғона вилоят Фарғона шаҳар Маданият 12 а уй
7	Бош лойиҳаси ташкилот номи	«ГРАФИКА-AL-LIDER»
8	Стадия проектирования	Лойиҳа-смета хужжатлари
9	Пудратчи ташкилот	Танлов савдолари асосида
10	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет
11	Қурилиш майдонининг махсус кўрсаткичлари	Жорий таъмирлашда талаб этилмайди
12	Жамоат ва турар-жой биноларининг турлари, уларнинг вазифалари	Фарғона вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази
13	Технологик жараён ва ускуналарга қўйиладиган	Фарғона вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази биноси хоналарини жорий таъмирлаш (пардозлаш, пол қисмини алмаштири билан таъминлаш.
14	Мухандислик таъминоти учун қўйилган талаблар	Нухсон далолатномаси асосида
15	Атроф мухит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	Жорий таъмирда талаб этилмайди
16	Бинонинг ёнғинга чидамлилиги	II категория
17	Лойиҳа ечимини бир неча вариантда тақдим этиш	Талаб этилмайди.
18	Бошқа талаблар (бериладиган лойиҳа смета хужжатлари сони)	-смета бир нусхада -смета электрон вариант

Лойиҳа топшириғини тузди  
Фарғона вилоят ОИТСга қарши  
курашиш маркази бош врач:

Лойиҳалаш ташкилоти вақтин  
«ГРАФИКА-AL-LIDER» ХК



Э.С.Абдумуталова

Б.Усманов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich  
Sana: 27-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 53308**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati OITSGa qarshi kurashish markazi binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Farg'ona viloyati OITSGa qarshi kurashish markazi

**Bosh loyihachi** - "GRAFIKA-AL-LIDER" XK

**Litsenziya** 11.06.2021y/AL-001835-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 47005

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Kengashining 30.12.2021 yil kungi VI-39-64-11-0-K/21-sonli Qarori.

1.2. Farg'ona viloyati OITSGa qarshi kurashish markazi bosh vrachi E.S.Abdumutalova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati OITSGa qarshi kurashish markazi binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Farg'ona viloyati OITSGa qarshi kurashish markazi bosh vrachi E.S.Abdumutalova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.



## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjalari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 236 306,708 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 189 744,618 ming so'm
QQS 15%	- 28 461,692 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 218 206,311 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 4 539,344 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 222 745,656 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 13 561,052 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati OITSGa qarshi kurashish markazi binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjalari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA