

Yuridik shaxs to'g'risida ma'lumot
(Ro'yxatdan o'tkazuvchi va vakolatli organlar ma'lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma'lumot

INN:	305241599
Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ:	Davlat xizmatlari markazi
Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sana:	24.01.2018
Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan raqami:	568490
Yuridik shaxsning nomi:	"GIDROTAMIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati
Tashkiliy-huquqiy shakli:	152 - Mas'uliyati cheklangan yoki qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat
IFUT kodi:	33120 - Mashina va uskunalarni ta'mirlash
DBIBT kodi:	79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari

Kichik tadbirkorlik sub'ektlariga

mansubligi:	Ha
Faollik holati:	faoliyat ko'rsatayotgan
Ustav fondi:	7 000 000,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma'lumot

Rahbarning F.I.SH.:	AZIMOV O'TKIRJON HALIMOVICH
Rahbarning STIR:	449570149

Ta'asischilar va ularning ustav fondidagi ulushi haqida ma'lumotlar

1. Azimov O'tkirjon Halimovich	100,00
2.	
3.	
4.	
5.	

Kontakt ma'lumotlari

Elektron pochta manzili:	FARRUH.FAYZIEV@umail.uz
Aloqa telefoni:	973011848
MHOBT kodi:	1706204853 - Buxoro viloyati, Olot tumani, Chorbog' QFY
Ko'cha, uy, xonadon:	Usmonsheh qishlog'i

02/03/2022 uchun amal axborot



11.08.2022 даги

“GIDROTA’MIR” МСНЖ ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида 34 791 193,00
сўм умумий суммага тузилган 130691 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шахсий ғазна ҳисобварак 100010860062047042402170002

сўмда

2022 йил ойлар номи	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	34 791 193,00			34 791 193,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	34 791 193,0			34 791 193,0

Жами 34 791 193,00 сўм

Ўттиз тўрт миллион етти юз тўқсон бир минг бир юз тўқсон
уч сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 10 437 357,90 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
30 % ***2022 йилнинг август ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Дурматов Шуҳрат Болтакулович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Эрназаров Эломон Йўлдошевич

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 2022 й.

«__» _____ 2022 й.

“11” avgust 2022 yil

Olot shaxar.

“GIDROTA’MIR” MCHJ keyingi o’rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi, o’zining nizomi asosida raxbar O’.H.Azimov nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshqarmasi, keyingi o’rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o’zining nizomi asosida raxbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma buyicha “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga asosan Amu-Buxoro mashina kanali Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi Jayxun nasos stansiyasidagi nasos agregatlari va detallarini joriy ta’mirlash ishlarini tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan bajarishni, “Buyurtmachi” esa bajarilgan joriy ta’mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to’lovni amalga oshirishni o’z zimmalariga oladilar.

2.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 34 791 193(O’ttiz to’rt million yetti yuz to’qson bir ming bir yuz to’qson uch)so’mni tashkil etadi.

2.SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. “Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta’mirlash ishlarining 34 791 193(O’ttiz to’rt million yetti yuz to’qson bir ming bir yuz to’qson uch)so’mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi “11” avgust 2022 yil. Shartnomaning amal qilish muddati “31” dekabr 2022 y. Ta’mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli karoriga muvofik majburiy ruyxatga olinib, avans tulovi tulagandan sung. Ta’mirlash ishlarini tugatish vakti “31” avgust 2022 yil.

3.TA’MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta’mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3.bandida ko’rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni “Pudratchi” olgandan sung ta’mirlash ishlarini boshlaydi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo’jalik yurituvchi subyektlarning iste’molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to’lamasalar, mahsulot jo’natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko’rsatilishi taqiqlangan. “Pudratchi” mazkur fatmonga amal qilishi shart.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan ta’mirlash ishlarini bajarish davrida “Pudratchi”ga o’zi tomonidan xarid qilingan ta’mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta’mirlash ishlari to’xtab qolganligi uchun sababchi bo’lgan tomonbuning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o’z zimmasiga oladi.

3.5. Ta’mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta’mirlash ishlari tamom bo’lgan deb hisoblanadi.

4.TO’LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi 34 791 193(O’ttiz to’rt million yetti yuz to’qson bir ming bir yuz to’qson uch) (Shundan QOS summasi 4 537 982 so’m)so’mni tashkil etadi. “Buyurtmachi”ta’tpirlash ishlarini boshlash uchun “Pudratchi”gashartnoma narxining 30% yoki 10 437 357,90 so’m miqdorda oldindan to’laydi va bu oldindan to’lov 2022 yilning avgust oyida amalga oshiriladi. “Buyurtmachi” tomonidan yakuniy to’lov “Pudratchi” ta’mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so’ng 2022 yilning “31” avgustgacha amalga oshiriladi.

4.2. “Buyurtmachi” to’lovni pul o’tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3. “Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko’rsatilgan summadahoshikcha bajarilgan ishlar uchun “Buyurtmachi” tomonidan to’lovlar amalga oshirilmaydi.

5.PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi 34 791 193(O’ttiz to’rt million yetti yuz to’qson bir ming bir yuz to’qson uch)so’m bo’lgan ta’mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta’mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta’mirlash montaj ishlari to’g’risidagi tegishli hujjatlarni “Buyurtmachi”ga taqdim qilishi shart. Agar ta’mirlash mazkur shartnomada ko’rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to’laydi:

- ta’mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da’vodan keyin 10 kun muddat mobaynida tolanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag’ doirasida ta’mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofik bajarilgan ta’mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% miqdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.
- 6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.
- 6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

- 7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

7.2. Mazkur shartnoma byudjetdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna ijrosi koidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 yilgacha belgilanadi.

- 7.3. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.
- 7.4. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:
- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
 - O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
 - Fors-Major xolatlarida

8. NIZOLARNI HAL QILISH

- 8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlarida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladilar.
- 8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi.
- 8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan xal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxor viloyat Xo'jalik sudida xal qilinadi.

9. BOSHKA SHARTLAR

- 9.1 Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«Gidrotamir» MCHJ

Manzil: Charbag USMONSHEX

Tel: 93 625 56 35

Xr: 20208000400832634001

Olot shaxri. Xalq banki

MFO-00673,

INN 305241599



U.X.Azimov.

"BUYURTMACHI"

ABMK Olot tumani boshkarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Olot shaxar Olot kuchasi №172 uy.

Tel./faks: 34 21 6 42 , faks 34 21 3 49

Sh/xv: 100010860062047042402170002

Bank nomi Toshkent Markaziy bank

MFO: 00014, INN: 201365616

OKONX : 22100

Olot tuman G'aznachilik bo'linmasi

Gxv: 23402000300100001010

INN 201122919



B Durmatov.

Xukukiy x...


Ushbu shartnoma loyihasini amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksin... O'zbekiston Respublikasi "Xunalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -xukukiy bazasi tug'risida" gi 1999... binoan O'zbekiston Respublikasining boshka Konunlari va normativ xujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildir...

HUQUQSHUNOS:

(imzo)

(byudjetdan mablag' oluvchi tashkilot huquqshunosining F.I.O.)

- tegishli g'azna hisobvarag'i ko'rsatiladi.
- tegishli byudjetdan mablag' oluvchining G'aznachilik bo'linmasida ochilgan shaxsiy hisobvarag'i (yoki shaxsiy hisobvaraqlari) ko'rsatiladi.
- Byudjetdan mablag' oluvchining g'aznachilikdagi byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha shaxsiy hisobvarag'i yoki bankdagi talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'i ko'rsatiladi.



Олот АБМК рахбари
Ш.Б.Дурматовга

ТИЖОРАТ ТАКЛИФ

Электродвигатель марки Д 2111 012130691-сонли Лот орқали жойлаштирилган эълон буйича Олот АБМК тассаруфидати Жайхун н/ст нинг Д-6300-80 (24 кВт) электродвигатель маркаси СДН 2-17-22-8Уз маркали насос агрегатлари ва деталларини жорий таъмирлаш ишларини 34 781 193(Уттиз тўрт миллион етти юз тўртсон бир минг бир юз тўқсон уч) сомга бажариб беради

N п.п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Цена за ед.	Всего
				на. ед. измерения	по проектн ым данным		
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МАРКИ Д 6300-80 НАСОСНОГО АГРЕГАТА №2							
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:							
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		148,4		
21954		ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		3,0		
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		3,0		
		Соц.страх.	%				
		Итого:					
		Кран мостовой	маш/час.		12,18		
Расход материалов:							
		Паранит Т-3 мм	кг		15	40000	600000
		Салидол	кг		5	17000	85000
		Ветош	кг		11	9500	104500
		Шетка металлическая	шт		3	13500	40500
		Салник Х/Б 24х24	кг		0,0	25400	0
		Полиуретановый салник (Манжет)	шт		0,0	298000	0
		Итого материалов:					830000
		Транспортные затраты	5%				41500
		Итого:					871500
		Затраты труда рабочих-пунконаладочного персонала	чел/час		151,400	11608	1757451
		Отчисление на соц.страх-12%					210894
		Итого:					1968345
		Итого прямые затраты:					2798345
		Итого:					2839845
		Прочие затраты подрядчика	17%				475719
		Итого:					3315564
		НДС	15%				497335
		Всего:					3 812 899
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МАРКИ Д 6300-80 НАСОСНОГО АГРЕГАТА №10							
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:							
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		148,4		
21954		ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		3,0		
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		3,0		
		Соц.страх.	%				
		Итого:					
		Кран мостовой	маш/час.		12,18		
Расход материалов:							
		Паранит Т-3 мм	кг		0	40000	0
		Салидол	кг		5	17000	85000
		Ветош	кг		11	9500	104500
		Шетка металлическая	шт		3	13500	40500
		Салник Х/Б 24х24	кг		7,5	25400	190500
		Полиуретановый салник (Манжет)	шт		0,0	298000	0
		Итого материалов:					420500
		Транспортные затраты	5%				21025
		Итого:					441525
		Затраты труда рабочих-пунконаладочного персонала	чел/час		151,400	11608	1757451
		Отчисление на соц.страх-12%					210894
		Итого:					1968345
		Итого прямые затраты:					2388845
		Итого:					2409870
		Прочие затраты подрядчика	17%				406104
		Итого:					2815974
		НДС	15%				422396
		Всего:					3 238 370
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МАРКИ Д 6300-80 НАСОСНОГО АГРЕГАТА №12							
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:							
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		148,4		
21954		ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		3,0		
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		3,0		
		Соц.страх.	%				
		Итого:					
		Кран мостовой	маш/час.		12,18		
Расход материалов:							
		Паранит Т-3 мм	кг		14	40000	560000
		Салидол	кг		5	17000	85000
		Ветош	кг		11	9500	104500
		Шетка металлическая	шт		3	13500	40500
		Салник Х/Б 24х24	кг		7,5	25400	190500
		Полиуретановый салник (Манжет)	шт		0,0	298000	0
		Итого материалов:					980500
		Транспортные затраты	5%				49025
		Итого:					1029525
		Затраты труда рабочих-пунконаладочного персонала	чел/час		151,400	11608	1757451
		Отчисление на соц.страх-12%					210894

	Итого:				1968345
	Итого прямые затраты:				2948845
	Итого:				2997870
	Прочие затраты подрядчика	17%			501304
	Итого:				3499174
	НДС	15%			524876
	Всего:				4 024 050
ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-2-17-44-8 Уз. МОЩНОСТЬ 1600 кВт. Агр№1					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	178,00		
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,20		
21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч	7,20		
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч	7,20		
	Расход материалов:				
38720	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	1	13500	13500
44897	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ(ТОЧИЛЬНЫЙ)	ШТ	1	13500	13500
44059	ВЕТОШЬ	КГ	8	9500	76000
	Итого материалов:				103000
	Транспортные затраты	5%			5150
	Итого:				108150
	Затраты труда рабочих-пунконаладочного персонала	чел/час	185,2	11608	2149802
	Отчисление на соц.страх-12%				257976
	Итого:				2407778
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,2		0
	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч	7,2	0	0
	Итого:				0
	Итого прямые затраты:				2510778
	Итого:				2515928
	Прочие затраты подрядчика	17%			426832
	Итого:				2942760
	НДС	15%			441414
	Всего:				3 384 174
ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-2-17-44-8 Уз. МОЩНОСТЬ 1600 кВт. №2,3,9,12					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	178,00		
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,20		
21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч	7,20		
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч	7,20		
	Расход материалов:				
38720	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	1	13500	13500
44897	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ(ТОЧИЛЬНЫЙ)	ШТ	1	13500	13500
44059	ВЕТОШЬ	КГ	9	9500	85500
	Итого материалов:				112500
	Транспортные затраты	5%			5625
	Итого:				118125
	Затраты труда рабочих-пунконаладочного персонала	чел/час	185,2	11608	2149802
	Отчисление на соц.страх-12%				257976
	Итого:				2407778
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,2		0
	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч	7,2	0	0
	Итого:				0
	Итого прямые затраты:				2520278
	Итого:				2525903
	Прочие затраты подрядчика	17%			428447
	Итого:				2954350
	НДС	15%			443153
	Всего:				3397502,00
	Всего 2,3,9,12:				13 590 008
ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-2-17-44-8 Уз. МОЩНОСТЬ 1600 кВт. Агр№7,11					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	178,00		
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,20		
21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч	7,20		
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч	7,20		
	Расход материалов:				
38720	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	1	13500	13500
44897	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ(ТОЧИЛЬНЫЙ)	ШТ	1	13500	13500
44059	ВЕТОШЬ	КГ	7	9500	66500
	Итого материалов:				93500
	Транспортные затраты	5%			4675
	Итого:				98175
	Затраты труда рабочих-пунконаладочного персонала	чел/час	185,2	11608	2149802
	Отчисление на соц.страх-12%				257976
	Итого:				2407778
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,2		0
	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч	7,2	0	0
	Итого:				0
	Итого прямые затраты:				2501278
	Итого:				2505953
	Прочие затраты подрядчика	17%			425217
	Итого:				2931170
	НДС	15%			439676
	Всего:				3370846,00
	Всего 7,11:				6741692,00
	Всего к оплате:				34791193



"GIDROTAMIR" МЧЖ рахбари:

Handwritten signature

У.Азимов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 130691 на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса

Способ проведения электронный

Дата 09.08.2022

Время рассмотрения 09.08.2022 13:55

Конкурсная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ ўринбосари	Олот АБМК бошқармаси
Секретарь комиссии	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.08.2022 года № лота 130691.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт насосного агрегата №12,2,10 типа Д-6300-80 (24 НДС) на насосной станции "Жайхун"
Количество товара	3.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	5 363 740.00
Стартовая сумма	16 091 220.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Ревизия и очистка электродвигателя насосного агрегата №3,1,2,7,9,11,12 типа СДНЗ-2-17-44-8 Уз мощностью 1600кВт 750 об/мин.на насосной станции "Жайхун"
Количество товара	7.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	3 389 857.00
Стартовая сумма	23 728 999.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувохнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Пудратчи тошкilot ёки МЧЖ рахбарларига ишни бажаришда ташкilotингиз тугрисида махсус гувохнома ва рахбар паспорт нусхаси булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDROTAMIR	20	1	20	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Солик тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Соликдан кардорлиги йук тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDROTAMIR	20	1	20	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	1	10	Экспертная		

Критерий №3 Кафаоат хати

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат муддати 1-йил булиши шарт кафолат муддати тугамасдан иш таъмирталаб холга келиб колганда пудратчи ташкilot уз хисобидан кайта таъмирлаб бериши шарт. Кушимча тижорат таклифни киритинг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDROTAMIR	20	1	20	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО PARADISE VOSTOK	39 820 219.00	39 804 219.00 UZS	39 804 219.00	00.00	39 804 219.00	09.08.2022 08:54:22	87.41
ООО GIDROTAMIR	39 820 219.00	34 791 193.00 UZS	34 791 193.00	00.00	34 791 193.00	08.08.2022 22:31:38	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО PARADISE VOSTOK	Прошел	87.41	87.41
ООО GIDROTAMIR	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 130691 от 09.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса определила победителем:

ООО GIDROTAMIR
305241599

и резервный исполнитель: ООО PARADISE VOSTOK (302097337)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Начальник АРУ АБМК

Ш.Б. Дурматов

2022 год.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе заместителя начальника АРУ АБМК Г.Рузикулов, начальника ПО АРУ АБМК Ф.Атокова, Главный инженер по эксплуатации и ремонтные Д.Хаккиева, начальника механического отдела Г.Рахронов, начальника насосной станции «Жайхун» Р.Саломова составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта насосного агрегата типа Д-6300-80 (24 НДС) необходима выполнить ниже следующие работы:

№	Наименование выполняемых работ	Ед.изм.	Кол-во
Подготовка текущего ремонта насосного агрегата марки Д 6300-80			
1	Слив воды насосного агрегата.(проверить и закрыть задвижки Д-100мм в кол-ве 2шт и Д-80мм, Проверить и открыть задвижку Д-100мм направить поток воды в дренаж, включить дренажный насос, постоянно вести наблюдение за уровнем воды, по окончанию слива закрыть все задвижки)	шт	1
2	Закреть дисковый затвор Д-820 мм.и поставить предохранители	шт	1
3	Слив масло с маслованн	шт	2
Демонтаж насосного агрегата :			
1	Демонтаж масляной крышки	шт	1
a	Очистка металлическими щетками	м2	0,3
6	Откручивание болтов с гайками М-12мм L=50 мм	шт	16
2	Демонтаж крышки подшипника с установкой на ремонтную площадку с ручными приспособлениями	Шт/тн	1/0,02
a	Откручивание болтов с гайками М-18 мм L=270 мм	шт	8
3	Демонтаж крышки от насоса с установкой на ремонтную площадку с ручными приспособлениями	Шт/тн	1/2
a	Откручивание болтов с гайками М-36 мм L=180 мм	шт	48
4	Демонтаж крышек масляных ванн с установкой на ремонтную площадку с помощью мостового крана и ручными приспособлениями	Шт/тн	2/0,03
a	Откручивание болтов с гайками М-20 мм L=60 мм	шт	16
5	Демонтаж баббитового подшипника с двигателя с установкой на ремонтную площадку с помощью мостового крана и ручными приспособлениями	Комп./тн	1/0,035
Очистительные и ремонтные работы:			
1	Изготовление прокладки из парнита t-3мм корпуса насоса (очистка от старой прокладки, ржавчины и грязи, установка прокладки на крышку насоса)	комп	1
2	Ревизия очистка и обработка резьбы болтов и шпилек корпуса с помощью лерки и метчиков, смазка жировыми материалами	комп	1
3	Очистка частей подшипника от масляных стружек	Шт/м2	2/1
4	Проверка анкерных болтов М-36мм L=300 мм насоса на прочность, затяжка, смазка	комп	1
5	Шабровка и полировка вкладышных подшипников двигателя	комп	2
6	Монтаж крышек масляных ванн с помощью мостового крана и ручными приспособлениями	Шт/тн	2/0,03
a	Закручивание болтов с гайками М-20 мм L=60 мм	шт	16
7	Монтаж бабитовых подшипников с помощью крана и ручными приспособлениями	К-т	2
8	Монтаж сальниковых набивки и замер промежуточных зазоров	Шт/тн	1/0,78
9	Монтаж крышки подшипника с помощью крана и ручными приспособлениями	Шт/тн	1/0,02
a	Закручивание болтов с гайками М-18 мм L=270 мм	шт	8
10	Монтаж крышки насоса на место с помощью крана	Шт/тн	1/2
a	Закрепление болтов М-36 мм L=180 мм	шт	48
11	Заклочительная центровка насосного агрегата и электродвигателя	комп	1
12	Выполнение заклочительных сборочных работ насосного агрегата и электродвигателя	комп	1
13	Пробный пуск очистка и промывка и прием сдачи насосного агрегата	комп	1

Подписи:

Г.Рузикулов

Ф.Атоков

Д.Хаккиев

Г.Рахронов

Р.Саломов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе заместителя начальника АРУ АБМК Г.Рузикулов, начальника ПО АРУ АБМК Ф.Атокова, Главный инженер по эксплуатации и ремонтные Д.Хаккиева, начальника механического отдела Г.Рахмонов, начальника насосной станции «Жайхун» Р.Саломова, составили настоящий акт о том, что на насосной станции «Жайхун» двигателя типа СДНЗ-2-17-44-8 Уз (масса 7500 кг) мощность 1600 кВт. вращение вала 750 об/мин. по ревизии и чистки электродвигателя необходима выполнить ниже следующие работы:

№	Наименование выполняемых работ	Ед.изм.	Кол-во
	Демонтаж электродвигателя марки СДНЗ-2-17-44-8 Уз. Мощность 1600 кВт. Масса 7500 кг. в том числе:	Комп/кг	1/7500
1	Откручивание спец болтов с гайками М-36мм L=250мм с муфты ротора электродвигателя и насосного ротора 12 шт.	Комп/шт	1/12
2	Откручивание шпилек с гайками М-30мм L=300мм. и натяжных болтов М-30мм L=150мм. очистка с установкой на ремонтную площадку с помощью крана	Комп	4/4
3	Демонтаж масляных крышек (откручивание болтов с шайбами М-12мм L=50мм. -16 шт.)	Шт	8
4	Демонтаж зонтов с установкой на ремонтную площадку с помощью мостового крана и ручными приспособлениями (откручивание болтов М-12мм L=50мм -8 шт.)	шт	2
5	Демонтаж крышки подшипника с установкой на ремонтную площадку с помощью крана и ручными приспособлениями (откручивание болтов с шайбами М-18мм L=180мм -8 шт.)	Шт	2
6	Демонтаж баббитового подшипника с двигателя с установкой на ремонтную площадку с помощью ручными приспособлениями.	комп	2
7	Демонтаж масляных ванн с установкой на ремонтную площадку с помощью крана и ручными приспособлениями (откручивание болтов М-20мм L=60мм -16 шт.)	Шт	2
8	Снятие ротора двигателя с помощью крана с установкой на ремонтную площадку	Шт/кг	1/2,5
9	Шабровка вкладышных подшипников двигателя	Комп	2
	Очистительные и ремонтные работы :		
1	Очистка частей подшипников от масляных стружек	шт	2
2	Монтаж ротора двигателя с помощью мостового крана и ручными приспособлениями и замер промежуточных зазоров	Шт/кг	1/2,5
3	Монтаж масляных ванн с помощью крана и ручными приспособлениями (закручивание болтов М-20мм L=60мм -16 шт.)	Шт	2
4	Монтаж баббитовых подшипников с ручными приспособлениями	Комп	2
5	Монтаж крышки подшипника с помощью крана и ручными приспособлениями (закручивание болтов с шайбами М-18мм L=180мм -8 шт.)	шт	2
6	Монтаж зонтов двигателя с помощью мостового крана и ручными приспособлениями (закручивание болтов М-12мм L=50мм -8 шт.)	Шт	2
7	Монтаж масляных крышек двигателя (закручивание болтов М-12мм L=50мм-16 шт.)	Шт	8
8	Установка и монтаж на место электродвигателя марки СДНЗ-2-17-44-8 Уз. с помощью крана и закрепление анкерных шпилек с гайками М-30мм L=300мм-4 шт. и натяжных болтов М-30мм L=150мм-4 шт.	Комп/кг	1/7500
9	Закручивание специальных болтов с гайками М-36мм L=250мм на соединительной муфты ротора двигателя и ротора насоса.	Шт	12
10	Заключительная выверка насосного агрегата и электродвигателя	комп	1

Подписи:

Г.Рузикулов

Ф.Атоков

Д.Хаккиев

Г.Рахмонов

Р.Саломов