

68

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «ЭФФЕКТ АРХИТЕКТУРА КУРИЛИШ»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИБАНК
ДЛЯ МИКРОКРЕДИТ БАНКА КАШКАДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

**КНИГА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.**

г. Карши-2022 г.

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Кашкадарё вилояти Карши шаҳри
Микрокредит Банк Минтакавий филиали
бошлиғи урин босари


Р.Бобоев

« ____ » _____ 2022 г.

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й А К Т

Бизлар куйида имзо чекувчилар: Микрокредит Банк «Обод Юрт» БХМ мутахасиси Ж.Жонимкулов, Микрокредит Банк минтакавий филиали бош хисобчи урин босари Р.Умаров, Микрокредит Банк «Обод Юрт» БХМ бошлиғи З.Исмамов, Микрокредит Банк минтакавий филиали Чакана хизматлар курсатиш булими бош мутахасиси У.Зоиров, туздик ушбу далолатномани шул хакидаким, «АТБ Микрокредит банк минтакавий филиалига карашли «Обод Юрт» БХМ биносини жорий таъмирлаш» буйича куйидаги нуксонли далолатнома тузилди:


N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
1	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,9912	
2	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА	100M2	0,2192	
3	ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	100M2	0,1096	
4	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	M3	1,6500	
5	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	0,22	
6	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2	0,11	
7	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,22	
8	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОТОЛКОВ	100M2	0,326	
9	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2	0,6	
10	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКА	100M2	0,6	
11	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,6	
12	УСТАНОВКА СТЕН ОРНАМЕНТ ИЗ АРАКАЛА	100 M	0,392	
13	СТОИМОСТЬ ОРНАМЕНТА	M	39,2	
14	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА /БЕЗ СТОИМОСТИ/	100M2	0,11	
15	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК САМУЗЛА В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ НА ОДНОРЯДНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	100M2	0,052	
16	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,052	
17	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0136	
САМУЗЕЛ				
18	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ НА ОДНОРЯДНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	100M2	0,16	
19	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2	0,16	
20	ОБЛИЦОВКА СТЕН НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПЛИТКАМИ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ	100M2	0,0552	
21	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,1	
22	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	1	
23	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,1	
24	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,1	
25	УНИТАЗ С БАЧКОМ	ШТ	1	

26	ПРИБОРЫ ДЛЯ САУЗЛА (ПЛОТЕНЦА ДЕРЖАТЕЛЬ, УРНА, ЕЖИК ДЛЯ УНИТАЗА, ЗЕРКАЛО)	ШТ	1
ПОЛЫ			
27	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,566
28	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,566
29	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,278
30	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,1658
31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,288
32	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,214
КРЫЛЬЦО			
33	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСКИ	100М3	0,05
34	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,18
35	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,38
36	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ АНОДИРОВАННЫХ ТРУБ	100М	0,069
37	ОГРАЖДЕНИЕ С ПЕРИЛАМИ ИЗ АНОДИРОВАННЫХ ТРУБ	М	6,9
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
38	СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ	0,14
39	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	10
40	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 24ВТ	ШТ	4
41	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,12
42	РОЗЕТКА	ШТ	12
43	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,05
44	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	5
45	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100М	0,5
46	ПРОВОД АППВ 2,5Х4ММ	М	50
ОБОРУДОВАНИЕ			
47	КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ ИЗ АКРЫЛА С СТЕКЛАМИ	ШТ	4
48	СТОЛ ДЛЯ КАССЫ	ШТ	1
49	ОФИСНЫЙ СТОЛ	ШТ	1
50	ОПЕРАТОРСКАЯ КРЕСЛО	ШТ	6
51	СТУЛ СИЛВЕР	ШТ	6
52	ШКАФ КОМБИНИРОВАННАЯ	ШТ	2
53	КОНДИЦИОНЕР 12 ВТ	ШТ	2
54	ЦВЕТОЧНИЦА С ЦВЕТАМИ	ШТ	2
55	КУЛЛЕР	ШТ	1
56	ЯЩИК ДЛЯ ПРОБОРОВ	ШТ	1
57	ТЕЛЕВИЗОР 43 ДЮМ	ШТ	1
58	ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОГОТИП МИКРОКРЕДИТБАНК	ШТ	1
59	ДИВАН	ШТ	1
60	ЖАЛЮЗИ	М2	37,78
61	ТУМАНКА	М2	6,0
62	КАРТА УЗБЕКИСТАН	ШТ	2
63	ЛОГОТИП МИКРОКРЕДИТБАНК ИЗ АКРИЛА	ШТ	2
64	СЕЙФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	2
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
65	УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕР	ШТ	4
66	КАМЕРА 4МП	ШТ	4
67	НАР	ШТ	1
68	NVR 8 КАНАЛЬНЫЙ	ШТ	1
69	ЖЕСТКИЙ ДИСК 6МБ	ШТ	1
70	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,03
71	РОЗЕТКА СЕТОВАЯ	ШТ	6
72	WI-FI РОУТЕР	ШТ	1
73	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ.	100М	1
74	УТР КАБЕЛЬ	М	100
75	МОНИТОР ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 32	ШТ	1
76	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	8
77	ДЫМОВОЙ ДАТЧИК	ШТ	8

78	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ	ШТ	3
79	ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА	ШТ	3
80	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ	2
81	СМК	ШТ	2
82	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ	3
83	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	ШТ	3
84	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ.	100М	1
85	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ	М	130

Составили настоящий дефектный акт в 3-х экземплярах для составлению сметных документации


С о с т а в к о м и с с и и :

Микрокредит Банк «Обод Юрт» БХМ мутахасиси  Ж.Жонимкулов

Микрокредит Банк минтакавий филиали
бош хисобчи урин босари  Р.Умаров

Микрокредит Банк «Обод Юрт» БХМ бошлиги  З.Исматов

Микрокредит Банк минтакавий филиали Чакана
хизматлар курсатиш булими бош мутахасиси  У.Зоиров

“Эффект Архитектура Курилиш” МЧЖ лойиха ГИПи  З.Рузибаева

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «ЭФФЕКТ АРХИТЕКТУРА КУРИЛИШ»

**ТЕКУЩИЙ РЕМОН МИНИБАНК
ДЛЯ МИКРОКРЕДИТ БАНКА КАШКАДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

КНИГА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

ГИП

СОСТАВИЛА



РУЗИБАЕВА.З.

ИСМАТОВА.М

г. КАРШИ – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № _____ от _____ 2022 г

Источник финансирования

ТЕКУЩИЙ РЕМОН МИНИБАНК
ДЛЯ МИКРОКРЕДИТ БАНКА КАШКАДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Заказчик

Сроки производства

Начало

Окончание

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиками подрядчиками при заключении подрядных договоров, по результатам торгово и составления адресных списковстроек», подготовленных в исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений, утвержденных и внесенных в действие приказом от 10.12.03 г №70 Госархитекстроя Республики Узбекистан. Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан. И счет фактур, представленными и заверенными заказчиками (подрядчиком)

Определенная сметная стоимость ориентировочная и не является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной строительной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QASHQADARYO VILOYAT
QARSHI SHAHAR
"EXPERTISE GROUP"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



EKSPERTISE

GROUP

ЭКСПЕРТИЗА

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОД КАРШИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
"EXPERTISE GROUP"

Карши шаҳар И.Каримов кучаси 295 уй
Тел:0375 221 13 77 факс:0375 221 13 77
E.mail:Fayz14@bk.ru

Лицензия
КЛЭ-00125
от 31.03.2021 года

Р/с.20208000605340022001
МФО:00190, ИНН:308168916
Ипотека банк АТИБ филиал
Кашкадарьинской области

«14» Июня 2022 года

г. Карши

Директор ООО «EXPERTISE GROUP»

С. Хикматов



Сводное экспертное заключение № 68-2022

По сметной документации объекта:

Текущий ремонт мини Микрокредит банка в городе Карши Кашкадарьинской области

Заказчик	- Территориальный филиал Микрокредит банка г. Карши
Источник финансирования	- Собственные средства
Генпроектировщик	- ООО «Эффект архитектура курилиш»
Вид строительства	- Текущий ремонт

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за № _____ от _____ 2022 г. на разработку сметной документации.
- 1.2. Дефектный акт утверждённый заместителем начальника территориального филиала Микрокредит банка г. Карши Р. Бобоевым и подписанный членами комиссии.

2. Материалы представленные на экспертизу.

- 2.1. Письмо представленное на экспертизу за № 01-05/114 от 11.02.2022 г.
- 2.2. Сметная документация в составе:
 - Дефектный акт утверждённый заместителем начальника территориального филиала Микрокредит банка г. Карши Р. Бобоевым и подписанный членами комиссии.
 - Расчёт стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов и дефектный акт.

3. Краткое содержание проектных решений.

- 3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтно-строительные работы:
 - **Внутренняя отделка.** Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен; демонтаж витражей из каленного стекла; облицовка стен листовыми материалами; кладка стен из легкoбетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м; простая штукатурка поверхностей стен известковым раствором по камню и бетону; шпатлёвка стен; окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков; заполнение каркасов потолков

минераловатными плитами; облицовка потолков средней сложности гипсокартонными плитами кнауф с устройством каркаса; шпатлёвка потолка; установка стен орнамента из аракала; установка в жилых и общественных зданиях витражей из каленного стекла; устройство перегородок санузла в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции; установка блоков дерево-алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах площадью проёма до 3 м².

- **Санузел.** Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции; шпатлёвка стен; облицовка стен на клею из сухих смесей плитками в жилых зданиях; установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды; установка смесителей; установка унитазов с бачком высокорасполагаемым; приборы для санузла (полотенцедержатель, урна, ёршик для унитаза, зеркало).
- **Полы.** Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм; устройство цементных стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01; устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов; устройство плинтусов из керамических плиток; устройство покрытий из линолеума на клею бустилат; устройство пластиковых плинтусов на винтах самонарезающих.
- **Крыльцо.** Устройство бетонной отмостки; устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов; устройство плинтусов из керамических плиток; устройство ограждений из анодированных труб.
- **Электроосвещение.** Светильники местного освещения типа Лед: 18 Вт, 24 Вт; розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке; выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; провод в защитной оболочке или кабель двух-трёхжильный в готовых каналах стен и перекрытий АППВ 2,5х4 мм².
- **Оборудование.** Компьютерный стол из акрила; стол для кассы; офисный стол; операторское кресло; стул silver; комбинированный шкаф; кондиционер 12 Вт; цветочница с цветами; кулер; ящик для приборов; телевизор 43 дюйма; электронный логотип «Микрокредит банк»; диван; жалюзи; туманка; карта Узбекистана; логотип «Микрокредит банк» из акрила; металлический сейф.
- **Видеонаблюдение.** Установка видеокамер 4МП; НАР; NVR 8-ми канальный; жёсткий диск 6 МБ; розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке; WI-FI роутер; прокладка кабеля и провода по стенам; UTP кабель; монитор для видеонаблюдения 32 дюйма; извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле; датчик разбития стекла; извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей; СМК; прибор сигнализирующий ёмкостной; датчик движения; прокладка кабеля и провода по стенам; медный кабель.

Основные технико-экономические показатели.

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС

без прочих затрат заказчика

Затраты труда: рабочих-строителей

- 151 933, 460 тыс.сум

- 983, 9093 чел.час

4. Согласование проекта.

4.1. Сметную документацию согласовать и утвердить с Заказчиком.

5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения).

5.1. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с представленным утверждённым дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 16172,12 сум с учётом отчислений на социальное страхование 12 %, прочие затраты подрядчика принято 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» как средневзвешенные по региону, а также цены на рынках строительных материалов Республики Узбекистан.

Предъявленная сметная стоимость текущего ремонта с учётом НДС без затрат заказчика в сумме - 151 933, 460 тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов, оборудования и объёмы работ.

6. ВЫВОДЫ.

6.1. Сметная документация на объект: «Текущий ремонт мини Микрокредит банка в городе Карши Кашкадарьинской области» с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС

без прочих затрат заказчика

Затраты труда: рабочих-строителей

- 151 933, 460 тыс.сум

- 983, 9093 чел.час

6.2. Согласно постановлению КМ за № 15 от 22.01.2016 г. прил. № 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Главный специалист:



А. Шеркулов.

Эксперт сметного раздела:



Ж. Тошкулов.

Расчетная Стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОН МИНИБАНК ДЛЯ МИКРОКРЕДИТ БАНКА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

N п.п.	Наименование	Основная з/та с учетом соцстрах 1,12 %	Эксп маш и механизм	Материалы	транспортные расходы 5% от материалов	оборудование с транс 2 %	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Затраты на страхов. объекта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	15 911 900	313 765	35 341 457	1 767 073	66 963 000	53 334 195	11 818 858	0	132 116 052	19 817 408	151 933 460
	ИТОГО	15 911 900	313 765	35 341 457	1 767 073	66 963 000	53 334 195	11 818 858	0	132 116 052	19 817 408	151 933 460
	Прочие затраты заказчика 2%											3 038 669
	ВСЕГО											154 972 129

III:
СОСТАВИЛА :



РУЗИБАЕВА.З
ИСМАТОВА.М

$$132116052 \times 0.012 = 1321161 \times 0.216 = 285371$$

$$- 42807$$

$$\hline 328178$$

н.д.с - 156

ТЕКУЩИЙ РЕМОН МИНИБАНК ДЛЯ МИКРОКРЕДИТ БАНКА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на ед.изм.	общая
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	983,9093	16172,12	15 911 900
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,9987	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		15 911 900
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,004416	72437	320
4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	2,4	1081	2 594
5	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	6,4467	655	4 223
6	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	56,0042	950	53 204
7	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,087	1207	105
8	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	0,43014	1000	430
9	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	136,08	916	124 649
10	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	1,0472	18787	19 674
11	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,07176	21405	1 536
12	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,4578	1200	1 749
13	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,535798	54548	29 227
14	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,78486	54548	42 813
15	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33,241	1000	33 241
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		313 765
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
16	9219	ВОДА	МЗ	2,41	1500	3 615
17	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,0088	467638	4 115
18	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	0,308	467638	144 033
19	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	1,518	220000	333 960
20	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1,498	1200	1 798
21	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1,498	1200	1 798
22	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	8,56	1000	8 560
23	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,424	1000	3 424
24	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	7,26	8500	61 710
25	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,007413	15000000	111 195
26	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000015	15000000	225
27	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1	40000	40 000
28	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,000254	15000000	3 810
29	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00159	1200000	1 908
30	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	5,6282	40000	225 128
31	30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	20,824	4000	83 296
32	30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,0548	400000	21 920
33	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	11,508	18000	207 144
34	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,00186	24000000	44 640
35	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,120982	8500000	1 028 347
36	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОЕКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	65,8788	4000	263 515
37	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	0,848	9500	8 056
38	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,0144	9500000	136 800
39	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,0435	850000	36 975
40	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,006316	850000	5 369
41	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0207	9500000	196 650
42	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ	М2	29,376	58000	1 703 808
43	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	70,8	18000	1 274 400
44	32454	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	44,52	15000	667 800
45	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	0,5808	12000	6 970
46	33754	ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 101-150 ММ	Т	0,007844	8500000	66 674
47	33755	ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 151-200 ММ	Т	0,021412	8500000	182 002

1	2	3	4	5	6	7
48	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ	ШТ	56,282	50	2 814
49	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,648	100000	64 800
50	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,5651	4000	6 260
51	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,013	1000	13
52	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,000825	3000000	2 475
53	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	1,36	650000	884 000
54	44055	БАТА ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО	М2	32,6	15000	489 000
55	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	21,614	6500	140 491
56	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	55,1258	9500	523 695
57	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	5,52	65000	358 800
58	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	1	125000	125 000
59	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	5,1	462319	2 357 827
60	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,1815	340278	61 760
61	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,126	340278	723 431
62	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,00276	850000	2 346
63	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	46,716	55000	2 569 380
64	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	М	504	1500	756 000
65	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000083	15000000	1 245
66	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	0,15344	150000	23 016
67	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,237312	15000	3 560
68		ОГРАЖДЕНИЕ С ПЕРИЛАМИ ИЗ АНОДИРОВАННЫХ ТРУБ	М	6,9	350000	2 415 000
69	1517-1001	СТОИМОСТЬ ОРНАМЕНТА	М	39,2	38000	1 489 600
70	1517-1002	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	1	500000	500 000
71	1517-1004	УНИТАЗ С БАЧКОМ	ШТ	1	650000	650 000
72	1517-1005	ПРИБОРЫ ДЛЯ САМУЗЛА (ПЛОТЕНЦА ДЕРЖАТЕЛЬ, УРНА, ЕЖИК ДЛЯ УНИТАЗА, ЗЕРКАЛО)	ШТ	1	1500000	1 500 000
73	1517-1012	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	10	48500	485 000
74	1517-1013	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 24ВТ	ШТ	4	65000	260 000
75	1517-1017	УТР КАБЕЛЬ	М	100	3800	380 000
76	1517-1020	ПРОВОД АППВ 2,5X4ММ	М	50	2500	125 000
77	1517-1025	РОЗЕТКА	ШТ	12	18000	216 000
78	1517-1027	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	5	18000	90 000
92	1517-1044	ЖАЛЮЗИ	ШТ	37,78	135000	5 100 300
93	1517-1047	ТУМАНКА	М2	6	95000	570 000
94	1517-1048	КАРТА УЗБЕКИСТАН	ШТ	2	380000	760 000
95	1517-1049	ЛОГОТИП МИКРОКРЕДИТБАНК ИЗ АКРИЛА	ШТ	2	340000	680 000
100	1517-1068	ЖЕСТКИЙ ДИСК 6МБ	ШТ	1	1975000	1 975 000
101	1517-1069	РОЗЕТКА СЕТОВАЯ	ШТ	6	35000	210 000
103	1517-1075	ДЫМОВОЙ ДАТЧИК	ШТ	8	85000	680 000
104	1517-1076	ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА	ШТ	3	130000	390 000
105	1517-1078	СМК	ШТ	2	45000	90 000
106	1517-1079	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	ШТ	3	50000	150 000
107	1517-1080	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ	М	130	5000	650 000
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			35 341 457
ОБОРУДОВАНИЕ						
79	1517-1030	КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ ИЗ АКРИЛА С СТЕКЛАМИ	ШТ	4	1750000	7 000 000
80	1517-1031	СТОЛ ДЛЯ КАССЫ	ШТ	1	1950000	1 950 000
81	1517-1032	ОФИСНЫЙ СТОЛ	ШТ	1	2850000	2 850 000
82	1517-1033	ОПЕРАТОРСКАЯ КРЕСЛО	ШТ	6	1360000	8 160 000
83	1517-1034	СТУЛ СИЛВЕР	ШТ	6	360000	2 160 000
84	1517-1035	ШКАФ КОМБИНИРОВАННАЯ	ШТ	2	1640000	3 280 000
85	1517-1037	КОНДИЦИОНЕР 12 ВТ	ШТ	2	4950000	9 900 000
86	1517-1038	ЦВЕТОВНИЦА С ЦВЕТАМИ	ШТ	2	200000	400 000
87	1517-1039	КУЛЛЕР	ШТ	1	2000000	2 000 000
88	1517-1040	ЯЩИК ДЛЯ ПРОБОРОВ	ШТ	1	650000	650 000
89	1517-1041	ТЕЛЕВИЗОР 43 ДЮМ	ШТ	1	3600000	3 600 000
90	1517-1042	ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОГОТИП МИКРОКРЕДИТБАНК	ШТ	1	7960000	7 960 000
91	1517-1043	ДИВАН	ШТ	1	3850000	3 850 000
96	1517-1064	КАМЕРА 4МП	ШТ	4	650000	2 600 000
97	1517-1066	НАР	ШТ	1	160000	160 000
98	1517-1066	МОНИТОР ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 32	ШТ	1	3200000	3 200 000
99	1517-1067	NVR 8 КАНАЛЬНЫЙ	ШТ	1	1280000	1 280 000
102	1517-1070	WI-FI РОУТЕР	ШТ	1	850000	850 000
108	1517-1088	СЕЙФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	2	1900000	3 800 000
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ			65 650 000

ТЕКУЩИЙ РЕМОН МИНИБАНК ДЛЯ МИКРОКРЕДИТ БАНКА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
1	E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,9912	✓
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	25,1864
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,109032
1.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,09912
1.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,062446
1.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,004956
1.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,832608
2	E56-002-02	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА	100M2	0,2192	✓
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,11	10,1073
3	E1507-016-01 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	100 M2	0,1096	✓
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,85	14,122
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,62	0,067952
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6	0,6576
3.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6	0,6576
3.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,044936
3.6	30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	20,824
3.7	30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,5	0,0548
3.8	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	M2	105	11,508
3.9	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,4	0,15344
4	E0803-002-01	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	M3	1,6500	✓
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,43	7,3095
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,726
4.3	9219	ВОДА	M3	0,26	0,429
4.4	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	M3	0,92	1,518
4.5	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	M3	0,0005	0,000825
4.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	M3	0,11	0,1815
5	E1502-015-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	0,2200	✓
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,66	14,4452
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,99	1,0978
5.3	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,76	1,0472
5.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,04	0,0088
5.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	M3	1,4	0,308
5.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00007	0,000015
5.7	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	2,64	0,5808
6	E62-025-10	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2	0,1100	✓
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,59	3,0349
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,0022
6.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,1	0,011
6.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0022
6.5	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,05	0,0055
7	E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,2200	✓
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	5,5902
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,0242
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,022
7.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,01386
7.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0011
7.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,1848
8	E3401-054-03	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОТОЛКОВ	100M2	0,3260	✓
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,4	11,8664
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,07172
8.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,07172
8.4	44055	БАТА ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО	M2	100	32,6
9	E1501-054-01 ДОП. 1	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2	0,6000	✓
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	572,87	343,722
9.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	87,65	52,59
9.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	226,8	136,08
9.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,35	32,01
9.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0108	0,00648
9.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,00186
9.7	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	M2	118	70,8
9.8	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,08	0,648
9.9	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	M	840	504
10	E62-025-10	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКА	100M2	0,6000	✓
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,59	16,554
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,012
10.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,1	0,06
10.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,012
10.5	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,05	0,03

1	2	3	4	5	6
11	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,6000	✓
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,9	32,34
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,108
11.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,096
11.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,0414
11.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,504
12	E1503-001-01	УСТАНОВКА СТЕН ОРНАМЕНТ ИЗ АРАКАЛА	100M	0,3920	✓
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,38	11,517
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,04312
13	1517-1001	СТОИМОСТЬ ОРНАМЕНТА	M	39,2000	✓
14	E1001-036-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА /БЕЗ СТОИМОСТИ/	100 M2	0,1100	✓
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,42	12,6962
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,95	0,6545
14.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	0,748
14.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	0,2387
14.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	1,1506
14.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	7,26
14.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	58,63
14.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	1,92	0,2112
15	E1004-010-01	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК САУЗЛА В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ НА ОДНОРЯДНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	100M2	0,0520	✓
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	229,99	11,9595
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,26	0,06552
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,5	0,182
15.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,76	0,03952
15.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0044	0,000229
15.6	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,0012	0,000062
15.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0075	0,00039
15.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КТ	4	0,208
15.9	32454	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	M2	210	10,92
15.10	33754	ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 101-150 ММ	Т	0,037	0,001924
15.11	33755	ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 151-200 ММ	Т	0,101	0,005252
16	E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,0520	✓
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	1,3213
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,00572
16.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0052
16.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,003276
16.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,00026
16.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,04368
17	E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0136	✓
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	1,2168
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,04964
17.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,052224
17.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,027064
17.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,080376
17.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	7,2488
17.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	M2	100	1,36
17.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	1,92	0,026112
18	E1004-010-01	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ НА ОДНОРЯДНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	100M2	0,1600	✓
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	229,99	36,7984
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,26	0,2016
18.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,5	0,56
18.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,76	0,1216
18.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0044	0,000704
18.6	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,0012	0,000192
18.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0075	0,0012
18.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КТ	4	0,64
18.9	32454	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	M2	210	33,6
18.10	33754	ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 101-150 ММ	Т	0,037	0,00592
18.11	33755	ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 151-200 ММ	Т	0,101	0,01616
19	E62-025-10	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2	0,1600	✓
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,59	4,4144
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,0032
19.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,1	0,016
19.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0032
19.5	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,05	0,008
20	E1501-020-09	ОБЛИЦОВКА СТЕН НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПЛИТКАМИ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ	100M2	0,0552	✓
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	162,92	8,9932
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	0,09108
20.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,004416

1	2	3	4	5	6
20.4	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	0,07176
20.5	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЗОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,0207
20.6	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	5,52
20.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,00276
21	E1701-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,1000	✓
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,65	2,165
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,035
21.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,02
21.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,022
21.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4
21.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00007
22	1517-1002	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	1,0000	✓
23	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1000	✓
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	0,7
23.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,01
23.3	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КТ	0,13	0,013
23.4	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	1
23.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00001
24	E1701-003-02	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,1000	✓
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,97	3,097
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,77	0,077
24.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,03
24.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,045
24.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	0,6
24.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000003
25	1517-1004	УНИТАЗ С БАЧКОМ	ШТ	1,0000	✓
26	1517-1005	ПРИБОРЫ ДЛЯ САУЗЛА (ПЮТЕНЦА ДЕРЖАТЕЛЬ, УРНА, ЕЖИК ДЛЯ УНИТАЗА, ЗЕРКАЛО)	ШТ	1,0000	✓
27	E1101-011-01	ПОЛЫ			
27.1	1	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,5660	✓
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	22,3627
27.3	404	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,71882
27.4	9219	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	5,1336
27.5	45034	ВОДА	М3	3,5	1,981
28	E1101-011-02	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,04	1,1546
28.1	1	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЫЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,5660	✓
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,5	0,283
28.3	404	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,11886
28.4	45034	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,32	1,3131
29	E1101-027-02	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,51	0,28866
29.1	1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,2780	✓
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	33,2988
29.3	2499	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	0,81732
29.4	45034	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,07784
29.5	45410	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	0,3614
30	E1101-039-04	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	28,356
30.1	1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,1658	✓
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	3,9129
30.3	2499	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,009948
30.4	44354	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,009948
30.5	45034	ПЛИТКИ ПЛИНТУСОВЫЕ	М	101	16,7458
31	E1101-036-01	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,16	0,026528
31.1	1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,2880	✓
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,4	12,2112
31.3	2509	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,85	0,2448
31.4	31688	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,144
31.5	32035	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,0144
32	E1101-040-03	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	102	29,376
32.1	1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,2140	✓
32.2	3	ДОП. 6			
32.3	521	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	1,4252
32.4	1041	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,00642
32.5	2509	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,28462
32.6	29840	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	2,01	0,43014
32.7	29841	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00642
32.8	29842	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,498
32.9	29843	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,498
32.10	30795	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	8,56
32.11	35391	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	3,424
32.12	44346	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	10 ШТ	26,3	5,6282
33	E0601-001-01	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	ШТ	263	56,282
33.1	1	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	М	101	21,614
33.2	3	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ			
33.3	403	КРЫЛЬЦО			
33.4	2509	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСКИ	100М3	0,0500	✓
33.5	45027	ДОП. 3			
34	E1101-027-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,1800	✓
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	21,5604
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	0,5292
34.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,0504
34.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	0,234
34.5	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	18,36
35	E1101-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,3800	✓
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	8,968
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,0228

1	2	3	4	5	6
35.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,0228
35.4	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	38,38
35.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,16	0,0608
36	Е0705-016-04	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ АНОДИРОВАННЫХ ТРУБ	100М	0,0690	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	2,8635
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,59	0,17871
36.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,21	0,15249
37	СТ-ТЬ	ОГРАЖДЕНИЕ С ПЕРИЛАМИ ИЗ АНОДИРОВАННЫХ ТРУБ	М	6,9000	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
38	П0803-593-09	СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ	0,1400	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,3	11,942
39	1517-1012	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	10,0000	
40	1517-1013	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 24ВТ	ШТ	4,0000	
41	П0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1200	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	4,572
42	1517-1025	РОЗЕТКА	ШТ	12,0000	
43	П0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0500	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	1,61
44	1517-1027	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	5,0000	
45	П0802-403-02	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100М	0,5000	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20	10
46	1517-1020	ПРОВОД АППВ 2,5Х4ММ	М	50,0000	
		ОБОРУДОВАНИЕ			
47	1517-1030	КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ ИЗ АКРЫЛА С СТЕКЛАМИ	ШТ	4,0000	
48	1517-1031	СТОЛ ДЛЯ КАССЫ	ШТ	1,0000	
49	1517-1032	ОФИСНЫЙ СТОЛ	ШТ	1,0000	
50	1517-1033	ОПЕРАТОРСКАЯ КРЕСЛО	ШТ	6,0000	
51	1517-1034	СТУЛ СИЛВЕР	ШТ	6,0000	
52	1517-1035	ШКАФ КОМБИНИРОВАННАЯ	ШТ	2,0000	
53	1517-1037	КОНДИЦИОНЕР 12 ВТ	ШТ	2,0000	
54	1517-1038	ЦВЕТОЧНИЦА С ЦВЕТАМИ	ШТ	2,0000	
55	1517-1039	КУЛЛЕР	ШТ	1,0000	
56	1517-1040	ЯЩИК ДЛЯ ПРОБОРОВ	ШТ	1,0000	
57	1517-1041	ТЕЛЕВИЗОР 43 ДЮМ	ШТ	1,0000	
58	1517-1042	ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОГОТИП МИКРОКРЕДИТБАНК	ШТ	1,0000	
59	1517-1043	ДИВАН	ШТ	1,0000	
60	1517-1044	ЖАЛЮЗИ	М2	37,7800	
61	1517-1047	ТУМАНКА	М2	6,0000	
62	1517-1048	КАРТА УЗБЕКИСТАН	ШТ	2,0000	
63	1517-1049	ЛОГОТИП МИКРОКРЕДИТБАНК ИЗ АКРИЛА	ШТ	2,0000	
64	1517-1088	СЕЙФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	2,0000	
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
65	П1009-003-12 ДОП. 3	УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕР	ШТ	4,0000	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36	144
66	1517-1064	КАМЕРА 4МП	ШТ	4,0000	
67	1517-1066	НАР	ШТ	1,0000	
68	1517-1067	NVR 8 КАНАЛЬНЫЙ	ШТ	1,0000	
69	1517-1068	ЖЕСТКИЙ ДИСК 6МБ	ШТ	1,0000	
70	П0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	1,143
71	1517-1069	РОЗЕТКА СЕТОВАЯ	ШТ	6,0000	
72	1517-1070	WI-FI РОУТЕР	ШТ	1,0000	
73	П1001-055-02	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ.	100М	1,0000	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,1	37,1
74	1517-1017	УТР КАБЕЛЬ	М	100,0000	
75	1517-1066	МОНИТОР ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 32	ШТ	1,0000	
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
76	П1008-002-02 ДОП. 4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОНИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	8,0000	
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	13,44
76.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	1,28
77	1517-1075	ДЫМОВОЙ ДАТЧИК	ШТ	8,0000	
78	П1008-002-05 ДОП. 4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, БЕСКОНТАКТНЫЙ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ	ШТ	3,0000	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,84	2,52
79	1517-1076	ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА	ШТ	3,0000	
80	П1008-002-04 ДОП. 4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ	2,0000	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,84	1,68
81	1517-1078	СМК	ШТ	2,0000	
82	П1008-003-01 ДОП. 4	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ	3,0000	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,92	23,76
82.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,39
83	1517-1079	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	ШТ	3,0000	
84	П1001-055-02	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ.	100М	1,0000	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,1	37,1
85	1517-1080	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ	М	130,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		983,9093
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		6,9987