



Боёвут тумани “Маънавият” маҳалла фуқаролар йиғинидаги ички кучаларни жорий таъмирлаш ишлари учун

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

Буюртмачи	Сирдарё вилояти Боёвут тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Товар (иш хизмат)ларни тури	Боёвут тумани “Маънавият” маҳалла фуқаролар йиғинидаги ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари
Объектнинг жойлашган ўрни	Боёвут тумани “Маънавият” МФЙ
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<p>1. Иштирокчи томонидан ҳудудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган қарзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома тақдим қилиниши керак.</p> <p>2. Иштирокчининг иш тажрибаси ҳақида маълумот тақдим қилиниши керак</p> <p>3. Иштирокчининг ишчилар сони тугрисида маълумот тақдим қилиниши керак</p> <p>4. Танлов талабгори тақдим этилаётган маълумот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тугрилиги учун жавобгар бўлади.</p> <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида қурсатиб утилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат қурсатиш иштирокчиларга қолиб қолган деб боҳалаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача бўлган балл қўйиш боҳоланади.</p> <p>Юқорида балл туплаган давоғар танлов қолиби ҳисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларни	2022 йил

базарлишини тугаллаш	
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Руйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.

**Боёвут тумани “Маънавият” маҳалла фуқаролар йигинидаги
ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари учун
кетадиган харажатлар
Руйхати**

№	Товар номи	Улчов бирлик	Сони	Нархи	Сумма
1	Боёвут тумани “Маънавият” маҳалла фуқаролар йигинидаги ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари	хизмат	1	852358872	852358872
	жами				852358872



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 11-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56121

Obyekt nomi « "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Ma'naviyat" MFY hududidagi ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (1-bosqich 8,585 km)»

Buyurtmachi - Boyovut tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MChJ

Litsenziya AL-001592 12-01-2021

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tannlov asodida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 52908

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Boyovut tumani kengashining 2022 yil 6-iyuldagi VI-37-72-9-123-K/22 qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 1.4. Buyurtmachi va "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MChJ o'rtasida tuzilgan № 5/22-son 04.07.2022 yildagi shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 1.1. Xalq deputatlari Boyovut tumani kengashining 2022 yil 6-iyuldagi VI-37-72-9-123-K/22 qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 1.4. Buyurtmachi va "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MChJ o'rtasida tuzilgan № 5/22-son 04.07.2022 yildagi shartnoma.

2.1. Buyurtmachining 27.07.2022 yildagi smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi №52908-son elektron murojaati va 15.07.2022 yil №145-son hati.

2.2 "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MChJning 24.06.2022 yildagi №12-son xati.

2.3. Smeta xujjatlari. Ko'chalar joylashuv sxemasi.

2.4. «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK №0037/2022-son 11.03.2000 yil Ekspert hulosasi. (Boyovut TYFUKning mashina-mehanizm ekspluatasiya narxlari)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Ma'naviyat" MFY hududidagi ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (1-bosqich 8,585 km) ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta xujjatlari "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan Boyovut tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari hisobidan "Ochiq budget" axborot portali orqali "Mening yo'lim" loyihasida eng ko'p ovoz to'plagan takliflar uchun mablag'lar ajratish to'g'risidagi 2022 yil 6-iyuldagi VI-37-72-9-123-K/22 qarori, buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va Nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha: "Ma'naviyat" MFY hududidagi ko'chalarni jami uzunligi -8,585 km (Nayman ko'chasi- 100m, Nayman ko'chasi-1-90m, Nayman -2 -191 m, Tinchlik ko'chasi-230m, Tinchlik-1 ko'chasi-242m, Tinchlik-2 ko'chasi-100m, Tinchlik-3 ko'chasi-225m, Qo'shqand ko'chasi-720m, O'zbekiston shox ko'chasi -452m, O'zbekiston ko'chasi -787m, O'zbekiston-1 ko'chasi -775m, O'zbekiston-2 ko'chasi -778m, O'zbekiston tupik ko'chasi -145m, O'zbekiston bog'lovchi ko'chasi -600m, O'zbekiston bog'lovchi-1 ko'chasi -784m, O'zbekiston bog'lovchi-2 ko'chasi -1040m, Maktab atrofi ko'chasi-441m, Kamarbasta ko'chasi 411m, Qadriyat ko'chasi-476m) mavjud shag'alli yo'lni 1- bosqich joriy ta'mirlashdan o'tkazish.

Asosiy ish turlari: Mavjud shag'alli yo'lni mexanizm yordamida bo'ylama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirib tekislash, zichlagich yordamida zichlash - 44105m², QShA dan bir qatlamli 15sm qalinlikda qoplama o'rnatish -38633m², ustidan 4,5 m kenglikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish - 1109m³. Yuk tashish masofasi - 8km.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

4.1. Smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun, loyiha topshirig'iga ko'ra ishchilarning o'rtacha ish haqi ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan - 15 878,51 soat/so'm, pudratchining boshqa harajatlari -16%, Boyovut TYFUKning mahina mehanizmlar 1 mash soat narhlari qabul qilingan.

4.2. Smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 955 583 838 so'm, QQS siz

830 942 468 so'm, buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 967 773 838 so'm, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 2506,40 kishi/soatni tashkil etadi.

6.1. "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Ma'naviyat" MFY hududidagi ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (1-bosqich 8,585 km) ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvini hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida 102 879 966 so'mga kamaytirildi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi mashina-mehanizm mash/soat narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, Suv ta'minoti boshqarmasi)

6.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalarida xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

6.6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Ma'naviyat" MFY hududidagi ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (1-bosqich 8,585 km) ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 864 893 872 so'mni tashkil etadi.

Shundan:

15% QQS bilan - 852 358 872 so'm,

QQS siz - 741 181 628 so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 12 535 000 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.


7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Abdullayeva Nodira Mirzanazarovna



«MAGISTRAL QURILISH SERVIS»
MCHJ

МАНЗИЛ: Сирдарё ш. Ўзбекистон 210

СТИР: 302 251 184

ТЕЛ: +99 899 906-21-27

«MAGISTRAL QURILISH SERVIS» MCHJ

*SIRDARYO VILOYATI BOYOVUT TUMANI
MA'NAVIYAT MFY ICHKI KO'CHALARINI
JORIY TA'MIRLASH BO'YICHA
(8,585 км.)
OCHIQ BYUDJET PLATFORMASI*

SMETA HUJJATLARI № 127/22

DIREKTOR:



M.TOVBOYEV.

SIRDARYO SH 2022 YIL

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ВНУТРЕННИХ ДОРОГАХ МСГ МАНАВИЯТ В
БОЯУТСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ЭТАП. 8,585 км)**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	215 201,221
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	126 752,924
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	39 797,909
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	257 197,625
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	638 949,679
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 16,0%	102 231,949
8	ИТОГО	741 181,628
9	НДС 15%	111 177,244
10	ИТОГО С НДС	852 358,872
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	12 535,000
	Проектные работы	11 845,000
	Экспертиза	690,000
12	ВСЕГО	864 893,872

БУЮРТМАЧИ

ЛОЙИХАЧИ



МП

МП

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на

Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ВНУТРЕННИХ ДОРОГАХ МСГ МАНАВИЯТ В БОЯУТСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ЭТАП. 8,585 км)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2506,40	15 878,51	39 797 909
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч			
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			39 797 909
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135 КВТ (Л.С.))	МАШ.-Ч	184,090	239 047,13	44 006 272
2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	255,989	142 706,17	36 531 176
3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	135,409	176 266,44	23 868 045
4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	246,988	183 300,00	45 277 804
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	180,389	140 640,93	25 370 140
6		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	150,183	167 494,68	25 154 828
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	94,265	206 737,41	19 488 003
8		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	35,542	167 494,68	5 953 156
9		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	152,600	206 737,41	31 548 201
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			257 197 625
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ВОДА	М3	483,277	-	-
2		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	7185,738	22 675,57	162 940 705,0
3		ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	1397,340	37 400,00	52 260 516,0
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			215 201 221

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ВНУТРЕННИХ ДОРОГАХ МСГ МАНАВИЯТ В БОЯУТСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ЭТАП. 8,585 км)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	44,105	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	1362,845
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,3	674,807
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48	109,380
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	246,988
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	180,389
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	86,005
1.7	9219	ВОДА	M3	15	661,575
2	E2704-003-06 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1000M2	38,633	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,4	904,012
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,05	620,060
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,42	54,859
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	228,707
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4	54,086
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,44	94,265
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	35,542
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,95	152,600
2.9	9219	ВОДА	M3	10,5	405,647
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	186	7185,738
3	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	11,09	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	239,544
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	218,695
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	19,851
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	27,281
3.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	135,409
3.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	10,092
3.7	9219	ВОДА	M3	7	77,630
3.8	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	M3	126	1397,340
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2506,40
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		184,090
2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		255,989
3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		135,409
4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		246,988
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		180,389
6		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		150,183
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		94,265
8		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		35,542
9		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		152,600
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ВОДА	M3		483,28
2		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		7185,74
3		ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	M3		1397,34

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ВНУТРЕННИХ ДОРОГАХ МСГ МАНАВИЯТ В БОЯУТСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ЭТАП. 8,585 км)

Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Удельный вес	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость 1 тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	1397,340	1,45	8	16209	1081,40	17 528,568	карьер Бобур
ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	7185,738	1,757	8	101003	1081,40	109 224,356	карьер Бобур
Всего							126 752,924	

СОСТАВИЛ:



ПРОВЕРИЛ: